総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08171-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】R8 堆積土除去工事　旗川その２１(緊減災川)　佐野市石塚町　渥戸橋下.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,602,000
法定福利費概算額	690,000
労務費調査水準	8,807,309

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	17,820,000		
計	17,820,000	1,782,000	19,602,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川維持		1式		12,404	Y08ZZ
堤防養生工		1式		12,404	Y0812
伐木除根工		1式		12,404	Y081223R
伐木・伐竹（複合）		1式		1,800	Y081223RB8U
伐木・伐竹（伐木除根） 伐木(機械施工)	50	m２	36	1,800	SZC201　0 A=4,B=1,C=1 施工　第0-0001号内訳表
伐木伐竹運搬		1式		1,804	Y081223RB8X
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業あり 全ての費用	1.0	m３	1,804	1,804	SZC213　0 A=2,B=1,C=2,D=19,E=1,F=1 施工　第0-0002号内訳表
処分費		1式		8,800	Y081223RB16

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 剪定枝 グループコード内には使用しないこと。	0.4	t	22,000	8,800	S0022　0 A=1 施工　第0-0003号内訳表
河川修繕		1式		9,067,296	Y07ZZ
河川土工		1式		8,962,296	Y0700
掘削工		1式		4,528,356	Y0700200
掘削		1式		4,074,000	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	2,100	m３	331	695,100	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0004号内訳表
ふるい分け工	2,100	m３	1,609	3,378,900	G0300 科目　第0001号内訳表
積込（ルーズ）		1式		454,356	Y0700200A05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,890	m３	240.4	454,356	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工					Y0700205
		1式		4,433,940	
土砂等運搬					Y0700205A01
		1式		4,433,940	
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 15.5km以下	1,890	m３	2,346	4,433,940	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=12.1 施工　第0-0006号内訳表
仮設工					Y0711
		1式		105,000	
交通管理工					Y070Z232
		1式		105,000	
交通誘導警備員					Y070Z232Y21
		1式		105,000	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	105,000	105,000	S0914　0 A=6,B=1,C=2 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				9,079,700	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		33,520	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個	1	件	8,300	8,300	T7484　0
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……1052337=9079700*0.1159 <<0.1159 =(0.1159 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……9,079,700 率……0.1159		1式		1,052,337	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,334,557	
＊＊純工事費＊＊				10,414,257	
現場管理費 算定式……4147547=10165557*0.4080 <<0.4080 =(0.4080*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……10,165,557 率……0.4080		1式		4,147,547	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				14,561,804	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3254799=14313104*0.2274　<<率の補正 0.2274 = 0.2274 ＊ 1.00 >> 対象額……14,313,104　前払補正係数1.0000 率……0.2274		1式		3,254,799	
契約保証費 算定式……5725=14313104*0.0004 対象額……14,313,104 率……0.0004		1式		5,725	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,260,524	
＊＊工事価格＊＊				17,820,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,820,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1782000=17820000*0.10 対象額……17,820,000 率……0.1000		1式		1,782,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,602,000	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

100　　ｍ３　　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スケルトンバケット	1.5	日	42,070	63,105	W0001　999
運転手（特殊）	1.5	人	27,900	41,850	RA070　0
軽油	134	L	146	19,564	TSX24　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
小計	100	ｍ３		160,969	
計	1	ｍ３		1,609	

伐木・伐竹（伐木除根）　SZC201

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

伐木(機械施工)　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３			
切断機能付掴み装置	開口幅８８０～１０００ｍｍ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			36.00	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=4	伐木(機械施工)		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
C　費用の内訳	=1	全ての費用		

運搬（伐木除根）　SZC213

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

機械施工　除根作業あり　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　（深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,804	
A　積込条件	=2	機械施工		
B　除根作業の有無	=1	除根作業あり		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
D　運搬距離	=19	10.0km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

剪定枝　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
木くず処理費 　剪定枝	100.000	t	22,000	2,200,000	T2767 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A　廃材種別	=1	剪定枝			

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0006号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　15.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,346	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=12.1	運搬距離［ｋｍ］		

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	6.000	人・日	17,500	105,000	SA063　施工　第0-0008号内訳表
小計	1	式		105,000	
A　必要日数	=6	必要日数			
B　配置人数	=1	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			