総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******31268-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】道路改良工事　佐野田沼線その３（快安道補）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	11　市街地	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	42,284,000
法定福利費概算額	1,390,000
労務費調査水準	19,349,313

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	38,440,000		
計	38,440,000	3,844,000	42,284,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		15,596,266	Y0HZZ
道路土工		1式		669,746	Y0H1Y
掘削工		1式		66,862	Y0H1Y200
掘削		1式		66,862	Y0H1Y200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	202	m３	331	66,862	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0013号内訳表
残土処理工		1式		602,884	Y0H1Y205
整地		1式		42,772	Y0H1Y205A03
整地 残土受入れ地での処理	336	m３	127.3	42,772	SZA109　0 A=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		１式		560,112	Y0H1Y205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 8.5km以下	336	ｍ３	1,667	560,112	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=8.0 施工　第0-0015号内訳表
地盤改良工		１式		447,278	Y0H01
置換工		１式		447,278	Y0H0125A
置換		１式		447,278	Y0H0125A40F
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	13	ｍ３	8,308	108,004	S1803　0 A=2,B=3 施工　第0-0016号内訳表
路床置換工（無効層） 再生クラッシャーランＲＣ１００	21	ｍ３	2,603	54,663	S1803　0 A=2,B=1,D=1 施工　第0-0018号内訳表
路床置換工（有効層）	20	ｍ３	9,021	180,420	S1801　0 B=2,C=1 施工　第0-0020号内訳表
路床置換工（有効層）	31	ｍ３	3,361	104,191	S1801　0 B=2,C=2 施工　第0-0022号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
擁壁工		1式		163,413	Y0H1S
作業土工		1式		22,773	Y0H1S20B
床掘り		1式		10,965	Y0H1S20B40R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	5	m３	2,193	10,965	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0024号内訳表
埋戻し		1式		11,808	Y0H1S20B5F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	3	m３	3,936	11,808	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0025号内訳表
プレキャスト擁壁工		1式		140,640	Y0H1S20S
プレキャスト擁壁		1式		140,640	Y0H1S20SA1C
プレキャスト逆L型擁壁工 H=750	6.0	m	23,440	140,640	G0100　0 科目　第0001号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
カルバート工		1式		11,335,770	Y0H20
作業土工		1式		396,105	Y0H2020B
床掘り		1式		63,003	Y0H2020B40R
床掘り 土砂 標準	258	m３	244.2	63,003	SZA161　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0026号内訳表
埋戻し		1式		333,102	Y0H2020B5F2
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	103	m３	3,234	333,102	SZA181　　0 A=4,D=1 施工　第0-0027号内訳表
プレキャストカルバート工		1式		10,939,665	Y0H2025G
プレキャストボックス		1式		10,939,665	Y0H2025G674
ボックスカルバート工 1100×800	83.0	m	130,455	10,827,765	G0220　　0 科目　第0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ボックスカルバート加工費 人孔用孔　φ600	1	箇所	36,300	36,300	F0100　0
ボックスカルバート加工費 横孔　φ200	6	箇所	12,600	75,600	F0110　0
排水構造物工		1式		1,790,364	Y0H25
側溝工		1式		1,122,617	Y0H25201
L型側溝		1式		1,122,617	Y4519360000
L型側溝工-1 標準部	46.8	m	14,112	660,441	G0300　0 科目　第0003号内訳表
L型側溝工-1 乗入部	28.0	m	14,443	404,404	G0305　0 科目　第0004号内訳表
L型側溝工-1 横断部	4.0	m	14,443	57,772	G0310　0 科目　第0005号内訳表
集水桝・マンホール工		1式		667,747	Y0H25203

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場打ち街渠桝		1式		534,582	Y0H25203B24
街渠桝工-1	6	箇所	89,097	534,582	G0350　0 科目　第0006号内訳表
マンホール		1式		133,165	Y0H252034TC
マンホール鉄蓋据付工 φ600　T-14	1	箇所	133,165	133,165	G0330　0 科目　第0007号内訳表
構造物撤去工		1式		1,189,695	Y0H09
構造物取壊し工		1式		853,736	Y0H0921D
コンクリート構造物取壊し		1式		771,420	Y0H0921D43Y
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　必要	69	m３	11,180	771,420	S4638　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2 施工　第0-0028号内訳表
舗装版切断		1式		25,250	Y0H0921DA6E

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	16.8	m	1,503	25,250	SZD321　0 A=1,B=2,E=1,F=1 施工　第0-0029号内訳表
舗装版破砕		1式		57,066	Y0H0921DA6G
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	10	m２	606.6	6,066	SZD311　0 A=1,B=1,C=2,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0030号内訳表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策必要 全ての費用	60	m２	850	51,000	SZD311　0 A=1,B=1,C=2,D=3,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0031号内訳表
運搬処理工		1式		335,959	Y0H092H0
殻運搬		1式		143,589	Y0H092H0A0K
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 5.7km以下 全ての費用	69	m３	1,623	111,987	SZA961　0 A=1,B=1,C=2,F=1,G=3.5 施工　第0-0032号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	m３	8,400	840	T8231　0
殻運搬 舗装版破砕 4.0km以下 全ての費用	18	m３	1,709	30,762	SZA961　0 A=3,B=2,C=2,E=1,F=1,G=3.5 施工　第0-0033号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分		1式		192,370	Y0H092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		192,370	#0042
処分費 コンクリート（無筋） グループコード内には使用しないこと。	69	m３	2,200	151,800	S0020　0 A=2 施工　第0-0034号内訳表
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0035号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	18	m３	2,000	36,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0036号内訳表
舗装		1式		4,351,480	Y0IZZ
舗装工		1式		2,101,217	Y0I24
アスファルト舗装工(車道・路肩部)		1式		1,385,736	Y0I24212
下層路盤（車道・路肩部）		1式		368,403	Y0I24212A1J

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路盤工（人力施工） 車道部下層路盤 仕上り厚４００ｍｍ	30	ｍ２	4,417	132,510	S1808　0 A=3,B=1,C=2,D=400 施工　第0-0037号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚４００ｍｍ 2層施工 全ての費用	141	ｍ２	1,673	235,893	SZD005　0 A=400,B=2,D=4,E=1 施工　第0-0038号内訳表
上層路盤（車道・路肩部）		１式		217,344	YOI24212A1L
路盤工（人力施工） 車道部上層路盤 仕上り厚２００ｍｍ	32	ｍ２	3,291	105,312	S1808　0 A=4,B=1,C=3,D=200 施工　第0-0039号内訳表
上層路盤（車道・路肩部） 粒度調整砕石 全仕上り厚２００ｍｍ 全ての費用	72	ｍ２	1,556	112,032	SZD009　0 A=2,D=200,E=2,H=6 施工　第0-0040号内訳表
基層（車道・路肩部）		１式		246,303	YOI24212A1N
基層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	21	ｍ２	3,387	71,127	SZD021　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=23,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0041号内訳表
基層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	72	ｍ２	2,433	175,176	SZD021　0 A=3,B=50,C=1,D=2,E=23,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0042号内訳表
中間層（車道・路肩部）		１式		275,670	YOI24212A1Q

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
中間層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	21	ｍ２	3,702	77,742	SZD022　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0043号内訳表
中間層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	72	ｍ２	2,749	197,928	SZD022　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=12,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0044号内訳表
表層（車道・路肩部）		１式		278,016	YOI24212A1S
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	21	ｍ２	3,728	78,288	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0045号内訳表
表層（車道・路肩部） 1.4m以上3.0m以下 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	72	ｍ２	2,774	199,728	SZD023　0 A=3,B=50,C=1,D=1,E=13,F=5,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0046号内訳表
アスファルト舗装工(歩道部)		１式		715,481	YOI24212
下層路盤（歩道部）		１式		335,489	YOI24212A1K
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚１００ｍｍ 1層施工 全ての費用　標準部	148	ｍ２	948.2	140,333	SZD006　0 A=100,B=1,D=4,E=1 施工　第0-0047号内訳表
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚３７０ｍｍ 2層施工 全ての費用　乗入部-1	56	ｍ２	2,330	130,480	SZD006　0 A=370,B=2,D=4,E=1 施工　第0-0048号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
下層路盤（歩道部） 全仕上り厚５２０ｍｍ 3層施工 全ての費用　乗入部-2	19	ｍ２	3,404	64,676	SZD006　0 A=520,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0049号内訳表
表層（歩道部）		１式		379,992	YOI24212A1T
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	223	ｍ２	1,704	379,992	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0050号内訳表
縁石工		１式		585,365	YOI31
作業土工		１式		64,383	YOI31200
床掘り		１式		32,895	YOI3120040R
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	15	ｍ３	2,193	32,895	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0024号内訳表
埋戻し		１式		31,488	YOI312005F2
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	8	ｍ３	3,936	31,488	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
縁石工		1式		520,982	YOI31201
地先境界ブロック		1式		520,982	YOI31201430
地先境界ブロック工 120×120	77.0	m	6,766	520,982	G0400　　0 科目　第0008号内訳表
区画線工		1式		34,207	YOI33
区画線工		1式		34,207	YOI33200
溶融式区画線		1式		34,207	YOI3320043T
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	79	m	433	34,207	S4600　　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=1,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0051号内訳表
道路付属施設工		1式		20,691	YOI28
道路付属物工		1式		20,691	YOI2821C

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
道路鋲					Y0I2821C43X
		1式		20,691	
道路付属物設置工　道路鋲設置 小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ					SF567　　0 A=1,B=6,C=3,D=3,E=1
施工規模　１０個未満	9	個	2,299	20,691	施工　第0-0052号内訳表
仮設工					Y0I36
		1式		1,610,000	
交通管理工					Y0I36232
		1式		1,610,000	
交通誘導警備員					Y0I36232Y21
		1式		1,610,000	
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ					S0914　　0 A=46,B=2,C=2
	1	式	1,610,000	1,610,000	施工　第0-0053号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				19,947,746	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		600,000	Z0010
算定式……600563=19755376*0.0304 対象額……19,755,376 率……0.0304				600,563	
共通仮設費（率分） 算定式……2954261=19947746*0.1481 <<0.1481 =(0.1139 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……19,947,746 率……0.1139		1式		2,954,261	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,554,261	
＊＊純工事費＊＊				23,502,007	
現場管理費 算定式……8282107=23502007*0.3524 <<0.3524 =(0.3204*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……23,502,007 率……0.3204		1式		8,282,107	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				31,784,114	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……6652415=31784114*0.2093　<<率の補正 0.2093 = 0.2093 ＊ 1.00 >> 対象額……31,784,114　前払補正係数1.0000 率……0.2093		1式		6,652,415	
契約保証費 算定式……12713=31784114*0.0004 対象額……31,784,114 率……0.0004		1式		12,713	
＊＊一般管理費等計＊＊				6,665,128	
＊＊工事価格＊＊				38,440,000	
＊＊工事価格計＊＊				38,440,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方	消費税額 算定式……3844000=38440000*0.10 対象額……38,440,000 率……0.1000		1式		3,844,000	
＊＊請負工事	費＊＊				42,284,000	

プレキャスト逆L型擁壁工

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

H=750

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石あり	10.0	m	23,440	234,400	SZA531　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0001号内訳表
小計	10.0	m		234,400	
計	1	m		23,440	

ボックスカルバート工

G0220

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1100×800

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ボックスカルバート 据付 2.0m/個 全ての費用	10.0	m	129,600	1,296,000	SZA585　0 A=1,B=3,C=1,D=1,E=1,G=1 施工　第0-0002号内訳表
基面整正	17.6	m２	486	8,553	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
小計	10.0	m		1,304,553	
計	1	m		130,455	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

標準部

100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	100.0	m	5,719	571,900	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0004号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	12.0	m３	36,060	432,720	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0005号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	31.0	m２	9,352	289,912	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0006号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	80.0	m２	1,459	116,720	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0007号内訳表
小計	100.0	m		1,411,252	
計	1	m		14,112	

G0305

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

乗入部　　100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	100.0	m	6,050	605,000	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0008号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	12.0	m３	36,060	432,720	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0005号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	31.0	m２	9,352	289,912	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0006号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	80.0	m２	1,459	116,720	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0007号内訳表
小計	100.0	m		1,444,352	
計	1	m		14,443	

G0310

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

横断部

100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下､50kg未満)	100.0	m	6,050	605,000	SZD241　0 A=1,B=4,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0008号内訳表
コンクリート 小型構造物 人力打設 全ての費用	12.0	m３	36,060	432,720	SZB401　0 A=2,B=4,E=2,G=2,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0005号内訳表
型枠 一般型枠 小型構造物	31.0	m２	9,352	289,912	SZB431　0 A=1,B=2 施工　第0-0006号内訳表
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	80.0	m２	1,459	116,720	SZA391　0 A=3,C=4,D=1 施工　第0-0007号内訳表
小計	100.0	m		1,444,352	
計	1	m		14,443	

G0350

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置 B種(180/205×250×600)	0.70	m	5,719	4,003	SZD241　0 A=1,B=2,C=2,D=2,K=1 施工　第0-0004号内訳表
現場打ち集水桝・街渠桝（本体） １８－８－２５　高炉 0.28m3を超え0.30m3以下	1	箇所	52,330	52,330	SZA633　0 B=5,C=2,D=1,E=1,F=4,G=1,I=1,J=1 施工　第0-0009号内訳表
グレーチング桝蓋 T-25　ボルト固定　細目 400×350 受枠含む	1	組	27,400	27,400	F0220　0
蓋版据付（蓋版材料別途） ４０ｋｇ／枚以下	1	枚	403	403	S4622　0 A=3,C=1,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0010号内訳表
基面整正	0.60	ｍ２	486	291	SZA169　0 施工　第0-0003号内訳表
硬質塩化ビニル管 VPφ200	1.00	m	4,670	4,670	F0200　0
計	1	箇所		89,097	

マンホール鉄蓋据付工

G0330

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

φ600　T-14

1　箇所　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋据付工（受枠とも） 調整コンクリートブロック未使用	1	組	12,298	12,298	SK160　0 A=2 施工　第0-0011号内訳表
マンホール鉄蓋（スリップ防止機能有） T－１４　φ６００mm　H１１０mm 圧力開放型浮上防止タイプ	1	組	107,000	107,000	T5347　0
アンカーボルト M16×100	3	本	231	693	F0250　0
調整モルタル 無収縮	11.3	ｋｇ	211	2,384	F0260　0
調整金具 調整高２５mmまで	1	組	4,850	4,850	T5554　0
足掛金物（現場打用） 両足用　巾３００mm	2	本	2,970	5,940	T5341　0
計	1	箇所		133,165	

地先境界ブロック工

G0400

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

120×120

100.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
地先境界ブロック 設置 A種(120×120×600)	100.0	m	6,766	676,600	SZD245　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,F=4,G=1,H=4,I=1,K=1,L=1 施工　第0-0012号内訳表
小計	100.0	m		676,600	
計	1	m		6,766	

施 工 内 訳 表

プレキャスト擁壁設置　SZA531　施工　第0-0001号内訳表

0.5m以上1.0m以下　基礎砕石あり　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
その他(労務)				
コンクリート擁壁	★			27,500 円／個
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			23,440	
A　ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ	=1	0.5m以上1.0m以下		
B　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
C　均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均しｺﾝｸﾘｰﾄあり		

ボックスカルバート　　SZA585

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

据付　　2.0m/個　　全ての費用　　1　　m　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料　　２５ｔ吊				
その他(機械)				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
ボックスカルバート	★			223,000 円／個
積算単価				
小計			129,600	
A　作業区分	=1	据付		
B　製品長	=3	2.0m/個		
C　内空幅･内空高(m)	=1	0＜B≦1.25 0＜H≦1.25		
D　基礎材種別	=1	基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ		
E　PC鋼材による縦締め	=1	PC鋼材による縦締めなし		
F　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)	=0	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数(標準=省略)		
G　費用の内訳	=1	全ての費用		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0004号内訳表

設置　　B種(180/205×250×600)　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．０９ｍ３				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
歩車道境界ブロック	Ｂ　１８０／２０５×２５０×６００			
軽油				
積算単価				
小計			5,719	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	B種(180/205×250×600)		
C　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0005号内訳表

小型構造物　人力打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
積算単価				
小計			36,060	
A　構造物種別	=2	小型構造物		
B　打設工法	=4	人力打設		
E　養生工の種類	=2	一般養生		
G　現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

型枠　　SZB431

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

一般型枠　　小型構造物　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
型わく工		
普通作業員		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	9,352	
A　型枠の種類　=1　一般型枠 B　構造物の種類　=2　小型構造物		

施 工 内 訳 表

基礎砕石　　SZA391　　施工　第0-0007号内訳表

12.5cmを超え17.5cm以下　　再生クラッシャラン　ＲＣ－４０　　全ての費用　　1　　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,459	
A　砕石の厚さ	=3	12.5cmを超え17.5cm以下		
C　砕石の種類	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
D　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

歩車道境界ブロック　　SZD241　　施工　第0-0008号内訳表

設置　　各種(600㎜以下､50kg未満)　　1　m　当り

代表機労材規格			金額	備考
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
境界ブロック	★			2,930 円／m
積算単価				
小計			6,050	
A 作業区分	=1	設置		
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)		
C 基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし		
K 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		

施 工 内 訳 表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）　SZA633　施工　第0-0009号内訳表

１８－８－２５　高炉　0.28m3を超え0.30m3以下　1　箇所　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			52,330	
B　1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	=5	0.28m3を超え0.30m3以下		
C　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	=2	人力打設		
D　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
E　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
F　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
G　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
I　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
J　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

蓋版据付（蓋版材料別途）　S4622　施工　第0-0010号内訳表
４０ｋｇ／枚以下　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
排水構造物工　蓋版 コンクリート製･鋼製　40kg／枚 時期的制約：無　昼間	1.000	枚	403	403	T3F48
小計	1	枚		403	
A　作業区分	=3	設置（蓋版材料費別途計上）			
C　蓋版１枚当り質量（鋼製の場合は受枠含む）	=1	４０ｋｇ／枚以下			
D　時間的制約の有無	=1	無し			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
F　法面小段面	=1	法面小段面部作業でない			
;設計単価＝標準単価＊Ｋ３＊Ｋ６ ;標準単価　＝　403.000 ;法面小段面補正係数　Ｋ３＝	1.00				
;再利用撤去補正係数　Ｋ６＝ 標準単価　補正なし	1.00				

施 工 内 訳 表

蓋据付工（受枠とも）　SK160　施工　第0-0011号内訳表

調整コンクリートブロック未使用　1　組　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.080	人	32,600	2,608	RA125 9
特殊作業員	0.080	人	27,500	2,200	RA005 9
普通作業員	0.160	人	24,300	3,888	RA010 9
トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料 ４．９ｔ吊	0.080	日	39,600	3,168	KQ305
諸雑費	5.000	%	8,696	434	#09 （労）×率
小計	1	組		12,298	
A 調整コンクリートブロック使用区分	=2	調整コンクリートブロックを使用しない			
B ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

地先境界ブロック　　SZD245
設置　　A種(120×120×600)

1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
型わく工				
その他(労務)				
地先境界ブロック	Ａ　１２０×１２０×６００			
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
積算単価				
小計			6,766	
A　作業区分	=1	設置		
B　ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	A種(120×120×600)		
C　基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり		
D　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E　養生工の有無	=2	養生工あり		
F　基礎砕石規格	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
G　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ種類	=1	高炉		
H　均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
I　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
K　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
L　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0015号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　8.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,667	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0016号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
埋戻し 土砂 現場制約あり	100.000	ｍ３	5,832	583,200	SZA181　施工　第0-0017号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	1,950	247,650	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		830,850	
小計	1	ｍ３		8,308	
A　路床材種別 B　施工数量	=2 =3	再生クラッシャーランＲＣ１００ 狭小幅員（幅2.5m未満）			

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0017号内訳表

土砂　　現場制約あり　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
積算単価				
小計			5,832	
A　施工方法	=6	現場制約あり		
B　土質	=1	土砂		
C　締固めの有無	=2	締固めなし		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路床置換工（無効層）　S1803　施工　第0-0018号内訳表

再生クラッシャーランＲＣ１００　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100.000	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　施工　第0-0019号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	1,950	247,650	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		260,340	
小計	1	ｍ３		2,603	
A　路床材種別 B　施工数量 D　障害の有無	=2 =1 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 標準（10,000m3未満） 障害なし			

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0020号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m未満	100.000	ｍ３	6,545	654,500	SZA117　施工　第0-0021号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	1,950	247,650	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		902,150	
小計	1	ｍ３		9,021	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =1	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m未満			

路床盛土　　SZA117

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

2.5m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［ハンドガイド式］賃料　　質量０．８～１．１ｔ		
普通作業員		
特殊作業員		
軽油		
積算単価		
小計	6,545	
A　施工幅員　　=1　　2.5m未満		

路床置換工（有効層）　S1801

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路床盛土 2.5m以上4.0m未満	100.000	ｍ３	884.6	88,460	SZA117　施工　第0-0023号内訳表
再生クラッシャーラン ＲＣ１００	127.000	ｍ３	1,950	247,650	T1010 100*1.27
計	100	ｍ３		336,110	
小計	1	ｍ３		3,361	
B　路床材種別 C　施工幅員	=2 =2	再生クラッシャーランＲＣ１００ 2.5m以上4.0m未満			

施 工 内 訳 表

路床盛土　　SZA117　　施工　第0-0023号内訳表

2.5m以上4.0m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料　　質量３～４ｔ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．２８ｍ３		
運転手（特殊）		
普通作業員		
軽油		
積算単価		
小計	884.6	
A　施工幅員　　=2　　2.5m以上4.0m未満		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0024号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0025号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0026号内訳表

土砂　　標準　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			244.2	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	標準		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

埋戻し　　SZA181　　# 施 工 内 訳 表　　施工　第0-0027号内訳表

最大埋戻幅1m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	超低・排ガス２０１４山積０．４５ｍ３			
タンパ（ランマ）賃料	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,234	
A　施工方法	=4	最大埋戻幅1m未満		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0028号内訳表

無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　必要　　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無　機械　昼間	1.000	ｍ３	11,180	11,180	T3G00 8600*1.3
小計	1	ｍ３		11,180	
A　構造物区分 B　施工区分 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 無し			
D　夜間作業の有無 E　低騒音・低振動対策の有無	=1 =2	夜間作業（２０時～６時）なし 低騒音・低振動対策　必要			
標準単価補正係数Ｋ１：1.30					

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0029号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cmを超え30cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深３０ｃｍ級　Ｂ径７５ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径３０インチ（７５ｃｍ）			
ブレード（コンクリートカッタ）	径２２インチ（５６ｃｍ）			
ブレード（コンクリートカッタ）	径１４インチ（３５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,503	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=2	15cmを超え30cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0030号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策必要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリート圧砕装置［大割機］		７３５～８５０ｍｍ　５５０～９８０ｋＮ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		山積０．４５ｍ３		
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			606.6	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　　SZD311　　施工　第0-0031号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　騒音振動対策必要　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリート圧砕装置［大割機］		７３５～８５０ｍｍ　５５０～９８０ｋＮ		
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		山積０．４５ｍ３		
運転手（特殊）				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			850.0	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=2	騒音振動対策必要		
D　舗装版厚	=3	15cmを超え35cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0032号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　5.7km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,623	
A　殻発生作業	=1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.5	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0033号内訳表

舗装版破砕　　4.0km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,709	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=2	機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.5	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	ｍ３	2,200	220,000	T2602 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		220,000	
小計	1	ｍ３		2,200	
A　廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0037号内訳表

車道部下層路盤　仕上り厚４００ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	10.800	人	24,300	262,440	RA010　1 3.6*3 路盤材敷均し・小運搬
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	51.600	ｍ３	2,000	103,200	TCF04 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	29.000	%	262,440	76,107	#01
計	100	ｍ２		441,747	
小計	1	ｍ２		4,417	
A　路盤種別	=3	車道部下層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=2	再生クラッシャーラン　ＲＣ－４０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=400	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝400.000／１５０＝3層					

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0038号内訳表

全仕上り厚４００ｍｍ　2層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,673	
A　全仕上り厚(mm)	=400	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=2	2層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

路盤工（人力施工）　S1808　施工　第0-0039号内訳表

車道部上層路盤　仕上り厚２００ｍｍ　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	7.800	人	24,300	189,540	RA010　1 3.9*2 路盤材敷均し・小運搬
粒度調整砕石 Ｍ－４０	25.800	ｍ３	3,500	90,300	TCD20 １００×仕上厚×１．２９
諸雑費	26.000	%	189,540	49,280	#01
計	100	ｍ２		329,120	
小計	1	ｍ２		3,291	
A　路盤種別	=4	車道部上層路盤			
B　施工幅	=1	W≦１．６			
C　路盤材規格	=3	粒調砕石Ｍ４０～０			
D　路盤厚さ（ｍｍ）	=200	路盤厚さ（ｍｍ）			
仕上げ層数＝200.000／１５０＝2層					

施 工 内 訳 表

上層路盤（車道・路肩部）　SZD009　施工　第0-0040号内訳表

粒度調整砕石　全仕上り厚２００ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
粒度調整砕石	Ｍ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,556	
A　材料	=2	粒度調整砕石		
D　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
E　施工区分	=2	2層施工		
H　材料(粒度調整砕石)	=6	粒度調整砕石　Ｍ－４０		
L　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
M　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0041号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,387	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

基層（車道・路肩部）　SZD021　施工　第0-0042号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,433	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=23	エコスラグ入り再生粗粒度アスコン(20)-75		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0043号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,702	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

中間層（車道・路肩部）　SZD022　施工　第0-0044号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　粗粒度アスコン	改質Ⅱ型（２０）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,749	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=12	耐流動用粗粒度Ａｓ改質Ⅱ型（２０）－７５		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0045号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,728	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0046号内訳表

1.4m以上3.0m以下　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料	舗装幅１．４～３ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
タイヤローラ賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
改質アスファルト　密粒度ギャップアスコン	改質Ⅱ型（１３）（耐流動用）			
タイヤ付着抑制型アスファルト乳剤	ＰＫＭ－Ｔ			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,774	
A　平均幅員	=3	1.4m以上3.0m以下		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=1	ﾀｯｸｺｰﾄ		
E　材料	=13	耐流動用密粒ギャップＡｓ改質Ⅱ型（１３）		
F　瀝青材料種類	=5	ﾀｯｸｺｰﾄ PKM-T		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0047号内訳表

全仕上り厚１００ｍｍ　1層施工　全ての費用　標準部　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			948.2	
A　全仕上り厚(mm)	=100	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0048号内訳表

全仕上り厚３７０ｍｍ　2層施工　全ての費用　乗入部-1　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,330	
A 全仕上り厚(mm)	=370	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=2	2層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（歩道部）　SZD006　施工　第0-0049号内訳表

全仕上り厚５２０ｍｍ　3層施工　全ての費用　乗入部-2　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回	超低騒音・排ガス３次山積０．０９ｍ３			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,404	
A 全仕上り厚(mm)	=520	全仕上り厚(mm)		
B 施工区分	=3	3層施工		
D 材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0050号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,704	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0051号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　白　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	252	143,640	T4A06　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	173,780	8,689	#01
計	1,000	m		433,469	
小計	1	m		433	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =1 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 由 １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

施 工 内 訳 表

道路付属物設置工　道路鋲設置　　SF567　　施工　第0-0052号内訳表

小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ　　施工規模　１０個未満　　1　　個　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
道路鋲設置工　小型鋲　両面反射 貼付式　樹脂製　設置幅１０ｃｍ	1.000	個	2,299	2,299	RGJ48 2090*1.1
小計	1	個		2,299	
A　作業区分	=1	設置			
B　規格仕様区分	=6	小型鋲　両面　貼付式樹脂製　　幅１０ｃｍ			
C　施工規模	=3	施工規模　１０個未満			
D　時間的制約の有無	=3	≪条件不要≫			
E　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2=(1+0.10)*1.00*1.00=1.100					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	92.000	人・日	17,500	1,610,000	SA063　施工　第0-0054号内訳表
小計	1	式		1,610,000	
A　必要日数 B　配置人数 C　交通誘導警備員	=46 =2 =2	必要日数 配置人数 交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0054号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			