総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09088-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】堆積土除去工事その23_渡戸橋上.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	14,201,000
法定福利費概算額	500,000
労務費調査水準	6,103,999

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	12,910,000		
計	12,910,000	1,291,000	14,201,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		6,292,783	Y00ZZ
河川土工		1式		6,292,783	Y0000
掘削工		1式		6,292,783	Y0000200
掘削		1式		436,920	Y0000200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,320	m３	331	436,920	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0001号内訳表
土砂等運搬		1式		5,855,863	Y0000200A01
ふるい分け工 山積0.8m3	1,320	m３	1,609	2,123,880	G0100 科目　第0001号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,188	m３	240.4	285,595	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 22.5km以下	1,188	ｍ３	2,901	3,446,388	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=21.6 施工　第0-0003号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,292,783	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		15,120	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	3,120	3,120	SA053　0 A=3.12 施工　第0-0004号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 ０．６ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	12,000	12,000	S0024　0 A=0.6,B=3,C=1,D=20000 施工　第0-0005号内訳表
技術管理費		1式		33,520	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個	1	件	8,300	8,300	T7484　0
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0
共通仮設費（率分） 算定式……782423=6304783*0.1241 <<0.1241 =(0.1241 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,304,783 率……0.1241		1式		782,423	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,079,763	
＊＊純工事費＊＊				7,372,546	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場管理費 算定式……3126656=7123846*0.4389 <<0.4389 =(0.4389*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……7,123,846 率……0.4389		1式		3,126,656	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				10,499,202	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2408867=10250502*0.2350 <<率の補正 0.2350 = 0.2350 ＊ 1.00 >> 対象額……10,250,502 率……0.2350		前払補正係数1.0000 1式		2,408,867	
契約保証費 算定式……4100=10250502*0.0004 対象額……10,250,502 率……0.0004		1式		4,100	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,412,967	
＊＊工事価格＊＊				12,910,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊				12,910,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1291000=12910000*0.10 対象額……12,910,000 率……0.1000		1式		1,291,000	
＊＊請負工事費＊＊				14,201,000	

ふるい分け工

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

山積0.8m3

100　ｍ３　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ スケルトンバケット	1.5	日	42,070	63,105	W0001 999
運転手（特殊）	1.5	人	27,900	41,850	RA070　0
軽油	134.0	L	146	19,564	TSX24　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
小計	100	ｍ３		160,969	
計	1	ｍ３		1,609	

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0003号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　22.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=21.6	運搬距離［ｋｍ］		

運搬費（準備費配下用）　SA053

施工内訳表

施工　第0-0004号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	3,120	3,120	TTA02
小計	1	式		3,120	
A　運搬費用（千円／式）	=3.12	運搬費用（千円／式）			

施 工 内 訳 表

処分費（準備費配下用）　S0024　施工　第0-0005号内訳表

その他　０．６ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
その他	0.600	t	20,000	12,000	E0100
小計	1	式		12,000	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=0.6 =3 =1	数量 その他（Ｄ条件で単価入力） t			
D　処分費（円）Ｂ＝３時入力	=20000	処分費（円）Ｂ＝３時入力			