総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00828-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8当初　堆積土除去工事　旗川その２２（緊減災川）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,789,000
法定福利費概算額	700,000
労務費調査水準	8,901,837

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	17,990,000		
計	17,990,000	1,799,000	19,789,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		9,177,152	Y07ZZ
河川土工		1式		9,054,958	Y0700
掘削工		1式		976,909	Y0700200
掘削		1式		562,700	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,700	m３	331	562,700	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0003号内訳表
積込（ルーズ）		1式		414,209	Y0700200A05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,723	m３	240.4	414,209	SZA125　0 A=1,B=1,C=2 施工　第0-0004号内訳表
残土処理工		1式		8,078,049	Y0700205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬		1式		8,078,049	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 19.5km以下	1,723	m3	2,901	4,998,423	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=18.8 施工　第0-0005号内訳表
ふるい分け工	1,914	m3	1,609	3,079,626	G0200　0 科目　第0001号内訳表
仮設工		1式		122,194	Y0711
工事用道路工		1式		122,194	Y070Z2G0
工事用道路盛土		1式		122,194	Y070Z2G05EP
進入路盛土工	214	m3	571	122,194	G0100　0 科目　第0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				9,177,152	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		33,520	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個	1	件	8,300	8,300	T7484　0
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分） 算定式……1060878=9177152*0.1156 <<0.1156 =(0.1156 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……9,177,152 率……0.1156		1式		1,060,878	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,343,098	
＊＊純工事費＊＊				10,520,250	
現場管理費 算定式……4181548=10271550*0.4071 <<0.4071 =(0.4071*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……10,271,550 率……0.4071		1式		4,181,548	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				14,701,798	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3283743=14453098*0.2272　<<率の補正 0.2272 = 0.2272 ＊ 1.00 >> 対象額……14,453,098　前払補正係数1.0000 率……0.2272		1式		3,283,743	
契約保証費 算定式……5781=14453098*0.0004 対象額……14,453,098 率……0.0004		1式		5,781	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,289,524	
＊＊工事価格＊＊				17,990,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,990,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1799000=17990000*0.10 対象額……17,990,000 率……0.1000		1式		1,799,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,789,000	

科 目 内 訳 表

G0200　　科目　第0001号内訳表

100　　ｍ３　　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ スケルトンバケット・山積0.80m3	1.5	日	42,070	63,105	W0100 999
運転手（特殊）	1.5	人	27,900	41,850	RA070　0
軽油	134.0	L	146	19,564	TSX24　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
小計	100	ｍ３		160,969	
計	1	ｍ３		1,609	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
掘削（設置） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	100	ｍ３	331	33,100	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0001号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	100	ｍ３	240.4	24,040	SZA125　　0 A=1,B=1 施工　第0-0002号内訳表
小計	100	ｍ３		57,140	
計	1	ｍ３		571	

掘削（設置）　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=2	豪雪割増なし		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0005号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　19.5km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=18.8	運搬距離［ｋｍ］		