# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 10 安　足　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******08007-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 91 安足土木管内①(旧佐野) |
| 適用単価世代 | 0-080810(0) |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 |
| ファイル名 | (当初) その21 (緊減災川) .ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 01　河川工事 | |
| 現場環境改善費 | 00　計上しない | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 03　一般交通影響なし | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負工事費計 | 18,623,000 |
| | |
| 法定福利費概算額 | 660,000 |
| 労務費調査水準 | 6,557,811 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| 本工事費 | 16,930,000 | | |
| 計 | 16,930,000 | 1,693,000 | 18,623,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 河川維持 | | 1式 | | 296,802 | Y08ZZ |
| 堤防養生工 | | 1式 | | 143,082 | Y0812 |
| 伐木除根工 | | 1式 | | 143,082 | Y081223R |
| 伐木・伐竹（複合） | | 1式 | | 108,000 | Y081223RB8U |
| 伐木・伐竹（伐木除根）<br>伐木(機械施工) | 3,000 | m２ | 36 | 108,000 | SZC201　0<br>A=4,B=1,C=1<br>施工　第0-0003号内訳表 |
| 伐木伐竹運搬 | | 1式 | | 2,082 | Y081223RB8X |
| 運搬（伐木除根）<br>機械施工<br>除根作業あり<br>全ての費用 | 1 | m３ | 2,082 | 2,082 | SZC213　0<br>A=2,B=1,C=2,D=25,E=1,F=1<br>施工　第0-0004号内訳表 |
| 処分費 | | 1式 | | 33,000 | Y081223RB16 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 処分費<br>剪定枝<br><br>グループコード内には使用しないこと。 | 1.5 | t | 22,000 | 33,000 | S0022　0<br>A=1<br><br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 廃プラ運搬処分 | | 1式 | | 153,720 | Y0818 |
| 廃プラ運搬処分 | | 1式 | | 153,720 | Y0818243 |
| 建設廃棄物収集・運搬費<br>4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで | 7 | m3 | 4,360 | 30,520 | T2785　0 |
| 処分費<br>プラスチック<br><br>グループコード内には使用しないこと。 | 7 | m３ | 17,600 | 123,200 | S0020　0<br>A=4<br><br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 河川修繕 | | 1式 | | 6,463,828 | Y07ZZ |
| 河川土工 | | 1式 | | 4,350,220 | Y0700 |
| 掘削工 | | 1式 | | 463,400 | Y0700200 |
| 掘削 | | 1式 | | 463,400 | Y0700200A00 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 1,400 | ｍ３ | 331 | 463,400 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 残土処理工 | | １式 | | 3,886,820 | Y0700205 |
| ふるい分け工 | | １式 | | 2,252,600 | Y0700205A03 |
| ふるい分工 | 1,400 | ｍ３ | 1,609 | 2,252,600 | G0110<br>科目　第0001号内訳表 |
| 土砂等運搬 | | １式 | | 1,634,220 | Y0700205A01 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>6.5km以下 | 1,260 | ｍ３ | 1,297 | 1,634,220 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=6.5<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 仮設工 | | １式 | | 2,113,608 | Y0711 |
| 工事用道路工 | | １式 | | 1,321,608 | Y070Z2G0 |
| 土砂等運搬 | | １式 | | 581,850 | Y0700205A01 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不足土土砂運搬 | 225 | ｍ３ | 2,586 | 581,850 | G0120<br>科目　第0002号内訳表 |
| 工事用道路盛土 | | １式 | | 53,370 | Y0EKN2005EP |
| 路体（築堤）盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満 | 225 | ｍ３ | 237.2 | 53,370 | SZA113　0<br>A=3,B=1,C=1<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| 敷鉄板 | | １式 | | 686,388 | Y070Z2G05ES |
| 敷鉄板設置・撤去 | 994 | ｍ２ | 424 | 421,456 | SB763　0<br>A=3<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 敷鉄板賃料<br>鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ<br>供用日数１６日 | 107 | 枚 | 2,476 | 264,932 | SB765　0<br>A=4,C=16,D=1,F=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 仮水路工 | | １式 | | 792,000 | Y070Z2G9 |
| コルゲートパイプ | | １式 | | 792,000 | Y070Z2G944Y |
| コルゲートパイプ<br>据付･撤去<br>ﾌﾗﾝｼﾞ型<br>全ての費用 | 48 | ｍ | 16,500 | 792,000 | SZA621　0<br>A=3,B=1,C=1<br>施工　第0-0013号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 6,760,630 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 運搬費 | | 1式 | | 2,121,504 | Z0004 |
| 仮設材等の運搬<br>製品長１２m以内<br>運搬距離１２．４ｋｍ（×往復）<br>敷鉄板 | 171.6 | t | 12,320 | 2,114,112 | SA005　0<br>A=1,B=12.4,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 仮設材等の運搬<br>製品長１２m以内<br>運搬距離１２．４ｋｍ（×往復）<br>コルゲート | 0.6 | t | 12,320 | 7,392 | SA005　0<br>A=1,B=12.4,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 準備費 | | 1式 | | 50,300 | Z0005 |
| 運搬費（準備費配下用） | 1 | 式 | 12,800 | 12,800 | SA053　0<br>A=12.8<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| 処分費（準備費配下用）<br>根<br>１．５ｔ<br>グループコード内には使用しないこと。 | 1 | 式 | 37,500 | 37,500 | S0024　0<br>A=1.5,B=1,C=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……832091=6798130*0.1224 <<0.1224 =(0.1224 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……6,798,130<br>率……0.1224 | | 1式 | | 832,091 | |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 3,003,895 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 9,764,525 | |
| 現場管理費<br>算定式……4017125=9764525*0.4114 <<0.4114 =(0.4114*1.0*1.0)*1.00>><br>対象額……9,764,525<br>率……0.4114 | | 1式 | | 4,017,125 | |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 13,781,650 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 一般管理費等<br>算定式……3146350=13781650*0.2283 <<率の補正 0.2283 = 0.2283 ＊ 1.00 >><br>対象額……13,781,650<br>率……0.2283 | | 前払補正係数1.0000<br>1式 | | 3,146,350 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 契約保証費<br>算定式……5512=13781650*0.0004<br>対象額……13,781,650<br>率……0.0004 | | 1式 | | 5,512 | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 3,151,862 | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 16,930,000 | |
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | 16,930,000 | |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……1693000=16930000*0.10<br>対象額……16,930,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 1,693,000 | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | 18,623,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0110

# 科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

100　　ｍ３　　当り

| 施　工　名　称　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ　0.8m3<br>スケルトンバケット | 1.5 | 日 | 42,070 | 63,105 | W0001<br>999 |
| 運転手（特殊） | 1.5 | 人 | 27,900 | 41,850 | RA070　0 |
| 軽油 | 134 | L | 146 | 19,564 | TSX24　0 |
| 普通作業員 | 1.5 | 人 | 24,300 | 36,450 | RA010　0 |
| 小計 | 100 | ｍ３ | | 160,969 | |
| 計 | 1 | ｍ３ | | 1,609 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0120

# 科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表



100　　ｍ３　　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>14.0km以下 | 100 | ｍ３ | 2,346 | 234,600 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=2,G=13.4<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満 | 100 | ｍ３ | 240.4 | 24,040 | SZA125　0<br>A=1,B=1<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 小計 | 100 | ｍ３ | | 258,640 | |
| 計 | 1 | ｍ３ | | 2,586 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0001号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　14.0km以下　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,346 | |
| A　土砂等発生現場 | =1 | 標準 | | |
| B　積込機種･規格 | =1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| C　土質 | =1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | |
| D　DID区間の有無 | =2 | DID区間あり | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =13.4 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

積込（ルーズ）　　SZA125

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 240.4 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　作業内容 | =1 | 土量50,000m3未満 | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

伐木・伐竹（伐木除根）　SZC201

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

伐木(機械施工)　1　ｍ２　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３ | | | |
| 切断機能付掴み装置 | 開口幅８８０～１０００ｍｍ | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 36.00 | |
| A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分 | =4 | 伐木(機械施工) | | |
| B　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| C　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

運搬（伐木除根）　SZC213

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

機械施工　除根作業あり　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　（深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,082 | |
| A　積込条件 | =2 | 機械施工 | | |
| B　除根作業の有無 | =1 | 除根作業あり | | |
| C　DID区間の有無 | =2 | DID区間あり | | |
| D　運搬距離 | =25 | 13.5km以下 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

処分費　　S0022

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

剪定枝　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木くず処理費<br>　剪定枝 | 100.000 | t | 22,000 | 2,200,000 | T2767<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | t | | 2,200,000 | |
| 小計 | 1 | t | | 22,000 | |
| A　廃材種別 | =1 | 剪定枝 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

プラスチック　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラスチック処理費 | 100.000 | m3 | 17,600 | 1,760,000 | T2770<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 1,760,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 17,600 | |
| A　廃材種別 | =4 | プラスチック | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

掘削　　SZA101

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 331.0 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | | |
| C　押土の有無 | =2 | 押土なし | | |
| D　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| E　施工数量 | =3 | 5,000m3未満 | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0008号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　6.5km以下　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,297 | |
| A　土砂等発生現場 | =1 | 標準 | | |
| B　積込機種･規格 | =1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| C　土質 | =1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | |
| D　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =6.5 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

# 施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土　　SZA113　　施工　第0-0009号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ［湿地］賃料 | ７ｔ級 | | | |
| 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 | 質量１１～１２ｔ | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 237.2 | |
| A　施工幅員 | =3 | 4.0m以上 | | |
| B　施工数量 | =1 | 20,000m3未満 | | |
| C　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |

敷鉄板設置・撤去　　SB763

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.295 | 人 | 32,600 | 9,617 | RA125 9 |
| とび工 | 0.295 | 人 | 29,800 | 8,791 | RA030 9 |
| 普通作業員 | 0.295 | 人 | 24,300 | 7,168 | RA010 9 |
| バックホウ運転（機－２８）<br>クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３<br>排出ガス対策型２０１４年規制 | 0.295 | 日 | 55,874 | 16,482 | SX060 施工　第0-0011号内訳表 9 |
| 諸雑費 | 1.000 | % | 42,058 | 420 | #09<br>（労＋機）×率 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 42,478 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 424 | |
| A　作業区分 | =3 | 設置・撤去 | | | |
| 設置日当り施工量　D1=656m2/日<br>撤去日当り施工量　D2=701m2/日<br>土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 | | | | | |
| とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人<br>普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0011号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | 1.060 | 供用日 | 10,000 | 10,600 | KQ0B6 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 119.000 | L | 146 | 17,374 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 55,874 | |
| A　規格 | =7 | クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ | | | |
| B　排出ガス対策型区分 | =10 | 排出ガス対策型２０１４年規制 | | | |
| C　バックホウ（供用日／日） | =1.06 | バックホウ（供用日／日） | | | |
| D　特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| E　軽油（Ｌ／日） | =119 | 軽油（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

敷鉄板賃料　　SB765

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数１６日　　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | 1.000 | 枚 | 1,376 | 1,376 | E0001 |
| 敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費<br>１５２４×６０９６ | 1.000 | 枚 | 1,100 | 1,100 | KAH58 |
| 小計 | 1 | 枚 | | 2,476 | |
| A　敷鉄板規格 | =4 | 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ | | | |
| B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ | =0 | 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ | | | |
| C　供用日数（日） | =16 | 供用日数（日） | | | |
| D　継続工事の有無 | =1 | 継続工事なし | | | |
| F　整備費の有無 | =1 | 整備費計上あり | | | |
| 基準賃料　86*16=1,376円　整数止め<br>[比較1]賃料+整備費=1,376+1,100=2,476円<br>[比較2]賃料計上限度額=213,000*0.9=191,700円 | | | | | |
| [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

コルゲートパイプ　　SZA621

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

据付･撤去　　ﾌﾗﾝｼﾞ型　　全ての費用　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　クレーン付き山積０．４５ｍ３ | | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| コルゲートパイプ | ★ | | | 1,950<br>円／m |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 16,500 | |
| A　作業区分 | =3 | 据付･撤去 | | |
| B　規格 | =1 | ﾌﾗﾝｼﾞ型 | | |
| C　ﾊﾟｲﾌﾟ径 | =1 | 800㎜以上1,200㎜以下 | | |
| D　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　SA005　施工　第0-0014号内訳表

製品長１２m以内　運搬距離１２．４ｋｍ（×往復）　敷鉄板　1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等運搬費 | 1.000 | t | 9,320 | 9,320 | E0001<br>4660*2 |
| 仮設材等積込み、取卸し費<br>往復分 | 1.000 | t | 3,000 | 3,000 | K0503 |
| 小計 | 1 | t | | 12,320 | |
| A　製品長区分 | =1 | 製品長１２m以内 | | | |
| B　片道運搬距離（ｋｍ） | =12.4 | 片道運搬距離（ｋｍ） | | | |
| C　運搬区分 | =3 | 往復運搬 | | | |
| D　深夜早朝割増の有無 | =1 | 深夜早朝割増なし | | | |
| F　有料道路利用料計上の有無 | =2 | 有料道路利用料計上なし | | | |
| G　その他の諸料金計上の有無 | =2 | その他の諸料金計上なし | | | |
| J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費 | =4 | 積込み,取卸し（往復分） | | | |
| 基本運賃　E=4,660円/t<br>仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t　整数止め | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

運搬費（準備費配下用）　SA053

# 施工内訳表

施工　第0-0015号内訳表

1　式　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬費用 | 1.000 | 式 | 12,800 | 12,800 | TTA02 |
| 小計 | 1 | 式 | | 12,800 | |
| A　運搬費用（千円／式） | =12.8 | 運搬費用（千円／式） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費（準備費配下用）　S0024

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

根　１．５ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木くず処理費<br>根 | 1.500 | t | 25,000 | 37,500 | T2769<br>Ｓコードを使用すること |
| 小計 | 1 | 式 | | 37,500 | |
| A　数量<br>B　廃材種別<br>C　単位 | =1.5<br>=1<br>=1 | 数量<br>根<br>t | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |