総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08240-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	B　用地
ファイル名	R8 用地調査等業務委託菊沢川その62.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	15,719,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務価格	14,290,000		
計	14,290,000	1,429,000	15,719,000

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊用地測量業務＊					X1000
用地測量		1式		7,841,705	Y1G1000
用地測量		1式		7,841,705	Y2G1100
用地測量		1式		7,841,705	Y3G1110
作業計画		1式		152,200	Y4G1111
用地測量（作業計画）	1	業務	152,200	152,200	SH141　0 施工　第0-0001号内訳表
打合せ		1式		267,150	Y4G1112
打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間３回）	1	業務	267,150	267,150	S5204　0 A=1,B=3 施工　第0-0002号内訳表
現地踏査		1式		161,975	Y4G1113

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地測量（現地踏査） 耕地・森林	1	業務	161,975	161,975	SH144　0 A=5,C=5 施工　第0-0003号内訳表
権利者確認調査（当初）		1式		227,226	Y4G1118
用地測量（権利者確認調査）当初 耕地・森林	3.18	万ｍ２	71,455	227,226	SH159　0 A=5 施工　第0-0004号内訳表
境界確認		1式		1,080,528	Y4G111C
用地測量（境界確認） 耕地・森林	4.00	万ｍ２	270,132	1,080,528	SH165　0 A=5,C=5 施工　第0-0005号内訳表
土地境界立会確認書作成		1式		384,888	Y4G111D
用地測量（土地境界確認書作成） 耕地・森林	4.00	万ｍ２	96,222	384,888	SH195　0 A=5,C=5 施工　第0-0006号内訳表
境界測量		1式		1,342,000	Y4G111F
用地測量（境界測量） 耕地・森林	4.00	万ｍ２	335,500	1,342,000	SH171　0 A=5,C=5 施工　第0-0007号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地境界仮杭設置		１式		578,864	Y4G111G
用地測量（用地境界仮杭設置） 耕地・森林	3.18	万ｍ２	182,033	578,864	SH180　0 A=5,C=5 施工　第0-0008号内訳表
境界点間測量		１式		915,340	Y4G111I
用地測量（境界点間測量） 耕地・森林	4.00	万ｍ２	228,835	915,340	SH174　0 A=5,C=5 施工　第0-0009号内訳表
面積計算		１式		985,866	Y4G111J
用地測量（面積計算） 耕地・森林	3.18	万ｍ２	310,021	985,866	SH183　0 A=5 施工　第0-0010号内訳表
用地測量図作成		１式		868,024	Y4G111K
用地測量（用地測量図作成） 縮尺　１／５００	4.00	万ｍ２	217,006	868,024	SH186　0 A=2 施工　第0-0011号内訳表
土地確認調書作成		１式		226,098	Y4G111N

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地測量（土地確認調書作成） 耕地・森林	3.18	万ｍ２	71,100	226,098	SH192　0 A=5 施工　第0-0012号内訳表
地積測量図（案）の作成		１式		139,188	Y4G111P
地積測量図（案）等の作成	21	筆	6,628	139,188	S5002　0 施工　第0-0013号内訳表
路線測量（用地幅杭設置測量）		１式		512,358	Y4G111R
路線測量（用地幅杭設置測量） 耕　地／平　地	0.70	ｋｍ	731,940	512,358	SH074　0 A=7,C=1,D=5,E=1 施工　第0-0014号内訳表
＊人件費等･材料費･機械経費･精度管理費＊				7,841,705	
＊旅費交通費＊		１式		40,582	Z0003
算定式……40582=7246888*0.0056 対象額……7,246,888 率……0.0056				40,582	
＊安全費＊		１式		124,386	Z0008

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		114,000	Z0018
算定式……114000=2.3*7246^0.44*1000 対象額……7,246				114,000	
＊その他（積上分）＊		1式		13,497	Z0005
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　６００枚まで	1	冊	4,497	4,497	S2834　0 A=4,B=2,C=11 施工　第0-0015号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	600	枚	15	9,000	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0016号内訳表
＊＊直接測量費＊＊				8,134,170	
＊＊諸経費＊＊ 算定式…6165700=8134170 *0.758 対象額…8,134,170 率……0.7580		1式		6,165,700	
＊＊測量業務価格 ＊＊				14,290,000	
＊＊業務価格計＊＊				14,290,000	

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税相当額 算定式‥‥1429000=14290000*0.10 対象額‥‥14,290,000 率‥‥‥‥‥‥0.1000		1式		1,429,000	
＊＊業務委託費＊＊				15,719,000	

用地測量（作業計画）　SH141

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	RA727 内業
測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	RA732 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		152,200	

打合せ（用地測量）　S5204

施工内訳表

施工　第0-0002号内訳表

着手・中間・納入（中間３回）　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.50	人	61,000	152,500	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.00	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	1.50	人	41,300	61,950	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		267,150	267,150	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		267,150	267,150	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		267,150	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =3	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

用地測量（現地踏査）　　SH144

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

耕地・森林　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725　1 外業
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735　1 外業
機械経費	1.000	%	155,000	1,550	#01 （直接人件費）×率
材料費	3.500	%	155,000	5,425	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			161,975	161,975	+00 161975*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,049	4,049	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		155,000	155,000	E3400 155000*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		155,000	155,000	E3500 155000*1 施工単価には含まれない
小計	1	業務		161,975	
A　地域区分 C　安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ；　安全費率　2.500					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;安全費　＝　直接作業費＊（2.500／ 100 ）＝4,049 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（権利者確認調査）当初　　SH159

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.200	人	41,300	8,260	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.200	人	37,700	7,540	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742　1 内業
機械経費	0.500	%	71,100	355	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			71,455	71,455	+00 71455*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3400 71100*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3500 71100*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		71,455	
A　地域区分	=5	耕地・森林			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（境界確認）　　SH165

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

耕地・森林　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725　1 外業
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735　1 外業
測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	RA740　1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732　1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1 内業
機械経費	0.500	%	258,500	1,292	#01 （直接人件費）×率
材料費	4.000	%	258,500	10,340	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			270,132	270,132	+00 270132*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	6,753	6,753	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		258,500	258,500	E3400 258500*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		258,500	258,500	E3500 258500*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	万ｍ２		270,132	
A　地域区分 C　安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　2.500 ;安全費　＝　直接作業費＊（2.500／ 100 ）＝6,753 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地境界確認書作成）　SH195

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740　1 外業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742　1 内業
機械経費	1.000	%	94,800	948	#01 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	94,800	474	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			96,222	96,222	+00 96222*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	2,405	2,405	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		94,800	94,800	E3400 94800*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		94,800	94,800	E3500 94800*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		96,222	
A　地域区分 C　安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ；　　安全費率　　2.500					
;安全費　＝　直接作業費＊（2.500／ 100 ）＝2,405 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（境界測量）　　SH171

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

耕地・森林　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1 外業
測量助手 外業	1.400	人	37,700	52,780	RA740　1 外業
測量補助員 外業	1.400	人	29,600	41,440	RA744　1 外業
測量技師 内業	0.700	人	52,700	36,890	RA732　1 内業
測量技師補 内業	0.700	人	41,300	28,910	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.700	人	37,700	26,390	RA742　1 内業
機械経費	3.500	%	318,010	11,130	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	318,010	6,360	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			335,500	335,500	+00 335500*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	8,387	8,387	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		318,010	318,010	E3400 318010*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		318,010	318,010	E3500 318010*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		335,500	
A　地域区分 C　安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　2.500					
;安全費　＝　直接作業費＊（2.500／ 100 ）＝8,387 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（用地境界仮杭設置）　SH180

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730　1 外業
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740　1 外業
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744　1 外業
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732　1 内業
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　1 内業
機械経費	3.500	%	168,550	5,899	#01 （直接人件費）×率
材料費	4.500	%	168,550	7,584	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			182,033	182,033	+00 182033*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	4,550	4,550	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		168,550	168,550	E3400 168550*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		168,550	168,550	E3500 168550*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		182,033	
A　地域区分 C　安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　2.500					
;安全費　＝　直接作業費＊（2.500／ 100 ）＝4,550 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（境界点間測量）　　SH174

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

耕地・森林　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	1.200	人	52,700	63,240	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735　12 外業
測量助手 外業	1.200	人	37,700	45,240	RA740　12 外業
測量技師 内業	0.200	人	52,700	10,540	RA732　12 内業
測量技師補 内業	0.400	人	41,300	16,520	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.400	人	37,700	15,080	RA742　12 内業
機械経費	4.500	%	200,180	9,008	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	200,180	5,004	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	209,188	14,643	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			228,835	228,835	+00 228835*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	5,720	5,720	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		200,180	200,180	E3400 200180*1 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		200,180	200,180	E3500 200180*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		228,835	
A　地域区分 C　安全費区分	=5 =5	耕地・森林 その他			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;　　安全費率　　2.500					
;安全費　＝　直接作業費＊（2.500／ 100 ）＝5,720 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（面積計算）　　SH183

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	RA732　2 内業
測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	RA737　2 内業
測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	RA742　2 内業
精度管理費	7.000	%	289,740	20,281	#02 （直接人件費）×率
変化率補正			310,021	310,021	+00 310021*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		289,740	289,740	E3400 289740*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		289,740	289,740	E3500 289740*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		310,021	
A　地域区分	=5	耕地・森林			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（用地測量図作成）　SH186

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

縮尺　１／５００　　1　万ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 内業	1.300	人	52,700	68,510	RA732 12 内業
測量技師補 内業	1.700	人	41,300	70,210	RA737 12 内業
測量助手 内業	1.700	人	37,700	64,090	RA742 12 内業
精度管理費	7.000	%	202,810	14,196	#02 （直接人件費）×率
変化率補正			217,006	217,006	+00 217006*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		202,810	202,810	E3400 202810*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		202,810	202,810	E3500 202810*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		217,006	
A　縮尺	=2	縮尺　１／５００			
変化率　1+(縮尺による変化率)=1+(0.0)=1.0 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地確認調書作成）　SH192

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

耕地・森林　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	RA737 内業
測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	RA742 内業
変化率補正			71,100	71,100	+00 71100*1 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3400 71100*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		71,100	71,100	E3500 71100*1 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		71,100	
A　地域区分	=5	耕地・森林			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.00)=1.00 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

地積測量図（案）等の作成　　S5002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

1　筆　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.15	人	41,300	6,195	RA737　1 内業
精度管理費	7.000	%	6,195	433	#01 （人件費等）×率
小計	1	筆		6,628	

路線測量（用地幅杭設置測量）　SH074

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

耕　　地／平　地　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	3.400	人	52,700	179,180	RA730　1 外業
測量技師補 外業	3.400	人	41,300	140,420	RA735　1 外業
測量助手 外業	3.400	人	37,700	128,180	RA740　1 外業
測量技師 内業	1.700	人	52,700	89,590	RA732　1 内業
測量技師補 内業	3.100	人	41,300	128,030	RA737　1 内業
機械経費	4.000	%	665,400	26,616	#01 （直接人件費）×率
材料費	6.000	%	665,400	39,924	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			731,940	731,940	+00 731940*1 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	18,298	18,298	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		665,400	665,400	E3400 665400*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		665,400	665,400	E3500 665400*1 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		731,940	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費区分	=7 =1 =5	耕　　地／平　地 現道外又は１千台未満／１２時間 その他			
E　コンクリート杭使用の有無	=1	コンクリート杭を使用しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.00+0.00=1.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　2.500					
;安全費　＝　直接作業費＊（2.500／ 100 ）＝18,298 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0015号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　６００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　６００枚まで	1.000	冊	3,300	3,300	T7682
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		4,497	4,497	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		4,497	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =11	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ６００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			