総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08281-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080810(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】【当初】堆積土除去工事　旗川その２４（緊減災川）　船越町小畑橋.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	14,212,000
法定福利費概算額	500,000
労務費調査水準	6,073,024

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	12,920,000		
計	12,920,000	1,292,000	14,212,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川維持		1式		246,978	Y08ZZ
堤防養生工		1式		246,978	Y0812
伐木除根工		1式		246,978	Y081223R
伐木・伐竹（複合）		1式		29,127	Y081223RB8U
伐木・伐竹（複合） 伐木(機械施工) 除根作業なし 全ての費用	300	m２	97.09	29,127	SZC215　0 A=4,B=2,C=1 施工　第0-0004号内訳表
伐木伐竹運搬		1式		19,851	Y081223RB8X
運搬（伐木除根） 機械施工 除根作業なし 全ての費用	13	m３	1,527	19,851	SZC213　0 A=2,B=2,C=2,D=17,E=1,F=1 施工　第0-0005号内訳表
処分費		1式		198,000	Y081223RB16

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
処分費 伐採樹木 グループコード内には使用しないこと。	9	t	22,000	198,000	S0022　0 A=2 施工　第0-0006号内訳表
河川修繕		1式		6,013,872	Y07ZZ
河川土工		1式		5,720,712	Y0700
掘削工		1式		2,587,632	Y0700200
掘削		1式		2,328,000	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,200	m３	331	397,200	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0007号内訳表
ふるい分け工	1,200	m３	1,609	1,930,800	G0300　0 科目　第0001号内訳表
積込（ルーズ）		1式		259,632	Y0700200A05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,080	m３	240.4	259,632	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
残土処理工		1式		3,133,080	Y0700205
土砂等運搬		1式		3,133,080	Y0700205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 19.5km以下	1,080	m３	2,901	3,133,080	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=17.8 施工　第0-0009号内訳表
仮設工		1式		293,160	Y0711
工事用道路工		1式		293,160	Y070Z2G0
工事用道路		1式		293,160	Y070Z2G05EP
進入路設置・撤去	420	m３	698	293,160	G0200 科目　第0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				6,260,850	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		90,600	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	15,600	15,600	SA053　0 A=15.6 施工　第0-0010号内訳表
処分費（準備費配下用） 根 ３ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	75,000	75,000	S0024　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0011号内訳表
技術管理費		1式		33,520	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個	1	件	8,300	8,300	T7484　0
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0
共通仮設費（率分） 算定式……777238=6252925*0.1243 <<0.1243 =(0.1243 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……6,252,925 率……0.1243		1式		777,238	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,150,058	
＊＊純工事費＊＊				7,410,908	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場管理費 算定式……3110636=7079283*0.4394 <<0.4394 =(0.4394*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……7,079,283 率……0.4394		1式		3,110,636	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				10,521,544	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2395649=10189919*0.2351　<<率の補正 0.2351 = 0.2351 ＊ 1.00 >> 対象額……10,189,919 率……0.2351		前払補正係数1.0000 1式		2,395,649	
契約保証費 算定式……4075=10189919*0.0004 対象額……10,189,919 率……0.0004		1式		4,075	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,399,724	
＊＊工事価格＊＊				12,920,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊				12,920,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1292000=12920000*0.10 対象額……12,920,000 率……0.1000		1式		1,292,000	
＊＊請負工事費＊＊				14,212,000	

G0300

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

100　　ｍ３　　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
スケルトンバケット	1.5	日	42,070	63,105	W0001　999
運転手（特殊）	1.5	人	27,900	41,850	RA070　0
軽油	134	L	146	19,564	TSX24　0
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010　0
小計	100	ｍ３		160,969	
計	1	ｍ３		1,609	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

100　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
掘削（進入路設置） 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	100	ｍ３	331	33,100	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0001号内訳表
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100	ｍ３	126.9	12,690	SZA109　　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
積込（ルーズ）（進入路撤去） 土砂 土量50,000m3未満	100	ｍ３	240.4	24,040	SZA125　　0 A=1,B=1 施工　第0-0003号内訳表
小計	100	ｍ３		69,830	
計	1	ｍ３		698	

掘削（進入路設置）　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

土砂　オープンカット　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	オープンカット		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0002号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）（進入路撤去）　SZA125　施工　第0-0003号内訳表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排ガス２０１４山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

伐木・伐竹（複合）　SZC215

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

伐木(機械施工)　除根作業なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］	超低騒音・排ガス２０１４山積０．５ｍ３			
切断機能付掴み装置	開口幅８８０～１０００ｍｍ			
掴み装置	開口幅１７００～２０００ｍｍ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			97.09	
A　樹木･竹の区分 樹木密集度及び施工区分	=4	伐木(機械施工)		
B　除根作業の有無	=2	除根作業なし		
C　集積積込み作業の区分	=1	機械施工		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

運搬（伐木除根）　SZC213

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

機械施工　除根作業なし　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　（深あおり・土砂禁止）１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,527	
A　積込条件	=2	機械施工		
B　除根作業の有無	=2	除根作業なし		
C　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
D　運搬距離	=17	8.5km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

伐採樹木　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
木くず処理費 　伐採樹木	100.000	t	22,000	2,200,000	T2768 Ｓコードを使用すること
計	100	t		2,200,000	
小計	1	t		22,000	
A　廃材種別	=2	伐採樹木			

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0009号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　19.5km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,901	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=17.8	運搬距離［ｋｍ］		

運搬費（準備費配下用）　SA053

施工内訳表

施工　第0-0010号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費用	1.000	式	15,600	15,600	TTA02
小計	1	式		15,600	
A　運搬費用（千円／式）	=15.6	運搬費用（千円／式）			

施 工 内 訳 表

処分費（準備費配下用）　S0024　施工　第0-0011号内訳表

根　３ｔ　グループコード内には使用しないこと。　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
木くず処理費 根	3.000	t	25,000	75,000	T2769 Ｓコードを使用すること
小計	1	式		75,000	
A　数量 B　廃材種別 C　単位	=3 =1 =1	数量 根 t			