総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00011-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	B　用地
ファイル名	秋山川赤坂町その６１（用地測量業務）.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	1,298,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務価格	1,180,000		
計	1,180,000	118,000	1,298,000

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊用地測量業務＊					X1000
用地測量		1式		558,793	Y1G1000
用地測量		1式		558,793	Y2G1100
用地測量		1式		558,793	Y3G1110
作業計画		1式		152,200	Y4G1111
用地測量（作業計画）	1	業務	152,200	152,200	SH141　0 施工　第0-0001号内訳表
打合せ		1式		113,700	Y4G1112
打合せ（用地測量） 着手・中間・納入（中間０回）	1	業務	113,700	113,700	S5204　0 A=1,B=0 施工　第0-0002号内訳表
現地踏査		1式		242,962	Y4G1113

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
用地測量（現地踏査） 市街地乙	1	業務	242,962	242,962	SH144　0 A=3,C=3 施工　第0-0003号内訳表
用地境界仮杭設置		1式		10,921	Y4G111G
用地測量（用地境界仮杭設置） 市街地乙	0.04	万ｍ２	273,049	10,921	SH180　0 A=3,C=3 施工　第0-0004号内訳表
面積計算		1式		18,601	Y4G111J
用地測量（面積計算） 市街地乙	0.04	万ｍ２	465,031	18,601	SH183　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表
土地確認調書作成		1式		4,266	Y4G111N
用地測量（土地確認調書作成） 市街地乙	0.04	万ｍ２	106,650	4,266	SH192　0 A=3 施工　第0-0006号内訳表
地積測量図（案）の作成		1式		6,628	Y4G111P
地積測量図（案）等の作成	1	筆	6,628	6,628	S5002　0 施工　第0-0007号内訳表

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路線測量（用地幅杭設置測量）		1式		9,515	Y4G111R
路線測量（用地幅杭設置測量） 市街地乙／平　地	0.01	ｋｍ	951,522	9,515	SH074　　0 A=3,C=1,D=3,E=1 施工　第0-0008号内訳表
＊人件費等･材料費･機械経費･精度管理費＊				558,793	
＊旅費交通費＊		1式		3,017	Z0003
算定式……3017=538813*0.0056 対象額……538,813 率……0.0056				3,017	
＊安全費＊		1式		7,900	Z0008
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		36,000	Z0018
算定式……36000=2.3*538^0.44*1000 対象額……538				36,000	
＊その他（積上分）＊		1式		2,597	Z0005

＊用地測量業務＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　３０枚まで	1	冊	2,297	2,297	S2834　0 A=4,B=2,C=1 施工　第0-0009号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	20	枚	15	300	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0010号内訳表
＊＊直接測量費＊＊				608,307	
＊＊諸経費＊＊ 算定式…573025=608307 *0.942 対象額…608,307 率……0.9420		1式		573,025	
＊＊測量業務価格 ＊＊				1,180,000	
＊＊業務価格計＊＊				1,180,000	
消費税相当額 算定式…118000=1180000*0.10 対象額…1,180,000 率……0.1000		1式		118,000	
＊＊業務委託費＊＊				1,298,000	

用地測量（作業計画）　SH141

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.800	人	61,000	48,800	RA727 内業
測量技師 内業	1.100	人	52,700	57,970	RA732 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		152,200	152,200	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		152,200	

打合せ（用地測量）　S5204

施工内訳表

施工　第0-0002号内訳表

着手・中間・納入（中間０回）　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	1.00	人	61,000	61,000	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.00	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		113,700	113,700	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		113,700	113,700	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		113,700	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =0	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

用地測量（現地踏査）　　SH144

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

市街地乙　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 外業	1.000	人	61,000	61,000	RA725　1 外業
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.000	人	41,300	41,300	RA735　1 外業
機械経費	1.000	%	155,000	1,550	#01 （直接人件費）×率
材料費	3.500	%	155,000	5,425	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			161,975	242,962	+00 161975*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	7,288	7,288	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		232,500	232,500	E3400 155000*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		232,500	232,500	E3500 155000*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	業務		242,962	
A　地域区分 C　安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ；　安全費率　3.000					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;安全費　＝　直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝7,288 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（用地境界仮杭設置）　SH180

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

市街地乙　　1　　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	0.800	人	52,700	42,160	RA730　1 外業
測量技師補 外業	0.800	人	41,300	33,040	RA735　1 外業
測量助手 外業	0.800	人	37,700	30,160	RA740　1 外業
測量補助員 外業	0.800	人	29,600	23,680	RA744　1 外業
測量技師 内業	0.300	人	52,700	15,810	RA732　1 内業
測量技師補 内業	0.300	人	41,300	12,390	RA737　1 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　1 内業
機械経費	3.500	%	168,550	5,899	#01 （直接人件費）×率
材料費	4.500	%	168,550	7,584	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			182,033	273,049	+00 182033*1.5 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	8,191	8,191	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		252,825	252,825	E3400 168550*1.5 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		252,825	252,825	E3500 168550*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		273,049	
A　地域区分 C　安全費区分	=3 =3	市街地乙 市街地（乙）			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;　　安全費率　　3.000					
;安全費　＝　直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝8,191 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（面積計算）　　SH183

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

市街地乙　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	2.200	人	52,700	115,940	RA732　2 内業
測量技師補 内業	2.200	人	41,300	90,860	RA737　2 内業
測量助手 内業	2.200	人	37,700	82,940	RA742　2 内業
精度管理費	7.000	%	289,740	20,281	#02 （直接人件費）×率
変化率補正			310,021	465,031	+00 310021*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		434,610	434,610	E3400 289740*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		434,610	434,610	E3500 289740*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		465,031	
A　地域区分	=3	市街地乙			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

用地測量（土地確認調書作成）　SH192

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

市街地乙　　1　万ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師補 内業	0.900	人	41,300	37,170	RA737 内業
測量助手 内業	0.900	人	37,700	33,930	RA742 内業
変化率補正			71,100	106,650	+00 71100*1.5 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3400 71100*1.5 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		106,650	106,650	E3500 71100*1.5 施工単価には含まれない
小計	1	万ｍ２		106,650	
A　地域区分	=3	市街地乙			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.50)=1.50 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

地積測量図（案）等の作成　　S5002

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　筆　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師補 内業	0.15	人	41,300	6,195	RA737　1 内業
精度管理費	7.000	%	6,195	433	#01 （人件費等）×率
小計	1	筆		6,628	

施 工 内 訳 表

路線測量（用地幅杭設置測量）　SH074　施工　第0-0008号内訳表

市街地乙／平　地　1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	3.400	人	52,700	179,180	RA730　1 外業
測量技師補 外業	3.400	人	41,300	140,420	RA735　1 外業
測量助手 外業	3.400	人	37,700	128,180	RA740　1 外業
測量技師 内業	1.700	人	52,700	89,590	RA732　1 内業
測量技師補 内業	3.100	人	41,300	128,030	RA737　1 内業
機械経費	4.000	%	665,400	26,616	#01 （直接人件費）×率
材料費	6.000	%	665,400	39,924	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			731,940	951,522	+00 731940*1.3 上記金額の合計額×変化率
安全費（交通整理等）	1.000	式	28,545	28,545	E9000 施工単価には含まれず、直接経費に加算
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		865,020	865,020	E3400 665400*1.3 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		865,020	865,020	E3500 665400*1.3 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		951,522	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費区分	=3 =1 =3	市街地乙／平　地 現道外又は１千台未満／１２時間 市街地（乙）			
E　コンクリート杭使用の有無	=1	コンクリート杭を使用しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.30+0.00=1.30 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ；　　安全費率　　3.000 ;安全費　＝　直接作業費＊（3.000／ 100 ）＝28,545 ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0009号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　３０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　３０枚まで	1.000	冊	1,100	1,100	T7672
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		2,297	2,297	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		2,297	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =1	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ３０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			