総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08181-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	当初_測量業務委託　前橋水戸線その４１.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	2,409,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	2,190,000		
計	2,190,000	219,000	2,409,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
地形測量		1式		885,922	Y1A2000
空中写真測量		1式		885,922	Y2A2200
図化		1式		885,922	Y3A2230
地形図作成		1式		885,922	Y4A2231
数値図化（作業計画） 地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地	0.36	ｋｍ２	91,672	33,001	SH311　0 A=1,B=3 施工　第0-0001号内訳表
数値図化（現地調査） 地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地	0.36	ｋｍ２	417,374	150,254	SH314　0 A=1,B=3 施工　第0-0002号内訳表
数値図化（数値図化） 地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地	0.36	ｋｍ２	911,550	328,158	SH320　0 A=1,B=3 施工　第0-0003号内訳表
数値図化（数値編集） 地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地	0.36	ｋｍ２	729,498	262,619	SH323　0 A=1,B=3 施工　第0-0004号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
数値図化（補測編集） 地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地	0.36	ｋｍ２	252,474	90,890	SH326　0 A=1,B=3 施工　第0-0005号内訳表
数値図化（数値地形図データファイル作成） 地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下	0.36	ｋｍ２	58,336	21,000	SH329　0 A=1 施工　第0-0006号内訳表
打合せ		１式		216,000	Y1A6000
打合せ		１式		216,000	Y2A6100
打合せ協議		１式		216,000	Y3A6110
打合せ		１式		216,000	Y4A6111
打合せ 着手・中間・納入（中間２回）	1	業務	216,000	216,000	SH591　0 A=1,B=2 施工　第0-0007号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				1,101,922	
＊＊旅費交通費＊＊		１式		5,135	Z0006

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……5135=917068*0.0056 対象額……917,068 率……0.0056		1式		5,135	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		46,000	Z0018
算定式……46000=2.3*917^0.44*1000 対象額……917		1式		46,000	
＊＊その他＊＊		1式		7,077	Z0004
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　２５０枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=7 施工　第0-0008号内訳表
電子複写 Ａ１判、片面	1	枚	400	400	S2837　0 A=1,B=1 施工　第0-0009号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	10	枚	28	280	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0010号内訳表
電子複写 Ａ４判、片面	200	枚	15	3,000	S2837　0 A=4,B=1 施工　第0-0011号内訳表
＊＊直接経費＊＊				58,212	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接測量費＊＊				1,160,134	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……1035999=1160134*0.893 対象額……1,160,134 率……0.8930		1式		1,035,999	
＊＊測量業務価格＊＊				2,190,000	
＊＊業務価格計＊＊				2,190,000	
消費税・地方消費税額 算定式……219000=2190000*0.10 対象額……2,190,000 率……0.1000		1式		219,000	
＊＊業務費＊＊				2,409,000	

施 工 内 訳 表

数値図化（作業計画）　SH311　　施工　第0-0001号内訳表

地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下　市街地乙／平　地　　1　ｋｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.500	人	61,000	30,500	RA727　12 内業
測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	RA732　12 内業
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　12 内業
機械経費	0.500	%	77,500	387	#01　2 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	77,887	5,452	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			83,339	91,672	+00 83339*1.1 上記金額の合計額×変化率
１ｋｍ２当り換算			91,672	91,672	+00 91672/1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		85,250	85,250	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		85,250	85,250	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ２		91,672	
A　地図情報レベル B　地域区分	=1 =3	地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.10)=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（精度管理費） ;標準作業量　１ｋｍ２					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝77,500×1.10／1＝85,250 ;標準作業量　１　ｋｍ２ ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝77,500×1.10／1＝85,250					

施 工 内 訳 表

数値図化（現地調査）　SH314　　施工　第0-0002号内訳表

地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下　市街地乙／平　地　　1　ｋｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	RA732　12 内業
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　12 内業
測量技師 外業	2.000	人	52,700	105,400	RA730　12 外業
測量技師補 外業	4.500	人	41,300	185,850	RA735　12 外業
機械経費	2.500	%	338,250	8,456	#01　2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	0.500	%	338,250	1,691	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	338,250	6,765	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	346,706	24,269	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			379,431	417,374	+00 379431*1.1 上記金額の合計額×変化率
１ｋｍ２当り換算			417,374	417,374	+00 417374/1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		372,075	372,075	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		372,075	372,075	E3500 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ２		417,374	
A　地図情報レベル B　地域区分	=1 =3	地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.10)=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;標準作業量　１　ｋｍ２ ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝338,250×1.10／1＝372,075 ;標準作業量　１　ｋｍ２ ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝338,250×1.10／1＝372,075					

施 工 内 訳 表

数値図化（数値図化）　SH320　　施工　第0-0003号内訳表

地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下　市街地乙／平　地　　1　ｋｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	3.500	人	52,700	184,450	RA732　12 内業
測量技師補 内業	7.500	人	41,300	309,750	RA737　12 内業
測量助手 内業	2.000	人	37,700	75,400	RA742　12 内業
機械経費	35.500	%	569,600	202,208	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	569,600	2,848	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	771,808	54,026	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			828,682	911,550	+00 828682*1.1 上記金額の合計額×変化率
１ｋｍ２当り換算			911,550	911,550	+00 911550/1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		626,560	626,560	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		626,560	626,560	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ２		911,550	
A　地図情報レベル B　地域区分	=1 =3	地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.10)=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;標準作業量　１　ｋｍ２					
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝569,600×1.10／1＝626,560 ;標準作業量　１　ｋｍ２ ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝569,600×1.10／1＝626,560					

施 工 内 訳 表

数値図化（数値編集）　SH323　　施工　第0-0004号内訳表

地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下　市街地乙／平　地　　1　ｋｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	3.000	人	52,700	158,100	RA732　12 内業
測量技師補 内業	9.000	人	41,300	371,700	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742　12 内業
機械経費	12.500	%	548,650	68,581	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	0.500	%	548,650	2,743	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	617,231	43,206	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			663,180	729,498	+00 663180*1.1 上記金額の合計額×変化率
１ｋｍ２当り換算			729,498	729,498	+00 729498/1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		603,515	603,515	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		603,515	603,515	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ２		729,498	
A　地図情報レベル B　地域区分	=1 =3	地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地			

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.10)=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;標準作業量　１　ｋｍ２					
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝548,650×1.10／1＝603,515 ;標準作業量　１　ｋｍ２ ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝548,650×1.10／1＝603,515					

施 工 内 訳 表

数値図化（補測編集）　SH326　　施工　第0-0005号内訳表

地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下　市街地乙／平　地　　１　ｋｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.500	人	37,700	18,850	RA742　12 内業
測量技師 外業	0.500	人	52,700	26,350	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.500	人	41,300	61,950	RA735　12 外業
測量助手 外業	0.500	人	37,700	18,850	RA740　12 外業
機械経費	7.500	%	193,650	14,523	#01　2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	0.500	%	193,650	968	#01 （直接人件費）×率
材料費	3.000	%	193,650	5,809	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	208,173	14,572	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			229,522	252,474	+00 229522*1.1 上記金額の合計額×変化率
１ｋｍ２当り換算			252,474	252,474	+00 252474/1

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		213,015	213,015	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		213,015	213,015	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ２		252,474	
A　地図情報レベル B　地域区分	=1 =3	地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下 市街地乙／平　地			
変化率　1+(地域による変化率)=1+(0.10)=1.10 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;標準作業量　１　ｋｍ２ ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝193,650×1.10／1＝213,015 ;標準作業量　１　ｋｍ２ ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）／（標準作業量）＝193,650×1.10／1＝213,015					

数値図化（数値地形図データファイル作成）　SH329

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下　　1　ｋｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 内業	0.500	人	52,700	26,350	RA732　12 内業
測量技師補 内業	0.500	人	41,300	20,650	RA737　12 内業
機械経費	16.000	%	47,000	7,520	#01　2 （直接人件費）×率
精度管理費	7.000	%	54,520	3,816	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
１ｋｍ２当り換算			58,336	58,336	+00 58336/1
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		47,000	47,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		47,000	47,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ２		58,336	
A　地図情報レベル	=1	地図情報Ｌ１０００　１５．１ｋｍ２以下			
;標準作業量　１ｋｍ２ ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）／（標準作業量）＝47,000／1＝47,000 ;標準作業量　１ｋｍ２					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）／（標準作業量）＝47,000／1＝47,000					

打合せ　　SH591

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

着手・中間・納入（中間２回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0008号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　２５０枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２５０枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7678
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =7	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２５０枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

Ａ１判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A1　材料費を含む　片面	1.000	枚	400	400	T7851 400*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		400	400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		400	
A　用紙の規格 B　複写種別	=1 =1	Ａ１判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

Ａ４判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	15	15	T7854 15*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		15	15	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		15	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =1	Ａ４判 片面			