総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08080-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	歩道舗装修繕工事__佐野太田線その8(道保全単).ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	06　舗装工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	02　補正あり	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	11,825,000
法定福利費概算額	410,000
労務費調査水準	4,248,382

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	10,750,000		
計	10,750,000	1,075,000	11,825,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路修繕		1式		4,379,776	Y0RZZ
舗装工		1式		3,922,181	Y0R2Z
舗装打換え工		1式		3,922,181	Y0R2Z23I
舗装版切断		1式		40,464	Y0R2Z23I485
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	49.8	m	703.9	35,054	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0001号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	m３	8,400	840	T8231　0
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0002号内訳表
舗装版破砕		1式		377,620	Y0R2Z23I486

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	1,733	ｍ２	217.9	377,620	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0003号内訳表
殻運搬		１式		195,780	Y0R2Z23IA0K
殻運搬 舗装版破砕 3.0km以下 全ての費用	52	ｍ３	3,765	195,780	SZA961　0 A=3,B=4,C=1,F=1,G=3.0 施工　第0-0004号内訳表
殻処分		１式		104,000	Y0R2Z23IA0L
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	52	ｍ３	2,000	104,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0005号内訳表
下層路盤		１式		251,285	Y0R2Z23I5HZ
不陸整正（人力施工）	1,733	ｍ２	145	251,285	S1809　0 施工　第0-0006号内訳表
表層		１式		2,953,032	Y0R2Z23I5I4
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０ｍｍ 全ての費用	1,733	ｍ２	1,704	2,953,032	SZD027　0 A=3,B=30,C=1,D=2,E=26,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線工		1式		2,595	Y0R63
区画線工		1式		2,595	Y0R63200
区画線設置工 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 全ての費用	5	m	519	2,595	S4600　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=3,F=1,G=1,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0008号内訳表
仮設工		1式		455,000	Y0R81
交通管理工		1式		455,000	Y0R81232
交通誘導警備員		1式		455,000	Y0R81232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	455,000	455,000	S0914　0 A=13,B=2,C=2 施工　第0-0009号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				4,379,776	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……1257433=4379776*0.2871 <<0.2871 =(0.1709 ＊ 1.4 ＊ 1.2) ＊ 1.00 >> 対象額……4,379,776 率……0.1709		1式		1,257,433	
＊＊共通仮設費計＊＊				1,257,433	
＊＊純工事費＊＊				5,637,209	
現場管理費 算定式……3038455=5637209*0.5390 <<0.5390 =(0.4083*1.2*1.1)*1.00>> 対象額……5,637,209 率……0.4083		1式		3,038,455	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				8,675,664	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……2071748=8675664*0.2388　<<率の補正 0.2388 = 0.2388 ＊ 1.00 >> 対象額……8,675,664　前払補正係数1.0000 率……0.2388		1式		2,071,748	
契約保証費 算定式……3470=8675664*0.0004 対象額……8,675,664 率……0.0004		1式		3,470	
＊＊一般管理費等計＊＊				2,075,218	
＊＊工事価格＊＊				10,750,000	
＊＊工事価格計＊＊				10,750,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1075000=10750000*0.10 対象額……10,750,000 率……0.1000		1式		1,075,000	
＊＊請負工事費＊＊				11,825,000	

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　SZD311　施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0004号内訳表

舗装版破砕　　3.0km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　２ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			3,765	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=4	機械積込(小規模土工)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

不陸整正（人力施工）　S1809

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
普通作業員	0.600	人	24,300	14,580	RA010
計	100	ｍ２		14,580	
小計	1	ｍ２		145	

施 工 内 訳 表

表層（歩道部）　SZD027　施工　第0-0007号内訳表

1.4m以上　平均仕上り厚３０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］	舗装幅１．４～３．０ｍ			
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料	質量３～４ｔ			
その他(機械)				
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（１３）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,704	
A　平均幅員	=3	1.4m以上		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.20t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=26	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(13)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

施 工 内 訳 表

区画線設置工　S4600　施工　第0-0008号内訳表
溶融式（手動）　実線　１５ｃｍ　全ての費用　1000　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
区画線設置工[溶融式（手動）] 実線　15cm 豪雪補正：無　時間的制約：無　昼間	1,000.000	m	251	251,000	T3A00 251*1
路面標示用塗料　３種１号　JIS　K　5665 溶融式　黄(鉛・クロムフリー)　比重２．０ ガラスビーズ含有量１５～１８％	570.000	ｋｇ	395	225,150	T4A08　1
ガラスビーズ　ＪＩＳ　Ｒ　３３０１ １号（０．１０６～０．８５０ｍｍ） 色－　比重－	25.000	ｋｇ	187	4,675	T4A13　1
接着用プライマー 区画線用　色－　比重０．９	25.000	ｋｇ	785	19,625	T4A11　1
軽油	40.000	L	146	5,840	TSX24　1
雑材料	5.000	%	255,290	12,764	#01
計	1,000	m		519,054	
小計	1	m		519	
A　施工区分 B　規格・仕様 C　時間的制約の有無	=1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ 無し			
D　夜間作業の有無 E　色 F　塗装厚	=1 =3 =1	夜間作業（２０時～６時）　なし 黄（鉛・クロムフリー） １．５ｍｍ			
G　舗装種別 H　排水性舗装の有無 I　施工区間	=1 =1 =1	アスファルト 排水性舗装でない場合 供用区間			
J　豪雪割増 K　費用の内訳	=1 =1	豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
標準単価　補正なし					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	26.000	人・日	17,500	455,000	SA063　施工　第0-0010号内訳表
小計	1	式		455,000	
A　必要日数	=13	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			