総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00027-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	3　委託業務
ファイル名	【当初】R8 測量業務委託 前沢その４１（補助砂防）.ES5

	当　世　代	前　世　代
発注区分	01　一般・コンサル	
旅費交通費率計上	10　率計上有(宿泊等伴わない)	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負業務費計	17,699,000

	業務価格	消費税相当額	請負業務費
測量業務費	16,090,000		
計	16,090,000	1,609,000	17,699,000

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊測量業務＊＊					X1000
基準点測量		1式		2,246,937	Y1A1000
基準点測量		1式		2,246,937	Y2A1100
基準点測量		1式		2,084,094	Y3A1110
３級基準点測量		1式		485,154	Y4A1113
３級基準点測量 永久標識設置あり　伐採なし 森　　林／低山地	3	点	161,718	485,154	SH007　　0 A=1,B=2,C=16,E=6 施工　第0-0004号内訳表
４級基準点測量		1式		1,598,940	Y4A1114
４級基準点測量 永久標識設置なし　伐採なし 森　　林／低山地	36	点	44,415	1,598,940	SH010　　0 A=2,B=16,D=6 施工　第0-0005号内訳表
基準点設置		1式		162,843	Y3A1120

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
屋上埋設		1式		162,843	Y4A1124
基準点設置 屋上埋設 森　林／低山地	3	点	54,281	162,843	SH013　0 A=3,B=4,C=16,E=6 施工　第0-0006号内訳表
三次元点群測量		1式		4,733,285	Y1A2000
三次元点群測量		1式		4,733,285	Y2A2100
UAVレーザ測量		1式		4,733,285	Y3A2110
UAVレーザ測量		1式		4,733,285	Y4A2111
ＵＡＶレーザ測量（作業計画）	1	業務	167,320	167,320	SH543　0 施工　第0-0007号内訳表
UAVレーザ測量（作業計画以外）	1	業務	3,895,831	3,895,831	G0100　0 科目　第0001号内訳表
サーフェスデータ作成	1	式	670,134	670,134	G0200 科目　第0002号内訳表

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
応用測量		1式		1,836,463	Y1A4000
路線測量		1式		1,836,463	Y2A4100
路線測量		1式		1,836,463	Y3A4110
作業計画		1式		108,810	Y4A4111
路線測量（作業計画）	1	業務	108,810	108,810	SH041　0 施工　第0-0008号内訳表
現地踏査		1式		144,913	Y4A4112
路線測量（現地踏査） 森　林／低山地 渓流	0.4	ｋｍ	245,617	98,246	SH044　0 A=16,C=1,D=6 施工　第0-0009号内訳表
路線測量（現地踏査） 森　林／低山地 管理用道路	0.19	ｋｍ	245,617	46,667	SH044　0 A=16,C=1,D=6 施工　第0-0010号内訳表
線形決定		1式		264,821	Y4A4115

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路線測量（線形決定） 森　　林／低山地 渓流	0.4	ｋｍ	448,851	179,540	SH053　　0 A=16,C=6 施工　第0-0011号内訳表
路線測量（線形決定） 森　　林／低山地 管理用道路	0.19	ｋｍ	448,851	85,281	SH053　　0 A=16,C=6 施工　第0-0012号内訳表
ＩＰ設置		１式		379,354	Y4A4116
路線測量（ＩＰ設置） ＩＰ設置計算あり（渓流） 森　　林／低山地	0.4	ｋｍ	642,974	257,189	SH056　　0 A=1,B=16,D=1,E=13,F=6 施工　第0-0013号内訳表
路線測量（ＩＰ設置） ＩＰ設置計算あり（管理用道路） 森　　林／低山地	0.19	ｋｍ	642,974	122,165	SH056　　0 A=1,B=16,D=1,E=16,F=6 施工　第0-0014号内訳表
中心線測量		１式		706,743	Y4A4117
路線測量（中心線測量） 森　　林／低山地 渓流	0.4	ｋｍ	1,197,872	479,148	SH059　　0 A=16,C=1,D=13,E=2,F=6 施工　第0-0015号内訳表
路線測量（中心線測量） 森　　林／低山地 管理用道路	0.19	ｋｍ	1,197,872	227,595	SH059　　0 A=16,C=1,D=16,E=2,F=6 施工　第0-0016号内訳表
仮ＢＭ設置測量		１式		231,822	Y4A4118

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路線測量（仮ＢＭ設置測量） 森　林／低山地 渓流	0.4	ｋｍ	392,921	157,168	SH062　0 A=16,C=1,D=6 施工　第0-0017号内訳表
路線測量（仮ＢＭ設置測量） 森　林／低山地 管理用道路	0.19	ｋｍ	392,921	74,654	SH062　0 A=16,C=1,D=6 施工　第0-0018号内訳表
打合せ		１式		216,000	Y1A6000
打合せ		１式		216,000	Y2A6100
打合せ協議		１式		216,000	Y3A6110
打合せ		１式		216,000	Y4A6111
打合せ 着手・中間・納入（中間２回）	1	業務	216,000	216,000	SH591　0 A=1,B=2 施工　第0-0019号内訳表
＊＊人件費等合計＊＊				9,032,685	
＊＊旅費交通費＊＊		１式		38,150	Z0006

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
算定式……38150=6812646*0.0056 対象額……6,812,646 率……0.0056		1式		38,150	
＊＊成果品作成費（測量業務）＊＊		1式		111,000	Z0018
算定式……111000=2.3*6812^0.44*1000 対象額……6,812		1式		111,000	
＊＊その他＊＊		1式		12,737	Z0004
表紙製本費 チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４　２００枚まで	1	冊	3,397	3,397	S2834　0 A=4,B=2,C=6 施工　第0-0020号内訳表
電子複写 Ａ１判、片面	10	枚	400	4,000	S2837　0 A=1,B=1 施工　第0-0021号内訳表
電子複写 Ａ３判、片面	30	枚	28	840	S2837　0 A=3,B=1 施工　第0-0022号内訳表
電子複写 Ａ４判、両面	150	枚	30	4,500	S2837　0 A=4,B=2 施工　第0-0023号内訳表
＊＊直接経費＊＊				161,887	

＊測量業務委託費＊内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接測量費＊＊				9,194,572	
＊＊諸経費＊＊ 算定式……6895929=9194572*0.750 対象額……9,194,572 率……0.7500		1式		6,895,929	
＊＊測量業務価格＊＊				16,090,000	
＊＊業務価格計＊＊				16,090,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1609000=16090000*0.10 対象額……16,090,000 率……0.1000		1式		1,609,000	
＊＊業務費＊＊				17,699,000	

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　業務　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ＵＡＶレーザ測量（作業計画以外） 作業量０．０７７ｋｍ２	1	業務	2,246,218	2,246,218	SH547　0 A=0.077 施工　第0-0001号内訳表
機械経費等 UAVレーザ 機械経費、通信運搬費等、材料費	1	式	1,381,500	1,381,500	F0100　0
精度管理費 UAVレーザ	1	式	268,113	268,113	F0200　0
計	1	業務		3,895,831	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
サーフェスデータ作成	0.077	ｋｍ２	8,703,040	670,134	V0100　0 施工　第0-0002号内訳表
計	1	式		670,134	

ＵＡＶレーザ測量（作業計画以外）　SH547

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

作業量０．０７７ｋｍ２　　1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	6.006	人	52,700	316,516	RA730 7.8*0.77 外業
測量技師補 外業	3.465	人	41,300	143,104	RA735 4.5*0.77 外業
測量助手 外業	4.312	人	37,700	162,562	RA740 5.6*0.77 外業
測量技師 内業	13.321	人	52,700	702,016	RA732 17.3*0.77 内業
測量技師補 内業	15.015	人	41,300	620,119	RA737 19.5*0.77 内業
測量助手 内業	8.008	人	37,700	301,901	RA742 10.4*0.77 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,246,218	2,246,218	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,246,218	2,246,218	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		2,246,218	
A　作業量（ｋｍ２）	=0.077	作業量（ｋｍ２）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0013

サーフェスデータ作成　　V0100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

0.1　　ｋｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
サーフェスモデル作成	1.00	式	853,240	853,240	S2026　施工　第0-0003号内訳表 1
電子計算機使用料	2.00	%	853,240	17,064	#01　1
計	0.1	ｋｍ２		870,304	
小計	1	ｋｍ２		8,703,040	

サーフェスモデル作成　　S2026

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727　12
測量技師 内業	5.900	人	52,700	310,930	RA732　12
測量技師補 内業	8.700	人	41,300	359,310	RA737　12
小計（直接作業費）		式	853,240	853,240	+00 853240*1
変化率補正		式	853,240	853,240	+00 853240*1 直接作業費＊変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		853,240	853,240	E3400 853240*1 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		853,240	853,240	E3500 853240*1 施工単価には含まれない
小計	1	式		853,240	
B　測量主任技師外業（人）	=0	測量主任技師外業（人）			
C　測量技師外業（人）	=0	測量技師外業（人）			
D　測量技師補外業（人）	=0	測量技師補外業（人）			
E　測量助手外業（人）	=0	測量助手外業（人）			
F　測量補助員外業（人）	=0	測量補助員外業（人）			
G　測量船操縦士外業（人）	=0	測量船操縦士外業（人）			
I　測量主任技師内業（人）	=3	測量主任技師内業（人）			
J　測量技師内業（人）	=5.9	測量技師内業（人）			
K　測量技師補内業（人）	=8.7	測量技師補内業（人）			
L　測量助手内業（人）	=0	測量助手内業（人）			
M　測量補助員内業（人）	=0	測量補助員内業（人）			
N　測量船操縦士内業（人）	=0	測量船操縦士内業（人）			

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
O 普通作業員（人）	=0	普通作業員（人）			
P 機械経費率（%）	=0	機械経費率（%）			
Q 通信運搬費率（%）	=0	通信運搬費率（%）			
R 材料費率（%）	=0	材料費率（%）			
S 変化率	=1	変化率			
T 精度管理費率（%）	=0	精度管理費率（%）			
U 安全費率（%）	=0	安全費率（%）			
V 操縦士外業（人）	=0	操縦士外業（人）			
W 整備士外業（人）	=0	整備士外業（人）			
X 撮影士外業（人）	=0	撮影士外業（人）			
Y 撮影助手（人）	=0	撮影助手（人）			
Z 操縦士内業（人）	=0	操縦士内業（人）			
27 整備士内業（人）	=0	整備士内業（人）			
28 撮影士内業（人）	=0	撮影士内業（人）			
変化率 1.000 機械経費率 0.000% 通信運搬費率 0.000% 材料費率 0.000% 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

３級基準点測量　　SH007

永久標識設置あり　伐採なし　　森　林／低山地　　20　点　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	11.500	人	52,700	606,050	RA730 12 13-1.5 外業
測量技師補 外業	11.500	人	41,300	474,950	RA735 12 13-1.5 外業
測量助手 外業	13.000	人	37,700	490,100	RA740 12 外業
測量主任技師 内業	3.000	人	61,000	183,000	RA727 12 内業
測量技師 内業	5.000	人	52,700	263,500	RA732 12 内業
測量技師補 内業	6.000	人	41,300	247,800	RA737 12 内業
測量助手 内業	2.500	人	37,700	94,250	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	2,359,650	58,991	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	1.500	%	2,359,650	35,394	#01 （直接人件費）×率
材料費	1.000	%	2,359,650	23,596	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	2,418,641	217,677	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			2,695,308	3,234,369	+00 2695308*1.2 上記金額の合計額×変化率

施 工 内 訳 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		2,831,580	2,831,580	E3400 2359650*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		2,831,580	2,831,580	E3500 2359650*1.2 施工単価には含まれない
計	20	点		3,234,369	
小計	1	点		161,718	
A 永久標識設置の有無	=1	永久標識設置あり			
B 伐採の有無	=2	伐採なし			
C 地域区分	=16	森 林／低山地			
E 安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率 1+地域による変化率=1+(0.20)=1.20 変化率補正対象額 ＝ （直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

４級基準点測量　　SH010

永久標識設置なし　伐採なし　　森　林／低山地　　35　点　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	5.500	人	52,700	289,850	RA730 12 6-0.5 外業
測量技師補 外業	5.500	人	41,300	227,150	RA735 12 6-0.5 外業
測量助手 外業	7.000	人	37,700	263,900	RA740 12 外業
測量主任技師 内業	1.000	人	61,000	61,000	RA727 12 内業
測量技師 内業	2.500	人	52,700	131,750	RA732 12 内業
測量技師補 内業	2.500	人	41,300	103,250	RA737 12 内業
測量助手 内業	1.000	人	37,700	37,700	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	2.500	%	1,114,600	27,865	#01 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	1,114,600	22,292	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	1,142,465	102,821	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			1,295,443	1,554,531	+00 1295443*1.2 上記金額の合計額×変化率

08-******00027-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		1,337,520	1,337,520	E3400 1114600*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		1,337,520	1,337,520	E3500 1114600*1.2 施工単価には含まれない
計	35	点		1,554,531	
小計	1	点		44,415	
A　伐採の有無 B　地域区分 D　安全費（交通整理等）区分	=2 =16 =6	伐採なし 森　　林／低山地 計上しない			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.20)=1.20 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

基準点設置　　SH013

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

屋上埋設　　森　林／低山地　　10　点　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　12 外業
測量技師補 外業	4.500	人	41,300	185,850	RA735　12 外業
測量補助員 外業	4.500	人	29,600	133,200	RA744　12 外業
機械経費	2.000	%	371,750	7,435	#01　2 （直接人件費）×率
通信運搬費等	1.500	%	371,750	5,576	#01 （直接人件費）×率
材料費	9.000	%	371,750	33,457	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	9.000	%	379,185	34,126	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			452,344	542,812	+00 452344*1.2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		446,100	446,100	E3400 371750*1.2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		446,100	446,100	E3500 371750*1.2 施工単価には含まれない
計	10	点		542,812	
小計	1	点		54,281	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　測量区分	=3	３級基準点測量			
B　設置区分	=4	屋上埋設			
C　地域区分	=16	森　　林／低山地			
E　安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率　1+地域による変化率=1+(0.20)=1.20 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（通信運搬費等）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

ＵＡＶレーザ測量（作業計画）　SH543

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	1.300	人	61,000	79,300	RA727 内業
測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		167,320	167,320	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		167,320	167,320	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		167,320	

路線測量（作業計画）　SH041

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

1　業務　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量主任技師 内業	0.600	人	61,000	36,600	RA727 内業
測量技師 内業	0.900	人	52,700	47,430	RA732 内業
測量技師補 内業	0.600	人	41,300	24,780	RA737 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		108,810	108,810	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		108,810	

路線測量（現地踏査）　SH044

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

森　　林／低山地　　渓流　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 （直接人件費）×率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			153,511	245,617	+00 153511*1.6 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		227,424	227,424	E3400 142140*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		227,424	227,424	E3500 142140*1.6 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		245,617	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=16 =1 =6	森　　林／低山地 現道外又は１千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.60+0.00=1.60 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（現地踏査）　SH044

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

森　　林／低山地　　管理用道路　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	1.600	人	52,700	84,320	RA730　1 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　1 外業
機械経費	1.500	%	142,140	2,132	#01 （直接人件費）×率
材料費	6.500	%	142,140	9,239	#01 （直接人件費）×率
変化率補正			153,511	245,617	+00 153511*1.6 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		227,424	227,424	E3400 142140*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		227,424	227,424	E3500 142140*1.6 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		245,617	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=16 =1 =6	森　　林／低山地 現道外又は１千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.60+0.00=1.60 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（線形決定）　SH053

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

森　林／低山地　渓流　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	RA727 12 内業
測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	RA732 12 内業
測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	RA737 12 内業
機械経費	0.500	%	248,150	1,240	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	248,150	6,203	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	249,390	24,939	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			280,532	448,851	+00 280532*1.6 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		397,040	397,040	E3400 248150*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		397,040	397,040	E3500 248150*1.6 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		448,851	
A　地域区分 C　安全費（交通整理等）区分	=16 =6	森　林／低山地 計上しない			
変化率　1+地域による変化率=1+0.60=1.60 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（線形決定）　SH053　　施工　第0-0012号内訳表

森　林／低山地　管理用道路　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	0.400	人	61,000	24,400	RA727 12 内業
測量技師 内業	2.600	人	52,700	137,020	RA732 12 内業
測量技師補 内業	2.100	人	41,300	86,730	RA737 12 内業
機械経費	0.500	%	248,150	1,240	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	2.500	%	248,150	6,203	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	249,390	24,939	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			280,532	448,851	+00 280532*1.6 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		397,040	397,040	E3400 248150*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		397,040	397,040	E3500 248150*1.6 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		448,851	
A　地域区分 C　安全費（交通整理等）区分	=16 =6	森　林／低山地 計上しない			
変化率　1+地域による変化率=1+0.60=1.60 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（ＩＰ設置）　SH056　施工　第0-0013号内訳表

ＩＰ設置計算あり（渓流）　森　林／低山地　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　12 外業
測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　12 内業
機械経費	4.000	%	273,840	10,953	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	3.000	%	273,840	8,215	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	284,793	28,479	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			321,487	642,974	+00 321487*2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		547,680	547,680	E3400 273840*2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		547,680	547,680	E3500 273840*2 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		642,974	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　ＩＰ設置計算の有無	=1	ＩＰ設置計算あり			
B　地域区分	=16	森　　林／低山地			
D　現道上の交通量区分	=1	現道外又は１千台未満／１２時間			
E　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=13	単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
F　安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率+曲線数による変化率=1+0.60+0.00+(0.40)=2.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（ＩＰ設置）　SH056　　施工　第0-0014号内訳表

ＩＰ設置計算あり（管理用道路）　森　林／低山地　　1　ｋｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
測量技師 外業	1.400	人	52,700	73,780	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.400	人	41,300	57,820	RA735　12 外業
測量助手 外業	1.000	人	37,700	37,700	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.200	人	52,700	63,240	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　12 内業
機械経費	4.000	%	273,840	10,953	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	3.000	%	273,840	8,215	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	284,793	28,479	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			321,487	642,974	+00 321487*2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		547,680	547,680	E3400 273840*2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		547,680	547,680	E3500 273840*2 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		642,974	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　ＩＰ設置計算の有無	=1	ＩＰ設置計算あり			
B　地域区分	=16	森　　林／低山地			
D　現道上の交通量区分	=1	現道外又は１千台未満／１２時間			
E　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=16	単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
F　安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率+曲線数による変化率=1+0.60+0.00+(0.40)=2.00					
変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費）					
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（中心線測量）　　SH059

施 工 内 訳 表

施工　第0-0015号内訳表

森　　林／低山地　　渓流　　1　　ｋｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730　12 外業
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735　12 外業
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737　12 内業
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			598,936	1,197,872	+00 598936*2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		999,060	999,060	E3400 499530*2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		999,060	999,060	E3500 499530*2 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		1,197,872	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域区分	=16	森　　林／低山地			
C　現道上の交通量区分	=1	現道外又は１千台未満／１２時間			
D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=13	単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測点間隔	=2	測点間隔　２０ｍ			
F　安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率　1+地域変化率+交通量変化率+曲線数変化率+測点間隔変化率=1+0.60+0.00+(0.40)+(0.00)=2.00					
変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費）					
;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					
;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（中心線測量）　SH059　　施工　第0-0016号内訳表

森　林／低山地　管理用道路　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	2.500	人	52,700	131,750	RA730　12 外業
測量技師補 外業	2.800	人	41,300	115,640	RA735　12 外業
測量助手 外業	2.200	人	37,700	82,940	RA740　12 外業
測量技師 内業	1.800	人	52,700	94,860	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.800	人	41,300	74,340	RA737　12 内業
機械経費	4.000	%	499,530	19,981	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	5.500	%	499,530	27,474	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	519,511	51,951	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			598,936	1,197,872	+00 598936*2 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		999,060	999,060	E3400 499530*2 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		999,060	999,060	E3500 499530*2 施工単価には含まれない
小計	1	ｋｍ		1,197,872	

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　地域区分	=16	森　　林／低山地			
C　現道上の交通量区分	=1	現道外又は１千台未満／１２時間			
D　単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）	=16	単曲線換算曲線数（箇所／ｋｍ）			
E　測点間隔	=2	測点間隔　２０ｍ			
F　安全費（交通整理等）区分	=6	計上しない			
変化率　1+地域変化率+交通量変化率+曲線数変化率+測点間隔変化率=1+0.60+0.00+(0.40)+(0.00)=2.00 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

路線測量（仮ＢＭ設置測量）　SH062

施 工 内 訳 表

施工　第0-0017号内訳表

森　林／低山地　渓流　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730 12 外業
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735 12 外業
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740 12 外業
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732 12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737 12 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742 12 内業
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01 2 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	392,921	+00 245576*1.6 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		342,416	342,416	E3400 214010*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		342,416	342,416	E3500 214010*1.6 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		392,921	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=16 =1 =6	森　　林／低山地 現道外又は１千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.60+0.00=1.60 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

施 工 内 訳 表

路線測量（仮ＢＭ設置測量）　SH062　　施工　第0-0018号内訳表

森　林／低山地　　管理用道路　　1　ｋｍ　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 外業	1.000	人	52,700	52,700	RA730　12 外業
測量技師補 外業	1.200	人	41,300	49,560	RA735　12 外業
測量助手 外業	0.900	人	37,700	33,930	RA740　12 外業
測量技師 内業	0.400	人	52,700	21,080	RA732　12 内業
測量技師補 内業	1.100	人	41,300	45,430	RA737　12 内業
測量助手 内業	0.300	人	37,700	11,310	RA742　12 内業
機械経費	2.500	%	214,010	5,350	#01　2 （直接人件費）×率
材料費	2.000	%	214,010	4,280	#01 （直接人件費）×率
精度管理費	10.000	%	219,360	21,936	#02 （直接人件費＋機械経費）×率
変化率補正			245,576	392,921	+00 245576*1.6 上記金額の合計額×変化率
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		342,416	342,416	E3400 214010*1.6 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		342,416	342,416	E3500 214010*1.6 施工単価には含まれない

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｋｍ		392,921	
A　地域区分 C　現道上の交通量区分 D　安全費（交通整理等）区分	=16 =1 =6	森　　林／低山地 現道外又は１千台未満／１２時間 計上しない			
変化率　1+地域による変化率+交通量による変化率=1+0.60+0.00=1.60 変化率補正対象額　＝　（直接人件費）＋（機械経費）＋（材料費）＋（精度管理費） ;成果品作成費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率） ;旅費交通費算出対象直接人件費＝（直接人件費）×（変化率）					

打合せ　　SH591

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

着手・中間・納入（中間２回）　　1　業務　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量主任技師 内業	2.000	人	61,000	122,000	RA727　1 内業
測量技師 内業	1.000	人	52,700	52,700	RA732　1 内業
測量技師補 内業	1.000	人	41,300	41,300	RA737　1 内業
成果品作成費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3400 施工単価には含まれない
旅費交通費算出対象直接人件費	1.000		216,000	216,000	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	業務		216,000	
A　打合せ回数 B　中間打合せ回数（回）	=1 =2	着手・中間・納入 中間打合せ回数（回）			

施 工 内 訳 表

表紙製本費　　S2834　　施工　第0-0020号内訳表

チューブファイル（幅１０cm以下）　　Ａ４　２００枚まで　　1　冊　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
表紙 Ａ４　チューブファイル（幅１０cm以下）	1.000	冊	1,197	1,197	T7650
製本費 Ａ４　２００枚まで	1.000	冊	2,200	2,200	T7677
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		3,397	3,397	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	冊		3,397	
A　表紙の規格 B　用紙の規格 C　製本する枚数	=4 =2 =6	チューブファイル（幅１０cm以下） Ａ４判 ２００枚まで			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

Ａ１判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A1　材料費を含む　片面	1.000	枚	400	400	T7851 400*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		400	400	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		400	
A　用紙の規格 B　複写種別	=1 =1	Ａ１判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

Ａ３判、片面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A3　材料費を含む　片面	1.000	枚	28	28	T7853 28*1
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		28	28	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		28	
A　用紙の規格 B　複写種別	=3 =1	Ａ３判 片面			

電子複写　　S2837

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

Ａ４判、両面　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
電子複写 A4　材料費を含む　片面	1.000	枚	30	30	T7854 15*2
旅費交通費算出対象直接調査費	1.000		30	30	E3500 施工単価には含まれない
小計	1	枚		30	
A　用紙の規格 B　複写種別	=4 =2	Ａ４判 両面			