総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09281-40
変更回数	0
	足利市多々木町
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】R8　堆積土除去工事　出流川その６（緊減災川）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,239,000
法定福利費概算額	680,000
労務費調査水準	8,603,997

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	17,490,000		
計	17,490,000	1,749,000	19,239,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		8,870,100	Y07ZZ
河川土工		1式		7,984,592	Y0700
掘削工		1式		7,984,592	Y0700200
掘削		1式		582,560	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,760	ｍ３	331	582,560	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3 施工　第0-0003号内訳表
土砂等運搬		1式		3,923,040	Y0700200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 11.0km以下	1,760	ｍ３	1,914	3,368,640	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=2,G=8.8 施工　第0-0004号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離４０ｍ バックホウ山積０．８ｍ３	1,760	ｍ３	315	554,400	SA351　0 A=1,B=1,C=40 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ふるい分け		１式		2,831,840	Y0700200B05
ふるい分け 山積０．８ｍ３ スケルトンバケット	1,760	ｍ３	1,609	2,831,840	V0010　0 施工　第0-0007号内訳表
整地		１式		224,048	Y0700200A03
整地 残土受入れ地での処理	1,760	ｍ３	127.3	224,048	SZA109　0 A=1 施工　第0-0008号内訳表
積込（ルーズ）		１式		423,104	Y0700200A05
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,760	ｍ３	240.4	423,104	SZA125　0 A=1,B=1 施工　第0-0002号内訳表
除草工		１式		653,731	Y0710
除草工		１式		653,731	Y0710200
除草工		１式		653,731	Y07102005P2

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包なし	1,600	ｍ２	78.68	125,888	SZC166　0 A=5,B=2,D=1,E=2 施工　第0-0009号内訳表
運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 梱包なし 全ての費用	1,600	ｍ２	4.902	7,843	SZC163　0 A=1,B=2,C=1,D=6 施工　第0-0010号内訳表
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	10.0	ｔ	52,000	520,000	S0022　0 A=4,B=52000 施工　第0-0011号内訳表
仮設工		１式		231,777	Y0711
工事用道路工		１式		231,777	Y070Z2G0
工事用道路		１式		231,777	Y070Z2G05EP
工事用道路設置	130	ｍ３	126	16,380	G0001　0 科目　第0001号内訳表
工事用道路撤去	130	ｍ３	240	31,200	G0002　0 科目　第0002号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	130	ｍ３	240.4	31,252	SZA125　0 A=1,B=1 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 残土受入れ地での処理	130	ｍ３	127.3	16,549	SZA109　0 A=1 施工　第0-0008号内訳表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	260	ｍ３	524.6	136,396	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,G=0.8 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				8,870,100	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		102,510	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個	1	件	8,300	8,300	T7484　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土粒子の密度試験 １試料につき３個	1	件	6,990	6,990	T7481　0
土の突固め試験（乾燥法） モールド１０ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ	1	件	25,400	25,400	T7495　0
土の透水試験 １試料につき１個、定水位法	1	件	36,600	36,600	T7493　0
共通仮設費（率分） 算定式……1008095=8616203*0.1170 <<0.1170 =(0.1170 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……8,616,203 率……0.1170		1式		1,008,095	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		371,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
含有量試験 ダイオキシン類	1	検体	123,000	123,000	F0010　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,482,305	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				10,352,405	
現場管理費 算定式……4004526=9726808*0.4117 <<0.4117 =(0.4117*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……9,726,808 率……0.4117		1式		4,004,526	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				14,356,931	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3136236=13731334*0.2284 <<率の補正 0.2284 = 0.2284 ＊ 1.00 >> 対象額……13,731,334 率……0.2284		前払補正係数1.0000 1式		3,136,236	
契約保証費 算定式……5492=13731334*0.0004 対象額……13,731,334 率……0.0004		1式		5,492	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,141,728	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				17,490,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,490,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1749000=17490000*0.10 対象額……17,490,000 率……0.1000		1式		1,749,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,239,000	

G0001

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	1	ｍ３	126.9	126	SZA109　　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0001号内訳表
計	1	ｍ３		126	

G0002

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	ｍ３	240.4	240	SZA125　　0 A=1,B=1 施工　第0-0002号内訳表
計	1	ｍ３		240	

栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0001号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　22.80%　　労務構成比：　53.11%　　材料構成比：　24.09%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　126.79

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	22.80%	9,000	バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	8,800	KQ012
運転手（特殊）	53.11%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	24.09%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】126.9=126.79*{(22.80/100*9,000/8,800)*22.80/(22.80)+(53.11/100*27,900/28,900)*53.11/(53.11)+(24.09/100*146/138)*24.09/(24.09)+(100-22.80-53.11-24.09)/100}		126.9	積算単価	0	EP001
小計		126.9			
A 作業区分 B 施工数量 C 障害の有無	=2 =1 =1	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 障害なし			

施 工 内 訳 表

積込（ルーズ）　SZA125　施工　第0-0002号内訳表

土砂　土量50,000m3未満　1　ｍ３　当り

機械構成比：　42.39%　労務構成比：　38.74%　材料構成比：　18.87%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　240.9

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	42.39%	21,500	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	21,500	MA19S
運転手（特殊）	38.74%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	18.87%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】240.4=240.9*{(42.39/100*21,500/21,500)*42.39/(42.39)+(38.74/100*27,900/28,900)*38.74/(38.74)+(18.87/100*146/138)*18.87/(18.87)+(100-42.39-38.74-18.87)/100}		240.4	積算単価	0	EP001
小計		240.4			
A　土質 B　作業内容 C　豪雪割増	=1 =1 =1	土砂 土量50,000m3未満 豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 42.39% 労務構成比： 38.74% 材料構成比： 18.87% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 240.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 21,500円					

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　42.72%　　労務構成比：　37.91%　　材料構成比：　19.37%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　331.59

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３	42.72%	20,100	バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３	20,100	MA234
運転手（特殊）	37.91%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	19.37%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		331	積算単価	0	EP001
【補正式】331.0=331.59*{(42.72/100*20,100/20,100)*42.72/(42.72)+(37.91/100*27,900/28,900)*37.91/(37.91)+(19.37/100*146/138)*19.37/(19.37)+(100-42.72-37.91-19.37)/100}					
小計		331.0			
A　土質	=1	土砂			
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ			
C　押土の有無	=2	押土なし			
D　障害の有無	=1	障害なし			
E　施工数量	=3	5,000m3未満			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 42.72% 労務構成比： 37.91% 材料構成比： 19.37% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 331.59

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし 15欄 20,100円					

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0004号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　11.0km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　44.67%　労務構成比：　40.44%　材料構成比：　14.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,808.9

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 　１０ｔ積級	44.67%	20,847	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 　１０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む	20,800	MA405
運転手（一般）	40.44%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
軽油	14.89%	146	軽油 　パトロール給油	138	TSX24
積算単価		1,914	積算単価	0	EP001
【補正式】1,914=1,808.9*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*146/138)*14.89/(14.89)+(100-44.67-40.44-14.89)/100}					
小計		1,914			
A　土砂等発生現場	=1	標準			
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
D　DID区間の有無	=2	DID区間あり			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.8	運搬距離［ｋｍ］			

施 工 内 訳 表

11.0km以下　　当り

機械構成比：　44.67%　労務構成比：　40.44%　材料構成比：　14.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　1,808.9

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離　8.5km超11.0km以下 K1 機械損料補正なし　15欄　20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0005号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離４０ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.357	日	88,282	31,516	SX884　施工　第0-0006号内訳表
計	100	ｍ３		31,516	
小計	1	ｍ３		315	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =40	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=280m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/280=0.357日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0006号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	146	19,418	TSX24
小計	1	日		88,282	
A　規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B　排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=133	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

ふるい分け　V0010
山積０．８ｍ３　スケルトンバケット　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ 山積0.8m3 スケルトンバケット	1.5	日	42,070	63,105	F0020
運転手（特殊）	1.5	人	27,900	41,850	RA070
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010
軽油	134.0	L	146	19,564	TSX24
計	100	ｍ３		160,969	
小計	1	ｍ３		1,609	

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

機械構成比：　22.45%　　労務構成比：　52.33%　　材料構成比：　25.22%　　市場単価構成比：　0.00%　　標準単価：　127.07

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	22.45%	9,000	バックホウ［クローラ型］賃料 山積０．８ｍ３	8,800	KQ012
運転手（特殊）	52.33%	27,900	運転手（特殊）	28,900	RA070
軽油	25.22%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価 【補正式】127.3=127.07*{(22.45/100*9,000/8,800)*22.45/(22.45)+(52.33/100*27,900/28,900)*52.33/(52.33)+(25.22/100*146/138)*25.22/(25.22)+(100-22.45-52.33-25.22)/100}		127.3	積算単価	0	EP001
小計		127.3			
A 作業区分	=1	残土受入れ地での処理			

施 工 内 訳 表

除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸　SZC166　施工　第0-0009号内訳表

肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)　梱包なし　1　ｍ２　当り

機械構成比：　0.45%　労務構成比：　99.55%　材料構成比：　0.00%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　81.189

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
草刈機［肩掛式］ カッタ径２５５ｍｍ	0.45%	141	草刈機［肩掛式］ カッタ径２５５ｍｍ	141	MD307
普通作業員	46.95%	24,300	普通作業員	25,400	RA010
特殊作業員	45.31%	27,500	特殊作業員	28,300	RA005
土木一般世話役	5.34%	32,600	土木一般世話役	31,000	RA125
その他(労務)	1.95%	1.53	その他(労務)	0	ER009
積算単価		78.68	積算単価	0	EP001

【補正式】78.68=81.189*{(0.45/100*141/141)*0.45/(0.45)+(46.95/100*24,300/25,400+45.31/100*27,500/28,300+5.34/100*32,600/31,000)*99.55/(46.95+45.31+5.34)+(100-0.45-99.55)/100}

施 工 内 訳 表

当り

機械構成比： 0.45% 労務構成比： 99.55% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 81.189

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計		78.68			
A 除草機種	=5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)			
B 梱包の有無	=2	梱包なし			
D 運搬機械	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)			
E 飛散防止措置	=2	飛散防止措置なし			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
K1 機械損料補正なし 15欄 141円					

施 工 内 訳 表

運搬（堤防除草）　SZC163　施工　第0-0010号内訳表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　梱包なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

機械構成比：　24.65%　労務構成比：　65.74%　材料構成比：　9.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4.5234

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級	24.65%	5,702	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ ２ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む	5,700	MA401
運転手（一般）	65.74%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
軽油	9.61%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		4.902	積算単価	0	EP001
【補正式】4.902=4.5234*{(24.65/100*5,702/5,700)*24.65/(24.65)+(65.74/100*26,400/23,600)*65.74/(65.74)+(9.61/100*146/138)*9.61/(9.61)+(100-24.65-65.74-9.61)/100}					
小計		4.902			
A　運搬機械	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)			
B　梱包の有無	=2	梱包なし			
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし			
D　運搬距離(片道)	=6	6.0km以下			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

機械構成比：　24.65%　労務構成比：　65.74%　材料構成比：　9.61%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　4.5234

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
K1 機械損料補正なし　15欄　5,520円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=5,520+182=5,702円					

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	t	52,000	5,200,000	E0100
計	100	t		5,200,000	
小計	1	t		52,000	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力	=4 =52000	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0012号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　1.0km以下　1　ｍ３　当り

機械構成比：　44.67%　労務構成比：　40.44%　材料構成比：　14.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　496

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級	44.67%	20,847	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ １０ｔ積級　タイヤ損耗費（良好）含む	20,800	MA405
運転手（一般）	40.44%	26,400	運転手（一般）	23,600	RA075
軽油	14.89%	146	軽油 パトロール給油	138	TSX24
積算単価		524.6	積算単価	0	EP001
【補正式】524.6=496*{(44.67/100*20,847/20,800)*44.67/(44.67)+(40.44/100*26,400/23,600)*40.44/(40.44)+(14.89/100*146/138)*14.89/(14.89)+(100-44.67-40.44-14.89)/100}					
小計		524.6			
A　土砂等発生現場	=1	標準			
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)			
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.8	運搬距離［ｋｍ］			

施 工 内 訳 表

1.0km以下　　当り

機械構成比：　44.67%　労務構成比：　40.44%　材料構成比：　14.89%　市場単価構成比：　0.00%　標準単価：　496

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運搬距離　0.5km超1.0km以下 K1 機械損料補正なし　15欄　20,100円 K1 損料+ﾀｲﾔ損耗費=20,100+747=20,847円					