総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00032-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】R8 防護柵設置工事 秋山葛生線その２（快暗道補）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	08　鋼橋架設工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	22,077,000
法定福利費概算額	550,000
労務費調査水準	7,990,417

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	20,070,000		
計	20,070,000	2,007,000	22,077,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
鋼橋上部		1式		8,237,544	Y0JZZ
橋梁付属物工		1式		8,237,544	Y0J2D
橋梁用高欄工		1式		8,222,400	Y0J2D26J
橋梁用高欄		1式		8,222,400	Y0J2D26J476
橋梁用高欄 組立式	57.1	m	144,000	8,222,400	SZD265　0 A=1,B=1 施工　第0-0001号内訳表
銘板工		1式		15,144	Y0J2D21R
橋名板		1式		15,144	Y0J2D21R5V1
橋名板等取付	4	枚	3,786	15,144	SZD263　0 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				8,237,544	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		134,000	Z0010
算定式……134271=8237544*0.0163 対象額……8,237,544 率……0.0163				134,271	
共通仮設費（率分） 算定式……2818887=8237544*0.3422 <<0.3422 =(0.3422 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……8,237,544 率……0.3422		1式		2,818,887	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,952,887	
＊＊純工事費＊＊				11,190,431	
現場管理費 算定式……5199074=11190431*0.4646 <<0.4646 =(0.4646*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……11,190,431 率……0.4646		1式		5,199,074	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				16,389,505	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3677804=16389505*0.2244　<<率の補正 0.2244 = 0.2244 ＊ 1.00 >> 対象額……16,389,505　前払補正係数1.0000 率……0.2244		1式		3,677,804	
契約保証費 算定式……6555=16389505*0.0004 対象額……16,389,505 率……0.0004		1式		6,555	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,684,359	
＊＊工事価格＊＊				20,070,000	
＊＊工事価格計＊＊				20,070,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
消費税・地方消費税額 算定式……2007000=20070000*0.10 対象額……20,070,000 率……0.1000		1式		2,007,000	
＊＊請負工事費＊＊				22,077,000	

橋梁用高欄　　SZD265

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

組立式　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
高欄　組立式	★			140,000 円／m
積算単価				
小計			144,000	
A　設置方法	=1	組立式		
B　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

橋名板等取付　　SZD263

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　　枚　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
その他(労務)		
橋名板（橋歴板）　　取付材料含む★		0 円／枚
積算単価		
小計	3,786	