# 総 括 情 報 表



| | |
|---|---|
| 事務所 | 10 安　足　土木事務所 |
| 設計書名 | 実施設計書　　当初　　08-******08075-40 |
| 変更回数 | 0 |
| 適用単価区分 | 1　実施単価 |
| 適用単価地区 | 91 安足土木管内①(旧佐野) |
| 適用単価世代 | 0-080910(0) |
| 諸経費体系 | 1　一般公共 |
| ファイル名 | R8護岸工_菊沢川1（川田橋）.ES5 |

| | 当　世　代 | 前　世　代 |
|---|---|---|
| 前払率 | 40 | |
| 工種 | 01　河川工事 | |
| 現場環境改善費 | 01　率計上する | |
| 市街地補正区分 | 12　市街地以外 | |
| 交通規制区分 | 03　一般交通影響なし | |
| ゼロ債務工事に係る補正 | 01　補正なし | |
| 週休二日補正区分 | 05　通期(現場閉所) | |
| 契約保証方法 | 01　金銭的保証 | |
| ICT間接費率補正の有無 | 01　補正なし | |
| 消費税等の率 | 06　１０％適用 | |

# 総 括 情 報 表



| | 金　　額 |
|---|---|
| 請負工事費計 | 54,109,000 |
| | |
| 法定福利費概算額 | 1,920,000 |
| 労務費調査水準 | 24,162,129 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| | 工事価格 | 消費税相当額 | 請負工事費 |
|---|---|---|---|
| 本工事費 | 49,190,000 | | |
| 計 | 49,190,000 | 4,919,000 | 54,109,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊本　工　事＊＊ | | | | | X1000 |
| 築堤・護岸 | | 1式 | | 24,909,412 | Y00ZZ |
| 河川土工 | | 1式 | | 2,823,223 | Y0000 |
| 掘削工 | | 1式 | | 264,469 | Y0000200 |
| 掘削 | | 1式 | | 264,469 | Y0000200A00 |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 799 | m３ | 331 | 264,469 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 盛土工 | | 1式 | | 25,143 | Y0000201 |
| 路体（築堤）盛土 | | 1式 | | 25,143 | Y0000201A06 |
| 路体（築堤）盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満 | 106 | m３ | 237.2 | 25,143 | SZA113　0<br>A=3,B=1,C=1<br>施工　第0-0017号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土羽土<br>流用土 | 30 | m３ | 0 | 0 | F0100　0 |
| 法面整形工 | | １式 | | 194,282 | Y0000203 |
| 法面整形（切土部） | | １式 | | 123,268 | Y0000203408 |
| 法面整形<br>切土部<br>現場制約なし<br>全ての費用 | 135 | m２ | 913.1 | 123,268 | SZA301　0<br>A=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 法面整形（盛土部） | | １式 | | 51,574 | Y0000203409 |
| 法面整形<br>盛土部<br>法面締固めあり<br>全ての費用 | 71 | m２ | 726.4 | 51,574 | SZA301　0<br>A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0018号内訳表 |
| 基面整正 | | １式 | | 19,440 | Y0000203409 |
| 基面整正 | 40 | m２ | 486 | 19,440 | SZA169　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 残土処理工 | | １式 | | 2,339,329 | Y0000205 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地 | | 1式 | | 145,885 | Y0000205A03 |
| 整地<br>残土受入れ地での処理 | 1,146 | m３ | 127.3 | 145,885 | SZA109　0<br>A=1<br>施工　第0-0019号内訳表 |
| 土砂等運搬 | | 1式 | | 2,193,444 | Y0000205A01 |
| 土砂等運搬<br>標準<br>土砂(岩塊･玉石混り土含む)<br>11.5km以下 | 1,146 | m３ | 1,914 | 2,193,444 | SZA105　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=11.3<br>施工　第0-0020号内訳表 |
| 護岸基礎工 | | 1式 | | 5,863,579 | Y0002 |
| 作業土工 | | 1式 | | 62,259 | Y000220B |
| 床掘り | | 1式 | | 42,306 | Y000220B40R |
| 床掘り<br>土砂<br>平均施工幅1m以上2m未満 | 147 | m３ | 287.8 | 42,306 | SZA161　0<br>A=1,B=2,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0021号内訳表 |
| 埋戻し | | 1式 | | 19,953 | Y000220B5F2 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 積込（ルーズ）<br>土砂<br>土量50,000m3未満 | 83 | ｍ３ | 240.4 | 19,953 | SZA125　0<br>A=1,B=1,C=1<br>施工　第0-0022号内訳表 |
| 基礎工 | | １式 | | 1,185,600 | Y000220F |
| 現場打基礎 | | １式 | | 1,185,600 | Y000220F50U |
| 基礎コンクリート（１）<br>１：０．５～１：０．８ | 12.0 | ｍ | 30,032 | 360,384 | G0200　0<br>科目　第0001号内訳表 |
| 基礎コンクリート（２）<br>１：０．８～１：１．５ | 28.2 | ｍ | 29,263 | 825,216 | G0210　0<br>科目　第0002号内訳表 |
| 矢板工 | | １式 | | 4,615,720 | Y000220D |
| 広幅鋼矢板 | | １式 | | 4,615,720 | Y000220D5MM |
| 仮設材（鋼矢板・H型鋼）<br>当初より撤去しない<br>（埋設） | 1 | 式 | 3,966,720 | 3,966,720 | S0392　0<br>A=206600,B=1,C=19.2<br>施工　第0-0023号内訳表 |
| 鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）<br>電動・陸上施工　打込長３．６ｍ<br>Ⅱ型　継施工なし | 100 | 枚 | 6,490 | 649,000 | SB544　0<br>A=1,B=1,C=2,D=3.6,E=6,F=1<br>施工　第0-0024号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法覆護岸工 | | １式 | | 9,387,955 | Y0004 |
| コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積） | | １式 | | 3,115,362 | Y00042M0 |
| コンクリート（間知）ブロック積 | | １式 | | 2,745,184 | Y00042M0B0W |
| ブロック積工<br>ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し<br>ブロック質量１５０ｋｇ／個未満 | 104 | ｍ２ | 26,396 | 2,745,184 | S4636　　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,G=0.22,I=1,J=1,K=1<br>施工　第0-0026号内訳表 |
| 胴込・裏込材（砕石） | | １式 | | 325,294 | Y00042M0B0Y |
| 胴込・裏込材（砕石）<br>間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－８０ | 41 | ｍ３ | 7,934 | 325,294 | SZA447　　0<br>A=1,B=1,C=5<br>施工　第0-0028号内訳表 |
| 現場打天端コンクリート | | １式 | | 44,884 | Y00042M0A67 |
| 天端コンクリート<br>１：０．５～１：１．０ | 19.6 | ｍ | 2,290 | 44,884 | G0250　　0<br>科目　第0003号内訳表 |
| コンクリートブロック工（間知ブロック張） | | １式 | | 3,096,720 | Y00042M1 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 間知ブロック張 | | | | | Y00042M1A0T |
| | | １式 | | 3,096,720 | |
| 間知ブロック張<br>150kg/個未満 各種<br>再生クラッシャラン　ＲＣ－８０ | | | | | SZA411　　0<br>A=2,B=1,C=3,D=1,E=6,F=3,G=5,H=1,I=4,J=1,<br>L=1,M=1 |
| | 132 | ｍ２ | 23,460 | 3,096,720 | 施工　第0-0029号内訳表 |
| コンクリートブロック工（平ブロック張） | | | | | Y00042M2 |
| | | １式 | | 306,380 | |
| 平ブロック張 | | | | | Y00042M2B2M |
| | | １式 | | 306,380 | |
| 平張ブロック<br>１：２．０　控え１０ｃｍ<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄｔ=10cm　裏込め材ｔ=20cm | | | | | G0300　　0 |
| | 20 | ｍ２ | 15,319 | 306,380 | 科目　第0004号内訳表 |
| 護岸付属物工 | | | | | Y000420H |
| | | １式 | | 1,016,284 | |
| 横帯（隔壁）コンクリート | | | | | Y000420H41D |
| | | １式 | | 950,558 | |
| 隔壁コンクリート（１）<br>１：１．０　ＳＬ＝６．０１ｍ | | | | | G0400　　0 |
| | 2 | 基 | 217,912 | 435,824 | 科目　第0005号内訳表 |
| 隔壁コンクリート（２）<br>１：１．５　ＳＬ＝７．６６ｍ | | | | | G0410　　0 |
| | 2 | 基 | 257,367 | 514,734 | 科目　第0006号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小口止 | | １式 | | 65,726 | Y000420H41F |
| 小口止コンクリート<br>１：０．５　ＳＬ＝１．１２ｍ | 2 | 基 | 32,863 | 65,726 | G0420　0<br>科目　第0007号内訳表 |
| 多自然護岸工 | | １式 | | 1,608,986 | Y000420M |
| ブロックマット | | １式 | | 1,608,986 | Y000420M6Y1 |
| ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）<br>７．５ｍを超え８．０ｍ以下<br>１：１．５以上　１：１．８未満 | 101 | ｍ２ | 9,289 | 938,189 | SC347　0<br>A=7,B=1,D=7900,E=1000<br>施工　第0-0030号内訳表 |
| ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）<br>７．５ｍを超え８．０ｍ以下<br>１：１．８以上　１：２．０未満 | 73 | ｍ２ | 9,189 | 670,797 | SC347　0<br>A=7,B=2,D=7900,E=1000<br>施工　第0-0031号内訳表 |
| 植生工 | | １式 | | 244,223 | Y0004200 |
| 張芝 | | １式 | | 209,734 | Y000420042A |
| 法面工　人力施工による植生工<br>張芝工　野芝・高麗芝（全面張）<br>施工規模　１００ｍ２未満 | 71 | ｍ２ | 2,954 | 209,734 | SF316　0<br>A=6,C=4,E=2<br>施工　第0-0032号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筋芝 | | １式 | | 34,489 | Y000420042B |
| 法面工　人力施工による植生工<br>筋芝工　野芝・高麗芝<br>施工規模　１００ｍ２未満 | 13 | ｍ２ | 2,653 | 34,489 | SF316　0<br>A=5,C=4,E=2<br>施工　第0-0033号内訳表 |
| 付帯道路工 | | １式 | | 189,464 | Y0008 |
| 路側防護柵工 | | １式 | | 159,360 | Y000825Z |
| ガードレール | | １式 | | 159,360 | Y000825Z43R |
| ガードレール設置工<br>Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白)<br>手間のみ<br>施工規模　２１～１００ｍ未満 | 33.2 | ｍ | 4,800 | 159,360 | SF261　0<br>A=2,B=8,C=1,F=4,H=1,I=1<br>施工　第0-0034号内訳表 |
| 堤防舗装工 | | １式 | | 30,104 | Y0008212 |
| 敷砂利 | | １式 | | 30,104 | Y0008212A1J |
| 敷砂利<br>ＲＣ－４０　ｔ＝１０ｃｍ | 142 | ｍ２ | 212 | 30,104 | G0450　0<br>科目　第0008号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | | 1式 | | 2,132,527 | Y0009 |
| 防護柵撤去工 | | 1式 | | 55,444 | Y00092HG |
| 防護柵撤去（ガードレール） | | 1式 | | 55,444 | Y00092HG509 |
| ガードレール撤去工<br>Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 | 33.2 | m | 1,670 | 55,444 | SF267　0<br>A=6,B=1,C=1<br>施工　第0-0035号内訳表 |
| 構造物取壊し工 | | 1式 | | 1,075,000 | Y000921D |
| コンクリート構造物取壊し | | 1式 | | 1,075,000 | Y000921D43Y |
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物　機械施工<br>低騒音・低振動対策　不要 | 125 | m３ | 8,600 | 1,075,000 | S4638　0<br>A=1,B=1,C=1,D=1,E=1<br>施工　第0-0036号内訳表 |
| かご撤去工 | | 1式 | | 179,372 | Y00092HF |
| じゃかご撤去 | | 1式 | | 179,372 | Y00092HF507 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| じゃかご<br>撤去<br>径45cm | 116.4 | m | 1,541 | 179,372 | SZA881　0<br>A=2,B=1,D=1<br>施工　第0-0037号内訳表 |
| 運搬処理工 | | 1式 | | 822,711 | Y00092H0 |
| 殻運搬 | | 1式 | | 329,555 | Y00092H0A0K |
| 殻運搬<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし<br>10.9km以下<br>全ての費用 | 125 | m３ | 2,183 | 272,875 | SZA961　0<br>A=1,B=1,C=2,E=1,F=1,G=8.5<br>施工　第0-0038号内訳表 |
| 建設廃棄物収集・運搬費<br>4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで | 13 | m３ | 4,360 | 56,680 | T2785　0 |
| 殻処分 | | 1式 | | 503,800 | Y00092H0A0L |
| ＃処分費（直接工事費用）＃ | | 1式 | | 503,800 | #0042 |
| 処分費<br>コンクリート（無筋）<br><br>グループコード内には使用しないこと。 | 125 | m３ | 2,200 | 275,000 | S0020　0<br>A=2<br>施工　第0-0039号内訳表 |
| 処分費<br>プラスチック<br><br>グループコード内には使用しないこと。 | 13 | m３ | 17,600 | 228,800 | S0020　0<br>A=4<br>施工　第0-0040号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有価物処理 | | 1式 | | -10,644 | Y00092H05CZ |
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | 0.39 | t | 9,331 | 3,639 | SZA084　0<br>A=1,B=1<br>施工　第0-0041号内訳表 |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊<br>DID区間なし | 0.39 | t | 2,877 | 1,122 | SZA082　0<br>A=1,B=1,C=6,D=1<br>施工　第0-0042号内訳表 |
| 諸経費対象外(共×　現×　一×) | | 1式 | | -15,405 | #0046<br>A=工種金額加算累計,B=特殊金額加算累計 |
| 有価物控除<br>鉄<br>ヘビーＨ３<br>Gコード内×、共×現×一×、現環× | 0.39 | t | -39,500 | -15,405 | S0025　0<br>A=1,B=4<br>施工　第0-0043号内訳表 |
| 仮設工 | | 1式 | | 4,512,664 | Y0012 |
| 工事用道路工 | | 1式 | | 1,913,128 | Y0012200 |
| 工事用道路盛土 | | 1式 | | 198,606 | Y00122005EP |
| 工事用道路盛土<br>設置・撤去 | 419 | m３ | 474 | 198,606 | G0500　0<br>科目　第0009号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板 | | １式 | | 1,714,522 | Y00122005ES |
| 敷鉄板設置・撤去 | 1,672 | ｍ２ | 424 | 708,928 | SB763　0<br>A=3<br>施工　第0-0044号内訳表 |
| 敷鉄板賃料<br>鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ<br>供用日数１１７日 | 89 | 枚 | 11,162 | 993,418 | SB765　0<br>A=4,C=117,D=1,F=1<br>施工　第0-0046号内訳表 |
| 敷鉄板賃料<br>鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ<br>供用日数５８日 | 2 | 枚 | 6,088 | 12,176 | SB765　0<br>A=4,C=58,D=1,F=1<br>施工　第0-0047号内訳表 |
| 土留・仮締切工 | | １式 | | 1,536,803 | Y0012203 |
| 瀬替え | | １式 | | 100,293 | Y00122035LU |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 303 | ｍ３ | 331 | 100,293 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 土のう | | １式 | | 1,436,510 | Y00122035EV |
| 大型土のう製作・設置<br>作業半径　５ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | 130 | 袋 | 7,638 | 992,940 | SB746　0<br>A=1,B=1,C=1,E=2,F=3770<br>施工　第0-0048号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大型土のう設置（再設置含む）<br>作業半径　６ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | 120 | 袋 | 1,809 | 217,080 | SB746　0<br>A=3,B=3,C=1<br>施工　第0-0050号内訳表 |
| 大型土のう撤去（再利用）<br>作業半径　６ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | 120 | 袋 | 803 | 96,360 | SB746　0<br>A=5,B=3,C=1<br>施工　第0-0052号内訳表 |
| 大型土のう撤去<br>作業半径　６ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | 130 | 袋 | 1,001 | 130,130 | SB746　0<br>A=4,B=3,C=1<br>施工　第0-0054号内訳表 |
| 水替工 | | １式 | | 717,268 | Y0012205 |
| ポンプ排水 | | １式 | | 717,268 | Y00122055G0 |
| 締切排水工（常時排水）<br>０～１２０ｍ３／ｈ未満 | 1 | 式 | 717,268 | 717,268 | S0390　0<br>A=2,B=1,C=2,D=19,E=1,F=1<br>施工　第0-0056号内訳表 |
| 作業ヤード整備工 | | １式 | | 345,465 | Y0012211 |
| ヤード造成 | | １式 | | 345,465 | Y00122115MD |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 608 | ｍ３ | 331 | 201,248 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 路体（築堤）盛土<br>4.0m以上<br>20,000m3未満 | 608 | ｍ３ | 237.2 | 144,217 | SZA113　0<br>A=3,B=1,C=1<br>施工　第0-0017号内訳表 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# ＊本工事費＊　　内訳表

| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊直接工事費＊＊ | | | | 24,909,412 | |
| うち材料費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち労務費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 役務費 | | 1式 | | 9,268 | Z0003 |
| 借地料<br>Ａ＝１，３２４ｍ２ | 1 | 式 | 9,268 | 9,268 | F0300　0 |
| 運搬費 | | 1式 | | 3,032,527 | Z0004 |
| 重建設機械分解組立輸送費（往復）<br>クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下 | 1 | 回 | 1,233,807 | 1,233,807 | SA025　0<br>A=6,B=6,D=1<br>施工　第0-0062号内訳表 |
| 仮設材等の運搬<br>製品長１２ｍ以内<br>運搬距離１８ｋｍ（×往復） | 146.0 | t | 12,320 | 1,798,720 | SA005　0<br>A=1,B=18.0,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4<br>施工　第0-0063号内訳表 |
| 技術管理費 | | 1式 | | 10,500 | Z0006 |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 締め固めた土のコーン指数試験 | 1 | 件 | 10,500 | 10,500 | T7515　0 |
| 現場環境改善費 | | 1式 | | 319,000 | Z0010 |
| 算定式……319915=24421017*0.0131<br>対象額……24,421,017<br>率……0.0131 | | | | 319,915 | |
| 共通仮設費（率分）<br>算定式……2387797=24924817*0.0958 <<0.0958 =(0.0958 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >><br>対象額……24,924,817<br>率……0.0958 | | 1式 | | 2,387,797 | |
| 共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外) | | 1式 | | 248,700 | Z0041 |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試料採取作業 | 1 | 箇所 | 38,700 | 38,700 | T9300　0 |
| 残土処理にともなう土壌試験<br>試験費（報告書作成を含む） | 1 | 式 | 210,000 | 210,000 | T9302　0 |
| ＊＊共通仮設費計＊＊ | | | | 6,007,792 | |
| ＊＊純工事費＊＊ | | | | 30,917,204 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費<br>算定式……9978407=30683909*0.3252 <<0.3252 =(0.3252*1.0*1.0)*1.00>><br>対象額……30,683,909<br>率……0.3252 | | 1式 | | 9,978,407 | |
| うち法定福利費事業主分<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| うち建退共制度の掛金<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| ＊＊工事原価＊＊ | | | | 40,895,611 | |
| うち安全衛生経費<br>算定式…… | | 1式 | | | |
| 一般管理費等<br>算定式……8286980=40662316*0.2038 <<率の補正 0.2038 = 0.2038 ＊ 1.00 >><br>対象額……40,662,316<br>率……0.2038 | | 前払補正係数1.0000<br>1式 | | 8,286,980 | |
| 契約保証費<br>算定式……16264=40662316*0.0004<br>対象額……40,662,316<br>率……0.0004 | | 1式 | | 16,264 | |
| ＊＊一般管理費等計＊＊ | | | | 8,303,244 | |
| ＊＊工事価格＊＊ | | | | 49,190,000 | |

# ＊本工事費＊　　内訳表



| 費目・工種・施工名称など | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ＊＊工事価格計＊＊ | | | | 49,190,000 | |
| 消費税・地方消費税額<br>算定式……4919000=49190000*0.10<br>対象額……49,190,000<br>率……0.1000 | | 1式 | | 4,919,000 | |
| ＊＊請負工事費＊＊ | | | | 54,109,000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 基礎コンクリート（１）

G0200

# 科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

１：０．５～１：０．８

10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート<br>２４－１２－２５　高炉<br>基礎砕石なし | 3.0 | m３ | 73,140 | 219,420 | SZA463　0<br>B=2,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=3<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 鉄筋加工・組立<br>一般構造物<br>ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 0.100 | t | 373,501 | 37,350 | SB501　0<br>A=3,B=1,C=5<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 現場溶接<br>すみ肉脚長6㎜ | 3.3 | m | 12,240 | 40,392 | SZD419　0<br>A=1<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 基面整正 | 6.5 | m２ | 486 | 3,159 | SZA169　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 300,321 | |
| 計 | 1 | m | | 30,032 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 基礎コンクリート（２）

G0210

# 科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

１：０．８～１：１．５

10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打基礎コンクリート<br>２４－１２－２５　高炉<br>基礎砕石なし | 2.9 | ｍ３ | 73,140 | 212,106 | SZA463　0<br>B=2,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=3<br>施工　第0-0001号内訳表 |
| 鉄筋加工・組立<br>一般構造物<br>ＳＤ３４５　Ｄ１３ | 0.099 | t | 373,501 | 36,976 | SB501　0<br>A=3,B=1,C=5<br>施工　第0-0002号内訳表 |
| 現場溶接<br>すみ肉脚長6㎜ | 3.3 | m | 12,240 | 40,392 | SZD419　0<br>A=1<br>施工　第0-0005号内訳表 |
| 基面整正 | 6.5 | ｍ２ | 486 | 3,159 | SZA169　0<br>施工　第0-0006号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 292,633 | |
| 計 | 1 | m | | 29,263 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

天端コンクリート

G0250

# 科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

１：０．５～１：１．０

10.0　m　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打天端コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>一般養生 | 0.34 | m３ | 66,950 | 22,763 | SZA415　0<br>B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0007号内訳表 |
| 目地板<br>30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 | 0.034 | m２ | 4,285 | 145 | SZA841　0<br>A=1,C=2,D=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | m | | 22,908 | |
| 計 | 1 | m | | 2,290 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

平張ブロック

# 科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

G0300

１：２．０　控え１０ｃｍ　　均しｺﾝｸﾘｰﾄｔ=10㎝　裏込め材ｔ=20㎝　　10.0　ｍ２　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平ブロック張<br>150kg/個未満<br>平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満) | 10.0 | ｍ２ | 11,820 | 118,200 | SZA423　0<br>A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5<br>施工　第0-0009号内訳表 |
| コンクリート<br>無筋・鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設<br>全ての費用 | 1.0 | ｍ３ | 34,990 | 34,990 | SZB401　0<br>A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1<br>施工　第0-0010号内訳表 |
| 小計 | 10.0 | ｍ２ | | 153,190 | |
| 計 | 1 | ｍ２ | | 15,319 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

隔壁コンクリート（１）

G0400

# 科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

１：１．０　ＳＬ＝６．０１ｍ　　1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打横帯（隔壁）コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>一般養生 | 2.7 | ｍ３ | 70,830 | 191,241 | SZA414　0<br>B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 目地板<br>30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 | 5.5 | ｍ２ | 4,285 | 23,567 | SZA841　0<br>A=1,C=2,D=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 法面整形<br>切土部<br>現場制約なし<br>全ての費用 | 3.4 | ｍ２ | 913.1 | 3,104 | SZA301　0<br>A=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 計 | 1 | 基 | | 217,912 | |

隔壁コンクリート（２）

G0410

# 科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

１：１．５　ＳＬ＝７．６６ｍ　　1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打横帯（隔壁）コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>一般養生 | 3.2 | ｍ３ | 70,830 | 226,656 | SZA414　0<br>B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0011号内訳表 |
| 目地板<br>30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 | 6.4 | ｍ２ | 4,285 | 27,424 | SZA841　0<br>A=1,C=2,D=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 法面整形<br>切土部<br>現場制約なし<br>全ての費用 | 3.6 | ｍ２ | 913.1 | 3,287 | SZA301　0<br>A=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 計 | 1 | 基 | | 257,367 | |

小口止コンクリート

G0420

# 科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表



１：０．５　ＳＬ＝１．１２ｍ　　1　基　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現場打小口止コンクリート<br>１８－８－２５　高炉<br>一般養生 | 0.37 | m３ | 73,690 | 27,265 | SZA413　0<br>B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1<br>施工　第0-0013号内訳表 |
| 目地板<br>30m2未満<br>瀝青繊維質目地板 | 1.2 | m２ | 4,285 | 5,142 | SZA841　0<br>A=1,C=2,D=1<br>施工　第0-0008号内訳表 |
| 法面整形<br>切土部<br>現場制約なし<br>全ての費用 | 0.50 | m２ | 913.1 | 456 | SZA301　0<br>A=2,C=2,D=2,E=1,F=1<br>施工　第0-0012号内訳表 |
| 計 | 1 | 基 | | 32,863 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

G0450

# 科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

ＲＣ－４０　ｔ＝１０ｃｍ　　100　ｍ２　当り

| 施工名称など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準(10,000m3未満) | 10.0 | ｍ３ | 126.9 | 1,269 | SZA109　0<br>A=2,B=1,C=1<br>施工　第0-0014号内訳表 |
| 再生クラッシャラン<br>ＲＣ－４０ | 10.0 | ｍ３ | 2,000 | 20,000 | TCF04　0 |
| 小計 | 100 | ｍ２ | | 21,269 | |
| 計 | 1 | ｍ２ | | 212 | |

工事用道路盛土

G0500

# 科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

設置・撤去

100　ｍ３　当り

| 施　工　名　称　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整地<br>敷均し(ﾙｰｽﾞ)<br>標準(10,000m3未満) | 100 | ｍ３ | 143.3 | 14,330 | SZA109　0<br>A=2,B=1,C=2<br>施工　第0-0015号内訳表 |
| 掘削<br>土砂<br>ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | 100 | ｍ３ | 331 | 33,100 | SZA101　0<br>A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1<br>施工　第0-0016号内訳表 |
| 小計 | 100 | ｍ３ | | 47,430 | |
| 計 | 1 | ｍ３ | | 474 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

現場打基礎コンクリート　　SZA463

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

２４－１２－２５　高炉　　基礎砕石なし　　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 型わく工 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（２４－１２－２５） | 高炉（W／C　５５%以下） | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 73,140 | |
| B　基礎砕石の有無 | =2 | 基礎砕石なし | | |
| C　養生工の種類 | =1 | 一般養生･特殊養生(練炭) | | |
| D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =12 | ２４－１２－２５ | | |
| F　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| H　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| I　水セメント比 | =3 | 水セメント比５５%以下 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0002号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋加工 | 1.000 | t | 223,480 | 223,480 | SB502　施工　第0-0003号内訳表 |
| 鉄筋組立（一般構造物） | 1.000 | t | 150,021 | 150,021 | SB502　施工　第0-0004号内訳表 |
| 小計 | 1 | t | | 373,501 | |
| A　作業区分 | =3 | 加工・組立 | | | |
| B　組立区分 | =1 | 一般構造物 | | | |
| C　鉄筋材料規格・径 | =5 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | | | |
| D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | =0 | ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鉄筋加工　　SB502

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　t　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.200 | 人 | 32,600 | 6,520 | RA125 9 |
| 鉄筋工 | 2.300 | 人 | 31,400 | 72,220 | RA050 9 |
| 普通作業員 | 0.200 | 人 | 24,300 | 4,860 | RA010 9 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス２０１４２５ｔ吊 | 0.040 | 日 | 53,200 | 2,128 | KQ4C5 |
| 異形棒鋼<br>ＳＤ３４５　Ｄ１３★ | 1.030 | t | 124,000 | 127,720 | TA204 |
| 諸雑費 | 12.000 | % | 83,600 | 10,032 | #09<br>（労）×率 |
| 小計 | 1 | t | | 223,480 | |
| A　作業区分<br>C　鉄筋材料規格・径<br>D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | =1<br>=5<br>=0 | 加工<br>ＳＤ３４５　Ｄ１３<br>ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| 鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | 32,600 | 16,300 | RA125 9 |
| 鉄筋工 | 3.500 | 人 | 31,400 | 109,900 | RA050 9 |
| 普通作業員 | 0.300 | 人 | 24,300 | 7,290 | RA010 9 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス２０１４２５ｔ吊 | 0.110 | 日 | 53,200 | 5,852 | KQ4C5 |
| 諸雑費 | 8.000 | % | 133,490 | 10,679 | #09<br>（労）×率 |
| 小計 | 1 | t | | 150,021 | |
| A　作業区分 | =2 | 組立 | | | |
| B　組立区分 | =1 | 一般構造物 | | | |
| C　鉄筋材料規格・径 | =5 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | | | |
| D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | =0 | ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

現場溶接　　SZD419

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

すみ肉脚長6㎜　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|
| 溶接工 | | |
| 土木一般世話役 | | |
| その他(労務) | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 12,240 | |
| A　溶接種別　=1　すみ肉脚長6㎜ | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

基面整正　　SZA169

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 普通作業員 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 486.0 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

現場打天端コンクリート　　SZA415

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

１８－８－２５　高炉　　一般養生　　1　　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３ | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 66,950 | |
| B　養生工の種類 | =1 | 一般養生 | | |
| C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| H　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

目地板　　SZA841　　施工　第0-0008号内訳表

30m2未満　　瀝青繊維質目地板　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 瀝青繊維質目地板 | 厚１０ｍｍ | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 4,285 | |
| A　1工事当り使用量 | =1 | 30m2未満 | | |
| C　目地板の種類 | =2 | 瀝青繊維質目地板 | | |
| D　目地板の規格 | =1 | t=10mm | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

平ブロック張　　SZA423　　施工　第0-0009号内訳表

150kg/個未満　　平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満)　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 張ブロック | 230kg/㎡以上　厚１０cm～１２cm | | | |
| 軽油 | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－８０ | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 11,820 | |
| A ﾌﾞﾛｯｸの質量 | =1 | 150kg/個未満 | | |
| C 裏込材の有無 | =1 | 裏込材あり | | |
| D 裏込材10m2当り使用量 | =2 | 1.0m3を超え3.0m3以下 | | |
| E 遮水ｼｰﾄの有無 | =2 | 遮水ｼｰﾄ不要 | | |
| F 吸出し防止材の有無 | =2 | 吸出し防止材なし | | |
| G 連結金具の有無 | =2 | 連結金具なし | | |
| I 平ﾌﾞﾛｯｸ規格 | =1 | 平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満) | | |
| J 裏込材規格 | =5 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0010号内訳表

無筋･鉄筋構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３ | | | | |
| その他(機械) | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| その他(材料) | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 34,990 | |
| A　構造物種別 | =1 | 無筋･鉄筋構造物 | | |
| B　打設工法 | =3 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 | | |
| E　養生工の種類 | =1 | 養生無し | | |
| K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉セメント | | |
| L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| O　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| P　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| R　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場打横帯（隔壁）コンクリート　SZA414　施工　第0-0011号内訳表

１８－８－２５　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３ | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 70,830 | |
| B　養生工の種類 | =1 | 一般養生 | | |
| C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| H　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

法面整形　　SZA301

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 913.1 | |
| A　整形箇所 | =2 | 切土部 | | |
| C　現場制約の有無 | =2 | 現場制約なし | | |
| D　土質 | =2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

現場打小口止コンクリート　　SZA413

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

１８－８－２５　高炉　　一般養生　　1　　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３ | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 型わく工 | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 生コンクリート（１８－８－２５）　　（W／C指定なし） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 73,690 | |
| B　養生工の種類 | =1 | 一般養生 | | |
| C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉 | | |
| D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| H　水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

整地　　SZA109

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 126.9 | |
| A　作業区分 | =2 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | | |
| B　施工数量 | =1 | 標準(10,000m3未満) | | |
| C　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0015号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 143.3 | |
| A 作業区分 | =2 | 敷均し(ﾙｰｽﾞ) | | |
| B 施工数量 | =1 | 標準(10,000m3未満) | | |
| C 障害の有無 | =2 | 障害あり | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

掘削　　SZA101

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 331.0 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =1 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ | | |
| C　押土の有無 | =2 | 押土なし | | |
| D　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| E　施工数量 | =3 | 5,000m3未満 | | |
| I　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土　　SZA113　　施工　第0-0017号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| ブルドーザ［湿地］賃料 | ７ｔ級 | | | |
| 振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料 | 質量１１～１２ｔ | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 237.2 | |
| A　施工幅員 | =3 | 4.0m以上 | | |
| B　施工数量 | =1 | 20,000m3未満 | | |
| C　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |

法面整形　　SZA301

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

盛土部　　法面締固めあり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 726.4 | |
| A　整形箇所 | =1 | 盛土部 | | |
| B　法面締固めの有無 | =1 | 法面締固めあり | | |
| C　現場制約の有無 | =2 | 現場制約なし | | |
| D　土質 | =2 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

整地　　SZA109

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３ | | |
| 運転手（特殊） | | |
| 軽油 | | |
| 積算単価 | | |
| 小計 | 127.3 | |
| A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

# 施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0020号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　11.5km以下　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,914 | |
| A　土砂等発生現場 | =1 | 標準 | | |
| B　積込機種･規格 | =1 | ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| C　土質 | =1 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | | |
| D　DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =11.3 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

# 施 工 内 訳 表

床掘り　　SZA161　　施工　第0-0021号内訳表

土砂　　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 287.8 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　施工方法 | =2 | 平均施工幅1m以上2m未満 | | |
| C　土留方式の種類 | =1 | 土留なし | | |
| D　障害の有無 | =1 | 障害なし | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

積込（ルーズ）　　SZA125

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 240.4 | |
| A　土質 | =1 | 土砂 | | |
| B　作業内容 | =1 | 土量50,000m3未満 | | |
| C　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

仮設材（鋼矢板・H型鋼）　S0392　施工　第0-0023号内訳表

当初より撤去しない　(埋設)　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材 | 19.200 | t | 206,600 | 3,966,720 | 206600*1 |
| 小計 | 1 | 式 | | 3,966,720 | |
| A　仮設材市中価格（円／ｔ）<br>B　製品区分<br>C　重量（ｔ） | =206600<br>=1<br>=19.2 | 仮設材市中価格（円／ｔ）<br>新品<br>重量（ｔ） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）　SB544　　施工　第0-0024号内訳表

電動・陸上施工　打込長３．６ｍ　Ⅱ型　継施工なし　　10　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.204 | 人 | 32,600 | 6,650 | RA125 9 |
| とび工 | 0.408 | 人 | 29,800 | 12,158 | RA030 9 |
| 普通作業員 | 0.204 | 人 | 24,300 | 4,957 | RA010 9 |
| バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）<br>電動式・普通型<br>４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ | 0.204 | 日 | 150,870 | 30,777 | SX205　施工　第0-0025号内訳表 9 |
| 諸雑費 | 19.000 | % | 54,542 | 10,362 | #09<br>（労＋機）×率 |
| 計 | 10 | 枚 | | 64,904 | |
| 小計 | 1 | 枚 | | 6,490 | |
| A　施工場所 | =1 | 陸上施工 | | | |
| B　バイブロハンマ種別 | =1 | 電動式バイブロハンマ | | | |
| C　鋼矢板型式 | =2 | Ⅱ型 | | | |
| D　打込長（m） | =3.6 | 打込長（m） | | | |
| E　継施工の状況 | =6 | 継施工なし | | | |
| F　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| 日当り施工枚数　N=49枚/日<br>土木一般世話役　10/N*1=10/49*1=0.204人<br>とび工　10/N*2=10/49*2=0.408人 | | | | | |
| 普通作業員　10/N*1=10/49*1=0.204人<br>ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転　10/N=10/49=0.204日 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）　SX205　　施工　第0-0025号内訳表

電動式・普通型　４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ　　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］<br>４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ | 1.310 | 供用日 | 21,700 | 28,427 | MB016 |
| クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］<br>ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ | 1.310 | 供用日 | 63,700 | 83,447 | MA563 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 76.000 | Ｌ | 146 | 11,096 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 150,870 | |
| Ａ　バイブロハンマ規格１ | =1 | 電動式・普通型 | | | |
| Ｂ　バイブロハンマ規格２ | =4 | ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ | | | |
| Ｃ　バイブロハンマ機種 | =1 | 普通型 | | | |
| Ｄ　クレーン規格 | =8 | クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊 | | | |
| Ｅ　クレーン機種 | =6 | 排出ガス対策型２０１４年規制 | | | |
| Ｆ　電力料計上区分 | =1 | 電力料計上なし | | | |
| Ｇ　バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略） | =0 | バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略） | | | |
| Ｈ　クレーン供用日当運転時間（標準＝省略） | =0 | クレーン供用日当運転時間（標準＝省略） | | | |
| Ｉ　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| Ｊ　バイブロハンマ（供用日／日） | =1.31 | バイブロハンマ（供用日／日） | | | |
| Ｋ　クレーン（供用日／日） | =1.31 | クレーン（供用日／日） | | | |
| Ｌ　特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| Ｍ　電力量（ｋＷｈ／日） | =0 | 電力量（ｋＷｈ／日） | | | |
| Ｎ　軽油（Ｌ／日） | =76 | 軽油（Ｌ／日） | | | |
| Ｏ　電力料（円／ｋＷｈ） | =0 | 電力料（円／ｋＷｈ） | | | |
| 機械損料補正なし　15欄　21,700円<br>機械損料補正なし　15欄　63,700円 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ブロック積工　　S4636　　施工　第0-0026号内訳表

ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し　　ブロック質量１５０ｋｇ／個未満　　1　　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブロック積工<br>制約：無　昼間<br>手間のみ | 1.000 | ｍ２ | 14,076 | 14,076 | T3F90 |
| 間知ブロック<br>粗面　１５０ｋｇ／個未満 | 1.000 | ｍ２ | 7,400 | 7,400 | TK110<br>明度・輝度適合品を含む |
| 生コン（高炉セメントＢ種）<br>１８－８－２５水セメント比指定なし<br>普通車運搬 | 0.246 | ｍ３ | 20,000 | 4,920 | S0336　施工　第0-0027号内訳表<br>0.22*1.12 |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 26,396 | |
| A　時間的制約の有無 | =1 | 無し | | | |
| B　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| C　裏込コンクリート工の有無 | =1 | 裏込コンクリート工無し | | | |
| D　ブロック積の区分 | =1 | 練積 | | | |
| E　ブロック種別 | =2 | ＪＩＳ粗面　150kg/個未満 | | | |
| G　胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ | =0.22 | 胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２ | | | |
| I　使用セメント種別 | =1 | 高炉 | | | |
| J　生コンクリート小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | | |
| K　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | | |
| 標準単価　＝ 15,300<br>標準単価補正係数Ｋ１：0.92<br>標準単価補正係数Ｋ２：－ | | | | | |
| Ｋ１×Ｋ２＝ 0.92 * 1.00<br>＝ 0.9200<br>設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２ | | | | | |
| ＝ 15,300 * 0.9200<br>＝ 14,076<br>胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件 | | | | | |
| ＝0.22＋0.00<br>＝0.22 | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

生コン（高炉セメントＢ種）　S0336　施工　第0-0027号内訳表

１８－８－２５水セメント比指定なし　普通車運搬　1　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生コンクリート（１８－８－２５）<br>（W／C指定なし） | 1.000 | ｍ３ | 20,000 | 20,000 | T1101 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 20,000 | |
| A　使用セメント種別<br>B　設計基準強度<br>C　運搬車規格 | =1<br>=4<br>=1 | 高炉<br>１８－８－２５<br>普通車運搬 | | | |
| D　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）<br>E　水セメント比 | =1<br>=1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０<br>水セメント比指定なし | | | |
| 生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000<br>運搬割増しなし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　SZA447　施工　第0-0028号内訳表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生クラッシャラン　ＲＣ－８０　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－８０ | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 7,934 | |
| A ﾌﾞﾛｯｸの種類 | =1 | 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ | | |
| B 胴込･裏込材の有無 | =1 | 胴込･裏込材あり | | |
| C 胴込･裏込材規格 | =5 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

間知ブロック張　　SZA411　　施工　第0-0029号内訳表

150kg/個未満 各種　　再生クラッシャラン　ＲＣ－８０　　1　　ｍ２　　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 | 山積０．８ｍ３ | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| ブロック工 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 間知ブロック | ★ | | | 7,400 円／ｍ２ |
| 生コンクリート（１８－８－２５） | （W／C指定なし） | | | |
| 軽油 | | | | |
| 再生クラッシャラン | ＲＣ－８０ | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 23,460 | |
| A 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格 | =2 | 150kg/個未満 各種 | | |
| B 裏込材の有無 | =1 | 裏込材あり | | |
| C 裏込材10m2当り使用量 | =3 | 3.0m3を超え5.0m3以下 | | |
| D 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無 | =1 | 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄあり | | |
| E 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量 | =6 | 2.1m3を超え2.3m3以下 | | |
| F 遮水ｼｰﾄ規格 | =3 | 遮水ｼｰﾄ不要 | | |
| G 裏込材規格 | =5 | 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０ | | |
| H 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 | =1 | 高炉セメント | | |
| I 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | =4 | １８－８－２５ | | |
| J 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増 | =1 | 普通車運搬 | | |
| L 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ） | =1 | ０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ | | |
| M 水セメント比 | =1 | 水セメント比指定なし | | |

# 施 工 内 訳 表

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）　SC347　　施工　第0-0030号内訳表

７．５ｍを超え８．０ｍ以下　　１：１．５以上　１：１．８未満　　100　ｍ２　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.318 | 人 | 32,600 | 10,366 | RA125 9 |
| 普通作業員 | 1.592 | 人 | 24,300 | 38,685 | RA010 9 |
| ブロックマット | 100.000 | ｍ２ | 7,900 | 790,000 | TK940 |
| アンカーピン | 70.000 | 本 | 1,000 | 70,000 | TL780 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス２０１４２５ｔ吊 | 0.318 | 日 | 53,200 | 16,917 | KQ4C5 |
| 諸雑費 | 6.000 | % | 49,051 | 2,943 | #09<br>（労）×率 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 928,911 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 9,289 | |
| A　マット長さ | =7 | ７．５ｍを超え８．０ｍ以下 | | | |
| B　法勾配 | =1 | １：１．５以上　１：１．８未満 | | | |
| C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | =0 | ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| D　ブロックマット単価（円／ｍ２） | =7900 | ブロックマット単価（円／ｍ２） | | | |
| E　アンカーピン単価（円／本） | =1000 | アンカーピン単価（円／本） | | | |
| 日当り施工量　D=314m2/日<br>土木一般世話役　1*100/D=1*100/314=0.318人<br>普通作業員　5*100/D=5*100/314=1.592人 | | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/314=0.318日 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）　SC347　　施工　第0-0031号内訳表

７．５ｍを超え８．０ｍ以下　　１：１．８以上　１：２．０未満　　100　ｍ２　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.318 | 人 | 32,600 | 10,366 | RA125 9 |
| 普通作業員 | 1.592 | 人 | 24,300 | 38,685 | RA010 9 |
| ブロックマット | 100.000 | ｍ２ | 7,900 | 790,000 | TK940 |
| アンカーピン | 60.000 | 本 | 1,000 | 60,000 | TL780 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス２０１４２５ｔ吊 | 0.318 | 日 | 53,200 | 16,917 | KQ4C5 |
| 諸雑費 | 6.000 | % | 49,051 | 2,943 | #09<br>（労）×率 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 918,911 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 9,189 | |
| A　マット長さ | =7 | ７．５ｍを超え８．０ｍ以下 | | | |
| B　法勾配 | =2 | １：１．８以上　１：２．０未満 | | | |
| C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | =0 | ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| D　ブロックマット単価（円／ｍ２） | =7900 | ブロックマット単価（円／ｍ２） | | | |
| E　アンカーピン単価（円／本） | =1000 | アンカーピン単価（円／本） | | | |
| 日当り施工量　D=314m2/日<br>土木一般世話役　1*100/D=1*100/314=0.318人<br>普通作業員　5*100/D=5*100/314=1.592人 | | | | | |
| ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/314=0.318日 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0032号内訳表

張芝工　野芝・高麗芝（全面張）　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面工　人力施工による植生工<br>張芝工　野芝・高麗芝（全面張り） | 1.000 | ｍ２ | 2,940 | 2,940 | RF306　6<br>1960*1.5 |
| 植栽割増 | 0.500 | ％ | 2,940 | 14 | #06<br>（労＋材＋機）×率 |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 2,954 | |
| A　工種<br>C　施工規模（Ａ＝４～６時選択）<br>E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択） | =6<br>=4<br>=2 | 張芝工　野芝・高麗芝（全面張）<br>施工規模　１００ｍ２未満<br>植栽割増あり | | | |
| 市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0033号内訳表

筋芝工　野芝・高麗芝　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法面工　人力施工による植生工<br>筋芝工　野芝・高麗芝 | 1.000 | ｍ２ | 2,640 | 2,640 | RF304　6<br>1760*1.5 |
| 植栽割増 | 0.500 | ％ | 2,640 | 13 | #06<br>（労＋材＋機）×率 |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 2,653 | |
| A　工種<br>C　施工規模（Ａ＝４～６時選択）<br>E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択） | =5<br>=4<br>=2 | 筋芝工　野芝・高麗芝<br>施工規模　１００ｍ２未満<br>植栽割増あり | | | |
| 市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ガードレール設置工　SF261　施工　第0-0034号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 塗装品(白)　手間のみ　施工規模　２１～１００ｍ未満　1　ｍ　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール設置工（塗装）<br>Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 | 1.000 | ｍ | 13,200 | 13,200 | REL58<br>11000*1.2 |
| ガードレール<br>Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　塗装　白 | 1.000 | ｍ | -8,400 | -8,400 | TG834<br>（控除単価） |
| 小計 | 1 | ｍ | | 4,800 | |
| A　作業区分 | =2 | 設置（手間のみ） | | | |
| B　ガードレール規格 | =8 | Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込 | | | |
| C　ガードレール種類 | =1 | 塗装品(白) | | | |
| F　施工規模による加算 | =4 | 施工規模　２１～１００ｍ未満 | | | |
| H　夜間作業の有無 | =1 | 夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| I　曲線部の有無 | =1 | 曲線部（半径３０ｍ以下）なし | | | |
| 市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*K3=(1+0.20)*1.00*1.00*1.00=1.200 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ガードレール撤去工　　SF267

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0035号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込　　1　m　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ガードレール撤去工<br>Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込用 | 1.000 | m | 1,670 | 1,670 | RES12<br>1670*1 |
| 小計 | 1 | m | | 1,670 | |
| A　ガードレール規格<br>B　時間的制約の有無<br>C　夜間作業の有無 | =6<br>=1<br>=1 | Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２Ｂ　Ｃｏ建込<br>時間的制約なし<br>夜間作業（２０時～６時）なし | | | |
| 市場単価　補正なし | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

構造物とりこわし工　　S4638　　施工　第0-0036号内訳表
無筋構造物　機械施工　　低騒音・低振動対策　不要　　1　ｍ３　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし工<br>無筋構造物<br>制約：無　機械　昼間 | 1.000 | ｍ３ | 8,600 | 8,600 | T3G00<br>8600*1 |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 8,600 | |
| A　構造物区分<br>B　施工区分<br>C　時間的制約の有無 | =1<br>=1<br>=1 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | |
| D　夜間作業の有無<br>E　低騒音・低振動対策の有無 | =1<br>=1 | 夜間作業（２０時～６時）なし<br>低騒音・低振動対策　不要 | | | |
| 標準単価補正係数Ｋ１：－ | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

じゃかご　　SZA881

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

撤去　　径45cm　　1　m　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| バックホウ（クローラ型）［標準型］　排ガス３次山積０．８ｍ３ | | | | |
| 普通作業員 | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 土木一般世話役 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 1,541 | |
| A　作業区分 | =2 | 撤去 | | |
| B　じゃかご径 | =1 | 径45cm | | |
| D　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0038号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　10.9km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

| 代 表 機 労 材 規 格 | | | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級 | | | | |
| 運転手（一般） | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,183 | |
| A　殻発生作業 | =1 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし | | |
| B　積込工法区分 | =1 | 機械積込 | | |
| C　DID区間の有無 | =2 | DID区間あり | | |
| E　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| F　費用の内訳 | =1 | 全ての費用 | | |
| G　運搬距離［ｋｍ］ | =8.5 | 運搬距離［ｋｍ］ | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

コンクリート（無筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート廃材処理費<br>無筋構造物廃材 | 100.000 | ｍ３ | 2,200 | 220,000 | T2602<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 220,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 2,200 | |
| A　廃材種別 | =2 | コンクリート（無筋） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

処分費　　S0020

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0040号内訳表

プラスチック　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廃プラスチック処理費 | 100.000 | m3 | 17,600 | 1,760,000 | T2770<br>Ｓコードを使用すること |
| 計 | 100 | ｍ３ | | 1,760,000 | |
| 小計 | 1 | ｍ３ | | 17,600 | |
| A　廃材種別 | =4 | プラスチック | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　SZA084

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0041号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊

1　t　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | ２ｔ積　２．９ｔ吊 | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| その他(労務) | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 9,331 | |
| A　ﾄﾗｯｸ機種 | =1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | | |
| B　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 施 工 内 訳 表

現場発生品及び支給品運搬　SZA082　施工　第0-0042号内訳表

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊　DID区間なし　1　t　当り

| 代表機労材規格 | | | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| トラック［クレーン装置付］ | ２ｔ積　２．９ｔ吊 | | | |
| 運転手（特殊） | | | | |
| 特殊作業員 | | | | |
| 軽油 | | | | |
| 積算単価 | | | | |
| 小計 | | | 2,877 | |
| A ﾄﾗｯｸ機種 | =1 | ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積､2.9t吊 | | |
| B DID区間の有無 | =1 | DID区間なし | | |
| C 片道運搬距離(km) | =6 | 6.0km以下 | | |
| D 豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | |

# 施 工 内 訳 表

有価物控除　　S0025　　施工　第0-0043号内訳表

鉄　　ヘビーＨ３　　Gコード内×、共×現×一×、現環×　　1　　t　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクラップ<br>H3 | 1.000 | t | 39,500 | 39,500 | T3306 |
| | | | 39,500 | -39,500 | +00<br>39500*-1<br>マイナスに変換 |
| 小計 | 1 | t | | -39,500 | |
| A　有価物種類<br>B　鉄スクラップ分類 | =1<br>=4 | 鉄<br>ヘビーＨ３ | (2t以上5t以下) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

敷鉄板設置・撤去　　SB763

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0044号内訳表

100　ｍ２　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.295 | 人 | 32,600 | 9,617 | RA125 9 |
| とび工 | 0.295 | 人 | 29,800 | 8,791 | RA030 9 |
| 普通作業員 | 0.295 | 人 | 24,300 | 7,168 | RA010 9 |
| バックホウ運転（機－２８）<br>クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３<br>排出ガス対策型２０１４年規制 | 0.295 | 日 | 55,874 | 16,482 | SX060　施工　第0-0045号内訳表 9 |
| 諸雑費 | 1.000 | % | 42,058 | 420 | #09<br>（労＋機）×率 |
| 計 | 100 | ｍ２ | | 42,478 | |
| 小計 | 1 | ｍ２ | | 424 | |
| A　作業区分 | =3 | 設置・撤去 | | | |
| 設置日当り施工量　D1=656m2/日<br>撤去日当り施工量　D2=701m2/日<br>土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 | | | | | |
| とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人<br>普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0045号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | 1.060 | 供用日 | 10,000 | 10,600 | KQ0B6 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 119.000 | L | 146 | 17,374 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 55,874 | |
| A　規格 | =7 | クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ | | | |
| B　排出ガス対策型区分 | =10 | 排出ガス対策型２０１４年規制 | | | |
| C　バックホウ（供用日／日） | =1.06 | バックホウ（供用日／日） | | | |
| D　特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| E　軽油（Ｌ／日） | =119 | 軽油（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　　SB765　　施工　第0-0046号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数１１７日　　1　枚　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | 1.000 | 枚 | 10,062 | 10,062 | E0001 |
| 敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費<br>１５２４×６０９６ | 1.000 | 枚 | 1,100 | 1,100 | KAH58 |
| 小計 | 1 | 枚 | | 11,162 | |
| A　敷鉄板規格<br>B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０<br>C　供用日数（日） | =4<br>=0<br>=117 | 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ<br>不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０<br>供用日数（日） | | | |
| D　継続工事の有無<br>F　整備費の有無 | =1<br>=1 | 継続工事なし<br>整備費計上あり | | | |
| 基準賃料　86*117=10,062円　整数止め<br>[比較1]賃料+整備費=10,062+1,100=11,162円<br>[比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円 | | | | | |
| [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

敷鉄板賃料　　SB765

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0047号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数５８日　　1　枚　当り

| 名称・規格など | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷鉄板賃料 | 1.000 | 枚 | 4,988 | 4,988 | E0001 |
| 敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費<br>１５２４×６０９６ | 1.000 | 枚 | 1,100 | 1,100 | KAH58 |
| 小計 | 1 | 枚 | | 6,088 | |
| A　敷鉄板規格 | =4 | 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ | | | |
| B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ | =0 | 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ | | | |
| C　供用日数（日） | =58 | 供用日数（日） | | | |
| D　継続工事の有無 | =1 | 継続工事なし | | | |
| F　整備費の有無 | =1 | 整備費計上あり | | | |
| 基準賃料　86*58=4,988円　整数止め<br>[比較1]賃料+整備費=4,988+1,100=6,088円<br>[比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円 | | | | | |
| [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0048号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.294 | 人 | 32,600 | 9,584 | RA125　9 |
| 特殊作業員 | 0.294 | 人 | 27,500 | 8,085 | RA005　9 |
| 普通作業員 | 0.294 | 人 | 24,300 | 7,144 | RA010　9 |
| 大型土のう | 10.000 | 袋 | 3,770 | 37,700 | KC402 |
| バックホウ運転（機－２８）<br>クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | 0.294 | 日 | 46,326 | 13,619 | SX060　施工　第0-0049号内訳表 |
| 諸雑費 | 1.000 | % | 24,813 | 248 | #09<br>（労）×率 |
| 計 | 10 | 袋 | | 76,380 | |
| 小計 | 1 | 袋 | | 7,638 | |
| A　作業区分<br>B　作業半径<br>C　設置面高さ　H | =1<br>=1<br>=1 | 製作・設置<br>作業半径　５ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | | | |
| E　袋詰土区分<br>F　大型土のう単価（円／袋） | =2<br>=3770 | 流用土<br>大型土のう単価（円／袋） | | | |
| 日当り施工量　D=34袋/日<br>土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人<br>特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 | | | | | |
| 普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日 | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0049号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料<br>超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３ | 1.280 | 供用日 | 7,210 | 9,228 | KQ075 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 63.000 | Ｌ | 146 | 9,198 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 46,326 | |
| A　規格<br>B　排出ガス対策型区分<br>C　バックホウ（供用日／日） | =12<br>=11<br>=1.28 | クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）<br>バックホウ（供用日／日） | | | |
| D　特殊運転手（人／日）<br>E　軽油（Ｌ／日） | =1<br>=63 | 特殊運転手（人／日）<br>軽油（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　　施工　第0-0050号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.130 | 人 | 32,600 | 4,238 | RA125　9 |
| 特殊作業員 | 0.130 | 人 | 27,500 | 3,575 | RA005　9 |
| 普通作業員 | 0.130 | 人 | 24,300 | 3,159 | RA010　9 |
| バックホウ運転（機－２８）<br>クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | 0.130 | 日 | 54,654 | 7,105 | SX060　施工　第0-0051号内訳表 |
| 諸雑費 | 0.200 | % | 10,972 | 21 | #09<br>（労）×率 |
| 計 | 10 | 袋 | | 18,098 | |
| 小計 | 1 | 袋 | | 1,809 | |
| A　作業区分<br>B　作業半径<br>C　設置面高さ　H | =3<br>=3<br>=1 | 設置（再設置含む）<br>作業半径　６ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | | | |
| 日当り施工量　D=77袋/日<br>土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人<br>特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 | | | | | |
| 普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0051号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | 1.230 | 供用日 | 10,000 | 12,300 | KQ0N6 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 99.000 | L | 146 | 14,454 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 54,654 | |
| A　規格 | =7 | クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ | | | |
| B　排出ガス対策型区分 | =11 | 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | | | |
| C　バックホウ（供用日／日） | =1.23 | バックホウ（供用日／日） | | | |
| D　特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| E　軽油（Ｌ／日） | =99 | 軽油（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

大型土のう撤去（再利用）　SB746　　施工　第0-0052号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.068 | 人 | 32,600 | 2,216 | RA125　9 |
| 特殊作業員 | 0.068 | 人 | 27,500 | 1,870 | RA005　9 |
| バックホウ運転（機－２８）<br>クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | 0.068 | 日 | 57,760 | 3,927 | SX060　施工　第0-0053号内訳表 |
| 諸雑費 | 0.500 | % | 4,086 | 20 | #09<br>（労）×率 |
| 計 | 10 | 袋 | | 8,033 | |
| 小計 | 1 | 袋 | | 803 | |
| A　作業区分<br>B　作業半径<br>C　設置面高さ　H | =5<br>=3<br>=1 | 撤去（再利用）<br>作業半径　６ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | | | |
| 日当り施工量　D=147袋/日<br>土木一般世話役　1*10/D=1*10/147=0.068人<br>特殊作業員　1*10/D=1*10/147=0.068人 | | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/147=0.068日 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0053号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | 1.380 | 供用日 | 10,000 | 13,800 | KQ0N6 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 110.000 | L | 146 | 16,060 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 57,760 | |
| A　規格 | =7 | クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ | | | |
| B　排出ガス対策型区分 | =11 | 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | | | |
| C　バックホウ（供用日／日） | =1.38 | バックホウ（供用日／日） | | | |
| D　特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| E　軽油（Ｌ／日） | =110 | 軽油（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　　SB746　　施工　第0-0054号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　　量 | 単　位 | 単　　価 | 金　　額 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.087 | 人 | 32,600 | 2,836 | RA125　9 |
| 特殊作業員 | 0.087 | 人 | 27,500 | 2,392 | RA005　9 |
| バックホウ運転（機－２８）<br>クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | 0.087 | 日 | 54,746 | 4,762 | SX060　施工　第0-0055号内訳表 |
| 諸雑費 | 0.400 | % | 5,228 | 20 | #09<br>（労）×率 |
| 計 | 10 | 袋 | | 10,010 | |
| 小計 | 1 | 袋 | | 1,001 | |
| A　作業区分<br>B　作業半径<br>C　設置面高さ　H | =4<br>=3<br>=1 | 撤去<br>作業半径　６ｍ以下<br>設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ | | | |
| 日当り施工量　D=115袋/日<br>土木一般世話役　1*10/D=1*10/115=0.087人<br>特殊作業員　1*10/D=1*10/115=0.087人 | | | | | |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/115=0.087日 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0055号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | 1.210 | 供用日 | 10,000 | 12,100 | KQ0N6 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 101.000 | L | 146 | 14,746 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 54,746 | |
| A　規格 | =7 | クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ | | | |
| B　排出ガス対策型区分 | =11 | 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | | | |
| C　バックホウ（供用日／日） | =1.21 | バックホウ（供用日／日） | | | |
| D　特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| E　軽油（Ｌ／日） | =101 | 軽油（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

締切排水工（常時排水）　S0390

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0056号内訳表

０～１２０ｍ３／ｈ未満　　1　式　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ポンプ運転<br>排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満<br>全揚程　１０ｍ　常時排水 | 19.000 | 日 | 28,042 | 532,798 | SB705　施工　第0-0057号内訳表 |
| ポンプ設置・撤去 | 2.000 | 箇所 | 92,235 | 184,470 | SB709　施工　第0-0060号内訳表 |
| 小計 | 1 | 式 | | 717,268 | |
| A　排水方法<br>B　排水量（／ｈ）<br>C　締切現場数（箇所） | =2<br>=1<br>=2 | 常時排水<br>０～１２０未満<br>締切現場数（箇所） | | | |
| D　水替日数（日）<br>E　全揚程<br>F　豪雪割増 | =19<br>=1<br>=1 | 水替日数（日）<br>全揚程　１０ｍ<br>豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

ポンプ運転　　SB705　　施工　第0-0057号内訳表

排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満　　全揚程　１０ｍ　常時排水　　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 0.170 | 人 | 27,500 | 4,675 | RA005 9 |
| 工事用水中ポンプ運転（機－３０）<br>口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ | 1.000 | 日 | 503 | 503 | SX777　施工　第0-0058号内訳表 9<br>1*1 |
| 発動発電機運転（機－１６）<br>ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ<br>超低騒音（排出ガス対策型３次基準） | 1.000 | 日 | 22,048 | 22,048 | SX805　施工　第0-0059号内訳表 9 |
| 諸雑費 | 3.000 | % | 27,226 | 816 | #09<br>（労＋機）×率 |
| 小計 | 1 | 日 | | 28,042 | |
| A　排水量 | =1 | 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 | | | |
| B　全揚程 | =1 | 全揚程　１０ｍ | | | |
| C　排水方法 | =2 | 常時排水 | | | |
| D　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　SX777　施工　第0-0058号内訳表

口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事用水中ポンプ賃料<br>口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ | 1.100 | 供用日 | 458 | 503 | KQE35 |
| 小計 | 1 | 日 | | 503 | |
| A　規格 | =7 | 口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ | | | |
| B　電力料計上区分 | =1 | 電力料計上なし | | | |
| C　工事用水中ポンプ（供用日／日） | =1.1 | 工事用水中ポンプ（供用日／日） | | | |
| D　電力量（ｋＷｈ／日） | =0 | 電力量（ｋＷｈ／日） | | | |
| E　電力料（円／ｋＷｈ） | =0 | 電力料（円／ｋＷｈ） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0059号内訳表

ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料<br>超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ | 1.100 | 供用日 | 1,860 | 2,046 | KQC53 |
| 軽油 | 137.000 | L | 146 | 20,002 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 22,048 | |
| A　規格 | =10 | ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ | | | |
| B　機種 | =10 | 超低騒音（排出ガス対策型３次基準） | | | |
| C　発動発電機（供用日／日） | =1.1 | 発動発電機（供用日／日） | | | |
| D　燃料（Ｌ／日） | =137 | 燃料（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ポンプ設置・撤去　　SB709

# 施 工 内 訳 表

施工　第0-0060号内訳表

1　箇所　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | 0.500 | 人 | 32,600 | 16,300 | RA125 |
| 特殊作業員 | 0.100 | 人 | 27,500 | 2,750 | RA005 |
| 普通作業員 | 2.000 | 人 | 24,300 | 48,600 | RA010 |
| バックホウ運転（機－２８）<br>クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３<br>超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | 0.500 | 日 | 49,170 | 24,585 | SX060　施工　第0-0061号内訳表 |
| 小計 | 1 | 箇所 | | 92,235 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0061号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料<br>超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３ | 1.470 | 供用日 | 10,000 | 14,700 | KQ0N6 |
| 運転手（特殊） | 1.000 | 人 | 27,900 | 27,900 | RA070 |
| 軽油 | 45.000 | L | 146 | 6,570 | TSX24 |
| 小計 | 1 | 日 | | 49,170 | |
| A　規格 | =7 | クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ | | | |
| B　排出ガス対策型区分 | =11 | 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） | | | |
| C　バックホウ（供用日／日） | =1.47 | バックホウ（供用日／日） | | | |
| D　特殊運転手（人／日） | =1 | 特殊運転手（人／日） | | | |
| E　軽油（Ｌ／日） | =45 | 軽油（Ｌ／日） | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

重建設機械分解組立輸送費（往復）　SA025　施工　第0-0062号内訳表

クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下　1　回　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 5.500 | 人 | 27,500 | 151,250 | RA005 69 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料<br>排ガス２０１４２５ｔ吊 | 1.500 | 日 | 53,200 | 79,800 | KQ4C5 69 |
| 運搬費等率 | 434.000 | % | 231,050 | 1,002,757 | #06<br>（労＋機）×率 |
| 小計 | 1 | 回 | | 1,233,807 | |
| A　作業区分 | =6 | 分解組立＋輸送（往復） | | | |
| B　機械質量区分 | =6 | クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下 | | | |
| C　クレーン賃料補正係数（標準＝省略） | =0 | クレーン賃料補正係数（標準＝省略） | | | |
| D　豪雪割増 | =1 | 豪雪割増　工種条件と同じ | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# 施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0063号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離１８ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

| 名　称　・　規　格　な　ど | 数　量 | 単　位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仮設材等運搬費 | 1.000 | t | 9,320 | 9,320 | E0001<br>4660*2 |
| 仮設材等積込み、取卸し費<br>往復分 | 1.000 | t | 3,000 | 3,000 | K0503 |
| 小計 | 1 | t | | 12,320 | |
| A　製品長区分 | =1 | 製品長１２m以内 | | | |
| B　片道運搬距離（ｋｍ） | =18 | 片道運搬距離（ｋｍ） | | | |
| C　運搬区分 | =3 | 往復運搬 | | | |
| D　深夜早朝割増の有無 | =1 | 深夜早朝割増なし | | | |
| F　有料道路利用料計上の有無 | =2 | 有料道路利用料計上なし | | | |
| G　その他の諸料金計上の有無 | =2 | その他の諸料金計上なし | | | |
| J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費 | =4 | 積込み,取卸し（往復分） | | | |
| 基本運賃　E=4,660円/t<br>仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t　整数止め | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |