総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08076-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R8護岸工_菊沢川2（深田橋）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	53,339,000
法定福利費概算額	1,900,000
労務費調査水準	23,835,004

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	48,490,000		
計	48,490,000	4,849,000	53,339,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
築堤・護岸		1式		24,572,170	Y00ZZ
河川土工		1式		2,588,085	Y0000
掘削工		1式		423,349	Y0000200
掘削		1式		423,349	Y0000200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,279	m３	331	423,349	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0016号内訳表
盛土工		1式		711	Y0000201
路体（築堤）盛土		1式		711	Y0000201A06
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	3	m３	237.2	711	SZA113　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土羽土 流用土	30	m３	0	0	F0100　0
法面整形工		１式		192,623	Y0000203
法面整形（切土部）		１式		118,703	Y0000203408
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	130	m２	913.1	118,703	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0012号内訳表
法面整形（盛土部）		１式		54,480	Y0000203409
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	75	m２	726.4	54,480	SZA301　0 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0018号内訳表
基面整正		１式		19,440	Y0000203409
基面整正	40	m２	486	19,440	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
残土処理工		１式		1,971,402	Y0000205

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地		1式		238,305	Y0000205A03
整地 残土受入れ地での処理	1,872	m３	127.3	238,305	SZA109　0 A=1 施工　第0-0019号内訳表
土砂等運搬		1式		1,733,097	Y0000205A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 4.0km以下	1,872	m３	925.8	1,733,097	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=3.9 施工　第0-0020号内訳表
護岸基礎工		1式		7,644,597	Y0002
作業土工		1式		61,924	Y000220B
床掘り		1式		41,731	Y000220B40R
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	145	m３	287.8	41,731	SZA161　0 A=1,B=2,C=1,D=1,E=1 施工　第0-0021号内訳表
埋戻し		1式		20,193	Y000220B5F2

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	84	ｍ３	240.4	20,193	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0022号内訳表
基礎工		１式		1,191,453	Y000220F
現場打基礎		１式		1,191,453	Y000220F50U
基礎コンクリート（１） １：０．５～１：０．８	12.0	ｍ	30,032	360,384	G0200　0 科目　第0001号内訳表
基礎コンクリート（２） １：０．８～１：１．５	28.4	ｍ	29,263	831,069	G0210　0 科目　第0002号内訳表
矢板工		１式		6,391,220	Y000220D
広幅鋼矢板		１式		6,391,220	Y000220D5MM
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去しない （埋設）	1	式	2,923,200	2,923,200	S0392　0 A=203000,B=1,C=14.4 施工　第0-0023号内訳表
仮設材（鋼矢板・H型鋼） 当初より撤去しない （埋設）	1	式	2,727,120	2,727,120	S0392　0 A=206600,B=1,C=13.2 施工　第0-0024号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鋼矢板打込工（バイブロハンマ工） 電動・陸上施工　打込長５．６ｍ Ⅱ型　継施工なし	50	枚	7,409	370,450	SB544　0 A=1,B=1,C=2,D=5.6,E=6,F=1 施工　第0-0025号内訳表
鋼矢板打込工（バイブロハンマ工） 電動・陸上施工　打込長５．１ｍ Ⅱ型　継施工なし	50	枚	7,409	370,450	SB544　0 A=1,B=1,C=2,D=5.1,E=6,F=1 施工　第0-0027号内訳表
法覆護岸工		１式		9,289,813	Y0004
コンクリートブロック工（Ｃｏブロック積）		１式		3,025,950	Y00042M0
コンクリート（間知）ブロック積		１式		2,665,996	Y00042M0B0W
ブロック積工 ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し ブロック質量１５０ｋｇ／個未満	101	ｍ２	26,396	2,665,996	S4636　0 A=1,B=1,C=1,D=1,E=2,G=0.22,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0028号内訳表
胴込・裏込材（砕石）		１式		317,360	Y00042M0B0Y
胴込・裏込材（砕石） 間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０	40	ｍ３	7,934	317,360	SZA447　0 A=1,B=1,C=5 施工　第0-0030号内訳表
現場打天端コンクリート		１式		42,594	Y00042M0A67

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
天端コンクリート １：０．５～１：１．０	18.6	m	2,290	42,594	G0250　0 科目　第0003号内訳表
コンクリートブロック工（間知ブロック張）		１式		3,049,800	Y00042M1
間知ブロック張		１式		3,049,800	Y00042M1A0T
間知ブロック張 150kg/個未満 各種 再生クラッシャラン　ＲＣ－８０	130	ｍ２	23,460	3,049,800	SZA411　0 A=2,B=1,C=3,D=1,E=6,F=3,G=5,H=1,I=4,J=1,L=1,M=1 施工　第0-0031号内訳表
コンクリートブロック工（平ブロック張）		１式		382,975	Y00042M2
平ブロック張		１式		382,975	Y00042M2B2M
平張ブロック １：２．０　控え１０ｃｍ 均しｺﾝｸﾘｰﾄｔ=10cm　裏込め材ｔ=20cm	25	ｍ２	15,319	382,975	G0300　0 科目　第0004号内訳表
護岸付属物工		１式		1,016,284	Y000420H
横帯（隔壁）コンクリート		１式		950,558	Y000420H41D

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
隔壁コンクリート（１） １：１．０　ＳＬ＝６．０１ｍ	2	基	217,912	435,824	G0400　0 科目　第0005号内訳表
隔壁コンクリート（２） １：１．５　ＳＬ＝７．６６ｍ	2	基	257,367	514,734	G0410　0 科目　第0006号内訳表
小口止	1式			65,726	Y000420H41F
小口止コンクリート １：０．５　ＳＬ＝１．１２ｍ	2	基	32,863	65,726	G0420　0 科目　第0007号内訳表
多自然護岸工	1式			1,572,030	Y000420M
ブロックマット	1式			1,572,030	Y000420M6Y1
ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下） ７．５ｍを超え８．０ｍ以下 １：１．５以上　１：１．８未満	99	ｍ２	9,289	919,611	SC347　0 A=7,B=1,D=7900,E=1000 施工　第0-0032号内訳表
ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下） ７．５ｍを超え８．０ｍ以下 １：１．８以上　１：２．０未満	71	ｍ２	9,189	652,419	SC347　0 A=7,B=2,D=7900,E=1000 施工　第0-0033号内訳表
植生工	1式			242,774	Y0004200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
張芝		1式		221,550	Y000420042A
法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝（全面張） 施工規模　１００ｍ２未満	75	ｍ２	2,954	221,550	SF316　0 A=6,C=4,E=2 施工　第0-0034号内訳表
筋芝		1式		21,224	Y000420042B
法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝 施工規模　１００ｍ２未満	8	ｍ２	2,653	21,224	SF316　0 A=5,C=4,E=2 施工　第0-0035号内訳表
付帯道路工		1式		56,771	Y0008
路側防護柵工		1式		29,635	Y000825Z
ガードレール		1式		29,635	Y000825Z43R
ガードレール設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白) 手間のみ 施工規模　２１ｍ未満	7.2	ｍ	4,116	29,635	SF261　0 A=2,B=3,C=1,F=5,H=1,I=1 施工　第0-0036号内訳表
堤防舗装工		1式		27,136	Y0008212

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷砂利		1式		27,136	Y0008212A1J
敷砂利 ＲＣ－４０　ｔ＝１０ｃｍ	128	ｍ２	212	27,136	G0450　0 科目　第0008号内訳表
構造物撤去工		1式		339,624	Y0009
防護柵撤去工		1式		10,224	Y00092HG
防護柵撤去（ガードレール）		1式		10,224	Y00092HG509
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込	7.2	ｍ	1,420	10,224	SF267　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0037号内訳表
運搬処理工		1式		329,400	Y00092HO
殻運搬		1式		65,400	Y00092HOA0K
建設廃棄物収集・運搬費 4tコンテナ車6～8m3　片道10kmまで	15	ｍ３	4,360	65,400	T2785　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分		1式		264,000	Y00092H0A0L
＃処分費（直接工事費用）＃		1式		264,000	#0042
処分費 プラスチック グループコード内には使用しないこと。	15	m３	17,600	264,000	S0020　0 A=4 施工　第0-0038号内訳表
仮設工		1式		4,653,280	Y0012
工事用道路工		1式		1,731,400	Y0012200
工事用道路盛土		1式		192,444	Y00122005EP
工事用道路盛土 設置・撤去	406	m３	474	192,444	G0500　0 科目　第0009号内訳表
敷鉄板		1式		1,538,956	Y00122005ES
敷鉄板設置・撤去	1,579	m２	424	669,496	SB763　0 A=3 施工　第0-0039号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数１０６日	84	枚	10,216	858,144	SB765　0 A=4,C=106,D=1,F=1 施工　第0-0041号内訳表
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数５３日	2	枚	5,658	11,316	SB765　0 A=4,C=53,D=1,F=1 施工　第0-0042号内訳表
土留・仮締切工		１式		1,845,223	Y0012203
瀬替え		１式		138,689	Y00122035LU
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	419	ｍ３	331	138,689	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0016号内訳表
土のう		１式		1,706,534	Y00122035EV
大型土のう製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	154	袋	7,638	1,176,252	SB746　0 A=1,B=1,C=1,E=2,F=3770 施工　第0-0043号内訳表
大型土のう設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	144	袋	1,809	260,496	SB746　0 A=3,B=3,C=1 施工　第0-0045号内訳表
大型土のう撤去（再利用） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	144	袋	803	115,632	SB746　0 A=5,B=3,C=1 施工　第0-0047号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
大型土のう撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ	154	袋	1,001	154,154	SB746　0 A=4,B=3,C=1 施工　第0-0049号内訳表
水替工		１式		717,268	Y0012205
ポンプ排水		１式		717,268	Y00122055G0
締切排水工（常時排水） ０～１２０ｍ３／ｈ未満	1	式	717,268	717,268	S0390　0 A=2,B=1,C=2,D=19,E=1,F=1 施工　第0-0051号内訳表
仮水路工		１式		83,812	Y0012209
暗渠排水管		１式		83,812	Y00122095G5
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 全ての費用	10.0	m	3,703	37,030	SZA589　0 A=3,B=3,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0057号内訳表
暗渠排水管 据付･撤去 波状管 全ての費用	9.0	m	5,198	46,782	SZA589　0 A=3,B=3,C=2,D=1,E=1,F=1 施工　第0-0058号内訳表
作業ヤード整備工		１式		275,577	Y0012211

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ヤード造成					Y00122115MD
		１式		275,577	
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	485	ｍ３	331	160,535	SZA101　　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0016号内訳表
路体（築堤）盛土 4.0m以上 20,000m3未満	485	ｍ３	237.2	115,042	SZA113　　0 A=3,B=1,C=1 施工　第0-0017号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				24,572,170	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
役務費		1式		5,271	Z0003
借地料 Ａ＝７５３ｍ２	1	式	5,271	5,271	F0300　0
運搬費		1式		2,932,735	Z0004
重建設機械分解組立輸送費（往復） クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下	1	回	1,233,807	1,233,807	SA025　0 A=6, B=6, D=1 施工　第0-0059号内訳表
仮設材等の運搬 製品長１２ｍ以内 運搬距離１６．５ｋｍ（×往復）	137.9	t	12,320	1,698,928	SA005　0 A=1, B=16.5, C=3, D=1, F=2, G=2, J=4 施工　第0-0060号内訳表
技術管理費		1式		10,500	Z0006

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
現場環境改善費		1式		318,000	Z0010
算定式……318437=24308170*0.0131 対象額……24,308,170 率……0.0131				318,437	
共通仮設費（率分） 算定式……2358928=24572170*0.0960 <<0.0960 =(0.0960 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……24,572,170 率……0.0960		1式		2,358,928	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		1式		248,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
＊＊共通仮設費計＊＊				5,874,134	
＊＊純工事費＊＊				30,446,304	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
現場管理費 算定式……9853478=30197604*0.3263 <<0.3263 =(0.3263*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……30,197,604 率……0.3263		1式		9,853,478	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				40,299,782	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……8174425=40051082*0.2041 <<率の補正 0.2041 = 0.2041 ＊ 1.00 >> 対象額……40,051,082 率……0.2041		前払補正係数1.0000 1式		8,174,425	
契約保証費 算定式……16020=40051082*0.0004 対象額……40,051,082 率……0.0004		1式		16,020	
＊＊一般管理費等計＊＊				8,190,445	
＊＊工事価格＊＊				48,490,000	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格計＊＊				48,490,000	
消費税・地方消費税額 算定式……4849000=48490000*0.10 対象額……48,490,000 率……0.1000		1式		4,849,000	
＊＊請負工事費＊＊				53,339,000	

基礎コンクリート（１）

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

１：０．５～１：０．８

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート ２４－１２－２５　高炉 基礎砕石なし	3.0	m３	73,140	219,420	SZA463　0 B=2,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=3 施工　第0-0001号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.100	t	373,501	37,350	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0002号内訳表
現場溶接 すみ肉脚長6㎜	3.3	m	12,240	40,392	SZD419　0 A=1 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	6.5	m２	486	3,159	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		300,321	
計	1	m		30,032	

基礎コンクリート（２）

G0210

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

１：０．８～１：１．５

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート ２４－１２－２５　高炉 基礎砕石なし	2.9	ｍ３	73,140	212,106	SZA463　0 B=2,C=1,D=1,E=12,F=1,H=1,I=3 施工　第0-0001号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.099	t	373,501	36,976	SB501　0 A=3,B=1,C=5 施工　第0-0002号内訳表
現場溶接 すみ肉脚長6㎜	3.3	m	12,240	40,392	SZD419　0 A=1 施工　第0-0005号内訳表
基面整正	6.5	ｍ２	486	3,159	SZA169　0 施工　第0-0006号内訳表
小計	10.0	m		292,633	
計	1	m		29,263	

天端コンクリート

G0250

科 目 内 訳 表

科目　第0003号内訳表

１：０．５～１：１．０

10.0　m　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打天端コンクリート １８－８－２５　高炉 一般養生	0.34	m３	66,950	22,763	SZA415　0 B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1 施工　第0-0007号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	0.034	m２	4,285	145	SZA841　0 A=1,C=2,D=1 施工　第0-0008号内訳表
小計	10.0	m		22,908	
計	1	m		2,290	

平張ブロック

科 目 内 訳 表

科目　第0004号内訳表

G0300

１：２．０　控え１０ｃｍ　　均しｺﾝｸﾘｰﾄｔ=10㎝　裏込め材ｔ=20㎝　　10.0　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
平ブロック張 150kg/個未満 平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満)	10.0	ｍ２	11,820	118,200	SZA423　0 A=1,C=1,D=2,E=2,F=2,G=2,I=1,J=5 施工　第0-0009号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	1.0	ｍ３	34,990	34,990	SZB401　0 A=1,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0010号内訳表
小計	10.0	ｍ２		153,190	
計	1	ｍ２		15,319	

隔壁コンクリート（１）

G0400

科 目 内 訳 表

科目　第0005号内訳表

１：１．０　ＳＬ＝６．０１ｍ　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打横帯（隔壁）コンクリート １８－８－２５　高炉 一般養生	2.7	ｍ３	70,830	191,241	SZA414　0 B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1 施工　第0-0011号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	5.5	ｍ２	4,285	23,567	SZA841　0 A=1,C=2,D=1 施工　第0-0008号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	3.4	ｍ２	913.1	3,104	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	基		217,912	

隔壁コンクリート（２）

G0410

科 目 内 訳 表

科目　第0006号内訳表

１：１．５　ＳＬ＝７．６６ｍ

1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打横帯（隔壁）コンクリート １８－８－２５　高炉 一般養生	3.2	m３	70,830	226,656	SZA414　0 B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1 施工　第0-0011号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	6.4	m２	4,285	27,424	SZA841　0 A=1,C=2,D=1 施工　第0-0008号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	3.6	m２	913.1	3,287	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	基		257,367	

小口止コンクリート

G0420

科 目 内 訳 表

科目　第0007号内訳表

１：０．５　ＳＬ＝１．１２ｍ　　1　基　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打小口止コンクリート １８－８－２５　高炉 一般養生	0.37	m３	73,690	27,265	SZA413　0 B=1,C=1,D=4,E=1,G=1,H=1 施工　第0-0013号内訳表
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板	1.2	m２	4,285	5,142	SZA841　0 A=1,C=2,D=1 施工　第0-0008号内訳表
法面整形 切土部 現場制約なし 全ての費用	0.50	m２	913.1	456	SZA301　0 A=2,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0012号内訳表
計	1	基		32,863	

G0450

科 目 内 訳 表

科目　第0008号内訳表

ＲＣ－４０　ｔ＝１０ｃｍ　　100　ｍ２　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	10.0	ｍ３	126.9	1,269	SZA109　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0014号内訳表
再生クラッシャラン ＲＣ－４０	10.0	ｍ３	2,000	20,000	TCF04　0
小計	100	ｍ２		21,269	
計	1	ｍ２		212	

工事用道路盛土

G0500

科 目 内 訳 表

科目　第0009号内訳表

設置・撤去

100　ｍ３　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	100	ｍ３	143.3	14,330	SZA109　0 A=2,B=1,C=2 施工　第0-0015号内訳表
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	100	ｍ３	331	33,100	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0016号内訳表
小計	100	ｍ３		47,430	
計	1	ｍ３		474	

施 工 内 訳 表

現場打基礎コンクリート　　SZA463　　施工　第0-0001号内訳表

２４－１２－２５　高炉　　基礎砕石なし　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（２４－１２－２５）　　高炉（W／C　５５%以下）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			73,140	
B　基礎砕石の有無	=2	基礎砕石なし		
C　養生工の種類	=1	一般養生･特殊養生(練炭)		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=12	２４－１２－２５		
F　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
H　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
I　水セメント比	=3	水セメント比５５%以下		

施 工 内 訳 表

鉄筋加工・組立　　SB501　　施工　第0-0002号内訳表

一般構造物　　ＳＤ３４５　Ｄ１３　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋加工	1.000	t	223,480	223,480	SB502　施工　第0-0003号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	150,021	150,021	SB502　施工　第0-0004号内訳表
小計	1	t		373,501	
A　作業区分	=3	加工・組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

鉄筋加工　　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.200	人	32,600	6,520	RA125 9
鉄筋工	2.300	人	31,400	72,220	RA050 9
普通作業員	0.200	人	24,300	4,860	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３★	1.030	t	124,000	127,720	TA204
諸雑費	12.000	%	83,600	10,032	#09 （労）×率
小計	1	t		223,480	
A　作業区分 C　鉄筋材料規格・径 D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =5 =0	加工 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
鉄筋使用量　設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

鉄筋組立（一般構造物）　SB502

施 工 内 訳 表

施工　第0-0004号内訳表

1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125　9
鉄筋工	3.500	人	31,400	109,900	RA050　9
普通作業員	0.300	人	24,300	7,290	RA010　9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	133,490	10,679	#09 （労）×率
小計	1	t		150,021	
A　作業区分	=2	組立			
B　組立区分	=1	一般構造物			
C　鉄筋材料規格・径	=5	ＳＤ３４５　Ｄ１３			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

現場溶接　　SZD419

施 工 内 訳 表

施工　第0-0005号内訳表

すみ肉脚長6㎜　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　額	備　考
溶接工		
土木一般世話役		
その他(労務)		
積算単価		
小計	12,240	
A　溶接種別　=1　すみ肉脚長6㎜		

基面整正　　SZA169

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
普通作業員		
積算単価		
小計	486.0	

現場打天端コンクリート　　SZA415

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

１８－８－２５　高炉　　一般養生　　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
型わく工				
普通作業員				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
軽油				
積算単価				
小計			66,950	
B　養生工の種類	=1	一般養生		
C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
H　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

目地板　　SZA841　　施工　第0-0008号内訳表

30m2未満　　瀝青繊維質目地板　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
瀝青繊維質目地板	厚１０ｍｍ			
積算単価				
小計			4,285	
A　1工事当り使用量	=1	30m2未満		
C　目地板の種類	=2	瀝青繊維質目地板		
D　目地板の規格	=1	t=10mm		

施 工 内 訳 表

平ブロック張　　SZA423　　施工　第0-0009号内訳表

150kg/個未満　　平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満)　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
張ブロック	230kg/㎡以上　厚１０cm～１２cm			
軽油				
再生クラッシャラン	ＲＣ－８０			
積算単価				
小計			11,820	
A ﾌﾞﾛｯｸの質量	=1	150kg/個未満		
C 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
D 裏込材10m2当り使用量	=2	1.0m3を超え3.0m3以下		
E 遮水ｼｰﾄの有無	=2	遮水ｼｰﾄ不要		
F 吸出し防止材の有無	=2	吸出し防止材なし		
G 連結金具の有無	=2	連結金具なし		
I 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	=1	平ﾌﾞﾛｯｸ 控120 (150kg/個 未満)		
J 裏込材規格	=5	再生クラッシャラン　ＲＣ－８０		

施 工 内 訳 表

コンクリート　SZB401　施工　第0-0010号内訳表
無筋･鉄筋構造物　ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			34,990	
A　構造物種別	=1	無筋･鉄筋構造物		
B　打設工法	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設		
E　養生工の種類	=1	養生無し		
K　ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
L　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
M　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
O　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
P　費用の内訳	=1	全ての費用		
Q　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
R　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

現場打横帯（隔壁）コンクリート　SZA414　施工　第0-0011号内訳表

１８－８－２５　高炉　一般養生　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　山積０．８ｍ３				
型わく工				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　（W／C指定なし）				
軽油				
積算単価				
小計			70,830	
B　養生工の種類	=1	一般養生		
C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
H　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

切土部　　現場制約なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			913.1	
A　整形箇所	=2	切土部		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

現場打小口止コンクリート　　SZA413

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

１８－８－２５　高炉　　一般養生　　1　　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料　　山積０．８ｍ３				
普通作業員				
型わく工				
土木一般世話役				
特殊作業員				
その他(労務)				
生コンクリート（１８－８－２５）　　（W／C指定なし）				
軽油				
積算単価				
小計			73,690	
B　養生工の種類	=1	一般養生		
C　生ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉		
D　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
E　生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
G　生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
H　水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

施 工 内 訳 表

整地　　SZA109　　施工　第0-0015号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			143.3	
A 作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B 施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C 障害の有無	=2	障害あり		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

路体（築堤）盛土　　SZA113　　施工　第0-0017号内訳表

4.0m以上　　20,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ブルドーザ［湿地］賃料	７ｔ級			
振動ローラ［フラットシングルドラム］賃料	質量１１～１２ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			237.2	
A　施工幅員	=3	4.0m以上		
B　施工数量	=1	20,000m3未満		
C　障害の有無	=1	障害なし		

法面整形　　SZA301

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

盛土部　　法面締固めあり　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			726.4	
A　整形箇所	=1	盛土部		
B　法面締固めの有無	=1	法面締固めあり		
C　現場制約の有無	=2	現場制約なし		
D　土質	=2	ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0020号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　4.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			925.8	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=3.9	運搬距離［ｋｍ］		

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

土砂　　平均施工幅1m以上2m未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　　山積０．４５ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			287.8	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=2	平均施工幅1m以上2m未満		
C　土留方式の種類	=1	土留なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

仮設材（鋼矢板・H型鋼）　S0392　施工　第0-0023号内訳表

当初より撤去しない　(埋設)　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材	14.400	t	203,000	2,923,200	203000*1
小計	1	式		2,923,200	
A　仮設材市中価格（円／ｔ）	=203000	仮設材市中価格（円／ｔ）			
B　製品区分	=1	新品			
C　重量（ｔ）	=14.4	重量（ｔ）			

施 工 内 訳 表

仮設材（鋼矢板・H型鋼）　S0392　施工　第0-0024号内訳表

当初より撤去しない　(埋設)　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材	13.200	t	206,600	2,727,120	206600*1
小計	1	式		2,727,120	
A　仮設材市中価格（円／ｔ）	=206600	仮設材市中価格（円／ｔ）			
B　製品区分	=1	新品			
C　重量（ｔ）	=13.2	重量（ｔ）			

施 工 内 訳 表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）　SB544　　施工　第0-0025号内訳表

電動・陸上施工　打込長５．６ｍ　Ⅱ型　継施工なし　　10　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.233	人	32,600	7,595	RA125 9
とび工	0.465	人	29,800	13,857	RA030 9
普通作業員	0.233	人	24,300	5,661	RA010 9
バイブロハンマ杭打機運転（機－２０） 電動式・普通型 ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	0.233	日	150,870	35,152	SX205　施工　第0-0026号内訳表 9
諸雑費	19.000	%	62,265	11,830	#09 （労＋機）×率
計	10	枚		74,095	
小計	1	枚		7,409	
A　施工場所	=1	陸上施工			
B　バイブロハンマ種別	=1	電動式バイブロハンマ			
C　鋼矢板型式	=2	Ⅱ型			
D　打込長（m）	=5.6	打込長（m）			
E　継施工の状況	=6	継施工なし			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
日当り施工枚数　N=43枚/日 土木一般世話役　10/N*1=10/43*1=0.233人 とび工　10/N*2=10/43*2=0.465人					
普通作業員　10/N*1=10/43*1=0.233人 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転　10/N=10/43=0.233日					

施 工 内 訳 表

バイブロハンマ杭打機運転（機－２０）　SX205　　施工　第0-0026号内訳表

電動式・普通型　４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バイブロハンマ（単体）［電動式・普通型］ ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	1.310	供用日	21,700	28,427	MB016
クローラクレーン［油圧駆動式ウインチ］ ラチスジブ・排ガス２０１４５０～５５ｔ	1.310	供用日	63,700	83,447	MA563
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	76.000	Ｌ	146	11,096	TSX24
小計	1	日		150,870	
Ａ　バイブロハンマ規格１	=1	電動式・普通型			
Ｂ　バイブロハンマ規格２	=4	４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ			
Ｃ　バイブロハンマ機種	=1	普通型			
Ｄ　クレーン規格	=8	クローラクレーン・油圧式５０～５５ｔ吊			
Ｅ　クレーン機種	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
Ｆ　電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
Ｇ　バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	バイブロＨ供用日当運転時間（標準＝省略）			
Ｈ　クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	クレーン供用日当運転時間（標準＝省略）			
Ｉ　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
Ｊ　バイブロハンマ（供用日／日）	=1.31	バイブロハンマ（供用日／日）			
Ｋ　クレーン（供用日／日）	=1.31	クレーン（供用日／日）			
Ｌ　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
Ｍ　電力量（ｋＷｈ／日）	=0	電力量（ｋＷｈ／日）			
Ｎ　軽油（Ｌ／日）	=76	軽油（Ｌ／日）			
Ｏ　電力料（円／ｋＷｈ）	=0	電力料（円／ｋＷｈ）			
機械損料補正なし　15欄　21,700円 機械損料補正なし　15欄　63,700円					

施 工 内 訳 表

鋼矢板打込工（バイブロハンマ工）　SB544　　施工　第0-0027号内訳表

電動・陸上施工　打込長５．１ｍ　Ⅱ型　継施工なし　　10　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.233	人	32,600	7,595	RA125 9
とび工	0.465	人	29,800	13,857	RA030 9
普通作業員	0.233	人	24,300	5,661	RA010 9
バイブロハンマ杭打機運転（機－２０） 電動式・普通型 ４６１～４８０ｋＮ　６０ｋＷ	0.233	日	150,870	35,152	SX205　施工　第0-0026号内訳表 9
諸雑費	19.000	%	62,265	11,830	#09 （労＋機）×率
計	10	枚		74,095	
小計	1	枚		7,409	
A　施工場所	=1	陸上施工			
B　バイブロハンマ種別	=1	電動式バイブロハンマ			
C　鋼矢板型式	=2	Ⅱ型			
D　打込長（m）	=5.1	打込長（m）			
E　継施工の状況	=6	継施工なし			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
日当り施工枚数　N=43枚/日 土木一般世話役　10/N*1=10/43*1=0.233人 とび工　10/N*2=10/43*2=0.465人					
普通作業員　10/N*1=10/43*1=0.233人 ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転　10/N=10/43=0.233日					

施 工 内 訳 表

ブロック積工　　S4636　　施工　第0-0028号内訳表

ＪＩＳ粗面　150kg/個未満　裏コン無し　　ブロック質量１５０ｋｇ／個未満　　1　　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ブロック積工 制約：無　昼間 手間のみ	1.000	ｍ２	14,076	14,076	T3F90
間知ブロック 粗面　１５０ｋｇ／個未満	1.000	ｍ２	7,400	7,400	TK110 明度・輝度適合品を含む
生コン（高炉セメントＢ種） １８－８－２５水セメント比指定なし 普通車運搬	0.246	ｍ３	20,000	4,920	S0336　施工　第0-0029号内訳表 0.22*1.12
小計	1	ｍ２		26,396	
A　時間的制約の有無	=1	無し			
B　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
C　裏込コンクリート工の有無	=1	裏込コンクリート工無し			
D　ブロック積の区分	=1	練積			
E　ブロック種別	=2	ＪＩＳ粗面　150kg/個未満			
G　胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２	=0.22	胴込コンクリート設計量　ｍ３／ｍ２			
I　使用セメント種別	=1	高炉			
J　生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬			
K　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０			
標準単価　＝ 15,300 標準単価補正係数Ｋ１：0.92 標準単価補正係数Ｋ２：－					
Ｋ１×Ｋ２＝ 0.92 * 1.00 ＝ 0.9200 設計単価　＝ 標準単価×Ｋ１×Ｋ２					
＝ 15,300 * 0.9200 ＝ 14,076 胴込裏込コンクリート設計量(ｍ３)＝Ｇ条件＋Ｈ条件					
＝0.22＋0.00 ＝0.22					

施 工 内 訳 表

生コン（高炉セメントＢ種）　S0336　施工　第0-0029号内訳表

１８－８－２５水セメント比指定なし　普通車運搬　1　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
生コンクリート（１８－８－２５） （W／C指定なし）	1.000	ｍ３	20,000	20,000	T1101
小計	1	ｍ３		20,000	
A　使用セメント種別 B　設計基準強度 C　運搬車規格	=1 =4 =1	高炉 １８－８－２５ 普通車運搬			
D　生コン運搬距離Ｌ（ｋｍ） E　水セメント比	=1 =1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０ 水セメント比指定なし			
生コン運搬距離0.000＜Ｌ（ｋｍ）≦10.000 運搬割増しなし					

施 工 内 訳 表

胴込・裏込材（砕石）　SZA447　施工　第0-0030号内訳表

間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生クラッシャラン　ＲＣ－８０　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－８０			
軽油				
積算単価				
小計			7,934	
A ﾌﾞﾛｯｸの種類	=1	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ		
B 胴込･裏込材の有無	=1	胴込･裏込材あり		
C 胴込･裏込材規格	=5	再生クラッシャラン　ＲＣ－８０		

施 工 内 訳 表

間知ブロック張　　SZA411　　施工　第0-0031号内訳表

150kg/個未満 各種　　再生クラッシャラン　ＲＣ－８０　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料	山積０．８ｍ３			
普通作業員				
運転手（特殊）				
特殊作業員				
ブロック工				
その他(労務)				
間知ブロック	★			7,400 円／ｍ２
生コンクリート（１８－８－２５）	（W／C指定なし）			
軽油				
再生クラッシャラン	ＲＣ－８０			
積算単価				
小計			23,460	
A 間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	=2	150kg/個未満 各種		
B 裏込材の有無	=1	裏込材あり		
C 裏込材10m2当り使用量	=3	3.0m3を超え5.0m3以下		
D 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=1	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄあり		
E 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	=6	2.1m3を超え2.3m3以下		
F 遮水ｼｰﾄ規格	=3	遮水ｼｰﾄ不要		
G 裏込材規格	=5	再生クラッシャラン　ＲＣ－８０		
H 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=1	高炉セメント		
I 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=4	１８－８－２５		
J 生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	=1	普通車運搬		
L 生コン運搬距離Ｌ（Ｋｍ）	=1	０＜Ｌ（ｋｍ）≦１０		
M 水セメント比	=1	水セメント比指定なし		

施 工 内 訳 表

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）　SC347　　施工　第0-0032号内訳表

７．５ｍを超え８．０ｍ以下　　１：１．５以上　１：１．８未満　　100　ｍ２　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.318	人	32,600	10,366	RA125 9
普通作業員	1.592	人	24,300	38,685	RA010 9
ブロックマット	100.000	ｍ２	7,900	790,000	TK940
アンカーピン	70.000	本	1,000	70,000	TL780
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.318	日	53,200	16,917	KQ4C5
諸雑費	6.000	%	49,051	2,943	#09 （労）×率
計	100	ｍ２		928,911	
小計	1	ｍ２		9,289	
A　マット長さ	=7	７．５ｍを超え８．０ｍ以下			
B　法勾配	=1	１：１．５以上　１：１．８未満			
C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
D　ブロックマット単価（円／ｍ２）	=7900	ブロックマット単価（円／ｍ２）			
E　アンカーピン単価（円／本）	=1000	アンカーピン単価（円／本）			
日当り施工量　D=314m2/日 土木一般世話役　1*100/D=1*100/314=0.318人 普通作業員　5*100/D=5*100/314=1.592人					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/314=0.318日					

施 工 内 訳 表

ブロックマット（法長５．５超１８ｍ以下）　SC347　　施工　第0-0033号内訳表

７．５ｍを超え８．０ｍ以下　　１：１．８以上　１：２．０未満　　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.318	人	32,600	10,366	RA125　9
普通作業員	1.592	人	24,300	38,685	RA010　9
ブロックマット	100.000	ｍ２	7,900	790,000	TK940
アンカーピン	60.000	本	1,000	60,000	TL780
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	0.318	日	53,200	16,917	KQ4C5
諸雑費	6.000	%	49,051	2,943	#09 （労）×率
計	100	ｍ２		918,911	
小計	1	ｍ２		9,189	
A　マット長さ B　法勾配 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=7 =2 =0	７．５ｍを超え８．０ｍ以下 １：１．８以上　１：２．０未満 ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
D　ブロックマット単価（円／ｍ２） E　アンカーピン単価（円／本）	=7900 =1000	ブロックマット単価（円／ｍ２） アンカーピン単価（円／本）			
日当り施工量　D=314m2/日 土木一般世話役　1*100/D=1*100/314=0.318人 普通作業員　5*100/D=5*100/314=1.592人					
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　1*100/D=1*100/314=0.318日					

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0034号内訳表

張芝工　野芝・高麗芝（全面張）　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）	1.000	ｍ２	2,940	2,940	RF306　6 1960*1.5
植栽割増	0.500	%	2,940	14	#06 （労＋材＋機）×率
小計	1	ｍ２		2,954	
A　工種 C　施工規模（Ａ＝４～６時選択） E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）	=6 =4 =2	張芝工　野芝・高麗芝（全面張） 施工規模　１００ｍ２未満 植栽割増あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500					

施 工 内 訳 表

法面工　人力施工による植生工　　SF316　　施工　第0-0035号内訳表

筋芝工　野芝・高麗芝　　施工規模　１００ｍ２未満　　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
法面工　人力施工による植生工 筋芝工　野芝・高麗芝	1.000	ｍ２	2,640	2,640	RF304　6 1760*1.5
植栽割増	0.500	％	2,640	13	#06 （労＋材＋機）×率
小計	1	ｍ２		2,653	
A　工種 C　施工規模（Ａ＝４～６時選択） E　植栽割増の有無（Ａ＝５～６時選択）	=5 =4 =2	筋芝工　野芝・高麗芝 施工規模　１００ｍ２未満 植栽割増あり			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1=(1+0.50)*1.00=1.500					

ガードレール設置工　　SF261

施 工 内 訳 表

施工　第0-0036号内訳表

Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込 塗装品(白)　　手間のみ　　施工規模　２１ｍ未満　　1　　ｍ　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ガードレール設置工（塗装） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込	1.000	ｍ	15,568	15,568	REK08 9730*1.6
ガードレール Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　塗装　白	1.000	ｍ	-11,452	-11,452	TG816 （控除単価）
小計	1	ｍ		4,116	
A　作業区分	=2	設置（手間のみ）			
B　ガードレール規格	=3	Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ　土中建込			
C　ガードレール種類	=1	塗装品(白)			
F　施工規模による加算	=5	施工規模　２１ｍ未満			
H　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
I　曲線部の有無	=1	曲線部（半径３０ｍ以下）なし			
市場単価　補正係数　(1+S)*K1*K2*K3=(1+0.60)*1.00*1.00*1.00=1.600 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ控除単価　標準材料費*割増率=8,180*1.4=-11,452.000円/m					

ガードレール撤去工　　SF267

施 工 内 訳 表

施工　第0-0037号内訳表

Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込　　1　ｍ　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガードレール撤去工 Ｇｒ－Ａ・Ｂ・Ｃ－４Ｅ　土中建込用	1.000	ｍ	1,420	1,420	RES04 1420*1
小計	1	ｍ		1,420	
Ａ　ガードレール規格 Ｂ　時間的制約の有無 Ｃ　夜間作業の有無	=2 =1 =1	Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ　土中建込 時間的制約なし 夜間作業（２０時～６時）なし			
市場単価　補正なし					

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0038号内訳表

プラスチック　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
廃プラスチック処理費	100.000	m3	17,600	1,760,000	T2770 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		1,760,000	
小計	1	ｍ３		17,600	
A　廃材種別	=4	プラスチック			

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0039号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0040号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0040号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　　SB765　　施工　第0-0041号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数１０６日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	9,116	9,116	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		10,216	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =106	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*106=9,116円　整数止め [比較1]賃料+整備費=9,116+1,100=10,216円 [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

施 工 内 訳 表

敷鉄板賃料　　SB765　　施工　第0-0042号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数５３日　　1　枚　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料	1.000	枚	4,558	4,558	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		5,658	
A　敷鉄板規格 B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ C　供用日数（日）	=4 =0 =53	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０ 供用日数（日）			
D　継続工事の有無 F　整備費の有無	=1 =1	継続工事なし 整備費計上あり			
基準賃料　86*53=4,558円　整数止め [比較1]賃料+整備費=4,558+1,100=5,658円 [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

施 工 内 訳 表

大型土のう製作・設置　　SB746　　施工　第0-0043号内訳表

作業半径　５ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.294	人	32,600	9,584	RA125　9
特殊作業員	0.294	人	27,500	8,085	RA005　9
普通作業員	0.294	人	24,300	7,144	RA010　9
大型土のう	10.000	袋	3,770	37,700	KC402
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.294	日	46,326	13,619	SX060　施工　第0-0044号内訳表
諸雑費	1.000	%	24,813	248	#09 （労）×率
計	10	袋		76,380	
小計	1	袋		7,638	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=1 =1 =1	製作・設置 作業半径　５ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
E　袋詰土区分 F　大型土のう単価（円／袋）	=2 =3770	流用土 大型土のう単価（円／袋）			
日当り施工量　D=34袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/34=0.294人 特殊作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人					
普通作業員　1*10/D=1*10/34=0.294人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/34=0.294日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0044号内訳表

クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料 超低・Ｃ付・排２０１４山積０．４５ｍ３	1.280	供用日	7,210	9,228	KQ075
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	63.000	Ｌ	146	9,198	TSX24
小計	1	日		46,326	
A　規格 B　排出ガス対策型区分 C　バックホウ（供用日／日）	=12 =11 =1.28	クローラ型・後方・Ｃ付山積０．４５ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制） バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日） E　軽油（Ｌ／日）	=1 =63	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう設置（再設置含む）　SB746　　施工　第0-0045号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.130	人	32,600	4,238	RA125　9
特殊作業員	0.130	人	27,500	3,575	RA005　9
普通作業員	0.130	人	24,300	3,159	RA010　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.130	日	54,654	7,105	SX060　施工　第0-0046号内訳表
諸雑費	0.200	%	10,972	21	#09 （労）×率
計	10	袋		18,098	
小計	1	袋		1,809	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=3 =3 =1	設置（再設置含む） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=77袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/77=0.130人 特殊作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人					
普通作業員　1*10/D=1*10/77=0.130人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/77=0.130日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0046号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.230	供用日	10,000	12,300	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	99.000	L	146	14,454	TSX24
小計	1	日		54,654	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.23	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=99	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去（再利用）　SB746　施工　第0-0047号内訳表

作業半径　６ｍ以下　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　10　袋　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.068	人	32,600	2,216	RA125　9
特殊作業員	0.068	人	27,500	1,870	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.068	日	57,760	3,927	SX060　施工　第0-0048号内訳表
諸雑費	0.500	%	4,086	20	#09 （労）×率
計	10	袋		8,033	
小計	1	袋		803	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=5 =3 =1	撤去（再利用） 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=147袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/147=0.068人 特殊作業員　1*10/D=1*10/147=0.068人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/147=0.068日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0048号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.380	供用日	10,000	13,800	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	110.000	L	146	16,060	TSX24
小計	1	日		57,760	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.38	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=110	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

大型土のう撤去　　SB746　　施工　第0-0049号内訳表

作業半径　６ｍ以下　　設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ　　10　　袋　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.087	人	32,600	2,836	RA125　9
特殊作業員	0.087	人	27,500	2,392	RA005　9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.087	日	54,746	4,762	SX060　施工　第0-0050号内訳表
諸雑費	0.400	%	5,228	20	#09 （労）×率
計	10	袋		10,010	
小計	1	袋		1,001	
A　作業区分 B　作業半径 C　設置面高さ　H	=4 =3 =1	撤去 作業半径　６ｍ以下 設置面高さ　－３ｍ≦Ｈ≦２ｍ			
日当り施工量　D=115袋/日 土木一般世話役　1*10/D=1*10/115=0.087人 特殊作業員　1*10/D=1*10/115=0.087人					
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　10/D=10/115=0.087日					

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0050号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.210	供用日	10,000	12,100	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	101.000	L	146	14,746	TSX24
小計	1	日		54,746	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.21	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=101	軽油（Ｌ／日）			

施 工 内 訳 表

締切排水工（常時排水）　S0390　施工　第0-0051号内訳表

０～１２０ｍ３／ｈ未満　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ポンプ運転 排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満 全揚程　１０ｍ　常時排水	19.000	日	28,042	532,798	SB705　施工　第0-0052号内訳表
ポンプ設置・撤去	2.000	箇所	92,235	184,470	SB709　施工　第0-0055号内訳表
小計	1	式		717,268	
A　排水方法	=2	常時排水			
B　排水量（／ｈ）	=1	０～１２０未満			
C　締切現場数（箇所）	=2	締切現場数（箇所）			
D　水替日数（日）	=19	水替日数（日）			
E　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

ポンプ運転　　SB705　　施工　第0-0052号内訳表

排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満　　全揚程　１０ｍ　常時排水　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	0.170	人	27,500	4,675	RA005 9
工事用水中ポンプ運転（機－３０） 口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ	1.000	日	503	503	SX777 施工　第0-0053号内訳表 9 1*1
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 超低騒音（排出ガス対策型３次基準）	1.000	日	22,048	22,048	SX805 施工　第0-0054号内訳表 9
諸雑費	3.000	%	27,226	816	#09 （労＋機）×率
小計	1	日		28,042	
A　排水量	=1	排水量０以上１２０ｍ３／ｈ未満			
B　全揚程	=1	全揚程　１０ｍ			
C　排水方法	=2	常時排水			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

工事用水中ポンプ運転（機－３０）　SX777　施工　第0-0053号内訳表

口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
工事用水中ポンプ賃料 口径２００ｍｍ全揚程１０ｍ　１１ｋＷ	1.100	供用日	458	503	KQE35
小計	1	日		503	
A　規格	=7	口径２００ｍｍ　全揚程１０ｍ			
B　電力料計上区分	=1	電力料計上なし			
C　工事用水中ポンプ（供用日／日）	=1.1	工事用水中ポンプ（供用日／日）			
D　電力量（ｋＷｈ／日）	=0	電力量（ｋＷｈ／日）			
E　電力料（円／ｋＷｈ）	=0	電力料（円／ｋＷｈ）			

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0054号内訳表

ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ　超低騒音（排出ガス対策型３次基準）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 超低騒音・排ガス３次４５ｋＶＡ	1.100	供用日	1,860	2,046	KQC53
軽油	137.000	L	146	20,002	TSX24
小計	1	日		22,048	
A　規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ			
B　機種	=10	超低騒音（排出ガス対策型３次基準）			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.1	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=137	燃料（Ｌ／日）			

ポンプ設置・撤去　　SB709

施 工 内 訳 表

施工　第0-0055号内訳表

1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.500	人	32,600	16,300	RA125
特殊作業員	0.100	人	27,500	2,750	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）	0.500	日	49,170	24,585	SX060　施工　第0-0056号内訳表
小計	1	箇所		92,235	

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0056号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 超低騒音・排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.470	供用日	10,000	14,700	KQ0N6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	45.000	L	146	6,570	TSX24
小計	1	日		49,170	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=11	超低騒音（排出ガス対策型２０１４年規制）			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.47	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=45	軽油（Ｌ／日）			

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0057号内訳表

据付･撤去　　波状管　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			2,722 円／m
積算単価				
小計			3,703	
A　作業区分	=3	据付･撤去		
B　管種別	=3	波状管		
C　呼び径	=2	200～400㎜		
D　継手材料費	=1	継手材料費要		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

暗渠排水管　　SZA589

施 工 内 訳 表

施工　第0-0058号内訳表

据付･撤去　　波状管　　全ての費用　　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
普通作業員				
土木一般世話役				
暗渠排水管	★			4,031 円／m
積算単価				
小計			5,198	
A　作業区分	=3	据付･撤去		
B　管種別	=3	波状管		
C　呼び径	=2	200～400㎜		
D　継手材料費	=1	継手材料費要		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

重建設機械分解組立輸送費（往復）　SA025　施工　第0-0059号内訳表

クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
特殊作業員	5.500	人	27,500	151,250	RA005 69
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４２５ｔ吊	1.500	日	53,200	79,800	KQ4C5 69
運搬費等率	434.000	%	231,050	1,002,757	#06 （労＋機）×率
小計	1	回		1,233,807	
A　作業区分	=6	分解組立＋輸送（往復）			
B　機械質量区分	=6	クローラクレーン系３５超８０ｔ吊以下			
C　クレーン賃料補正係数（標準＝省略）	=0	クレーン賃料補正係数（標準＝省略）			
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0060号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離１６．５ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	9,320	9,320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		12,320	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=16.5	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,660円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t　整数止め					