総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08090-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	堆積土除去工事_出流川その7（緊減災川）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	01　河川工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	19,569,000
法定福利費概算額	690,000
労務費調査水準	8,686,579

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	17,790,000		
計	17,790,000	1,779,000	19,569,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
河川修繕		1式		8,955,237	Y07ZZ
河川土工		1式		8,263,150	Y0700
掘削工		1式		8,263,150	Y0700200
掘削		1式		600,765	Y0700200A00
掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ	1,815	m３	331	600,765	SZA101　0 A=1,B=1,C=2,D=1,E=3,I=1 施工　第0-0003号内訳表
土砂等運搬		1式		4,074,675	Y0700200A01
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 11.0km以下	1,815	m３	1,914	3,473,910	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=2,F=1,G=8.8 施工　第0-0004号内訳表
土砂運搬工（不整地運搬車による運搬） ５０００ｍ３未満　運搬距離４１ｍ バックホウ山積０．８ｍ３	1,815	m３	331	600,765	SA351　0 A=1,B=1,C=41 施工　第0-0005号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ふるい分け		1式		2,920,335	Y0700200A02
ふるい分け 山積　0.8m3 スケルトンバケット	1,815	m３	1,609	2,920,335	V0100　0 施工　第0-0007号内訳表
整地		1式		231,049	Y0700200A03
整地 残土受入れ地での処理	1,815	m３	127.3	231,049	SZA109　0 A=1 施工　第0-0008号内訳表
積込（ルーズ）		1式		436,326	Y0700200A02
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1,815	m３	240.4	436,326	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
除草工		1式		460,310	Y0710
除草工		1式		460,310	Y071020B
除草工		1式		460,310	Y071020BB08

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸 肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 梱包なし	1,650	ｍ２	78.68	129,822	SZC166　0 A=5,B=2,D=1,E=2,F=1 施工　第0-0009号内訳表
運搬（堤防除草） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包なし 全ての費用	1,650	ｍ２	4.902	8,088	SZC163　0 A=1,B=2,C=1,D=6,E=1,F=1 施工　第0-0010号内訳表
処分費 その他 グループコード内には使用しないこと。	6.2	ｔ	52,000	322,400	S0022　0 A=4,B=52000 施工　第0-0011号内訳表
仮設工		１式		231,777	Y0711
工事用道路工		１式		231,777	Y070Z2G0
工事用道路設置	130	ｍ３	126	16,380	G0100 科目　第0001号内訳表
工事用道路撤去	130	ｍ３	240	31,200	G0200 科目　第0002号内訳表
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	130	ｍ３	240.4	31,252	SZA125　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	130	ｍ３	127.3	16,549	SZA109　0 A=1 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬（工事用道路） 標準 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	260	ｍ３	524.6	136,396	SZA105　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=0.8 施工　第0-0012号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				8,955,237	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
技術管理費		1式		102,510	Z0006
締め固めた土のコーン指数試験	1	件	10,500	10,500	T7515　0
土の液性限界試験 １試料につき６個	1	件	8,840	8,840	T7488　0
土の塑性限界試験 １試料につき３個	1	件	4,260	4,260	T7489　0
土の含水比試験 １試料につき３個	1	件	1,620	1,620	T7482　0
土の粒度試験（砂・砂質土） 試料０．５ｋｇ未満　１試料につき１個	1	件	8,300	8,300	T7484　0

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土粒子の密度試験 １試料につき３個	1	件	6,990	6,990	T7481　0
土の突固め試験（乾燥法） モールド１０ｃｍ　ランマー２．５ｋｇ	1	件	25,400	25,400	T7495　0
土の透水試験 １試料につき１個、定水位法	1	件	36,600	36,600	T7493　0
共通仮設費（率分） 算定式……1035243=8901494*0.1163 <<0.1163 =(0.1163 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……8,901,494 率……0.1163		１式		1,035,243	
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)		１式		371,700	Z0041
残土処理にともなう土壌試験 試料採取作業	1	箇所	38,700	38,700	T9300　0
残土処理にともなう土壌試験 試験費（報告書作成を含む）	1	式	210,000	210,000	T9302　0
含有量試験（ダイオキシン類） （ダイオキシン類）	1	検体	123,000	123,000	F0010　0
＊＊共通仮設費計＊＊				1,509,453	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				10,464,690	
現場管理費 算定式……4106052=10039247*0.4090 <<0.4090 =(0.4090*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……10,039,247 率……0.4090		1式		4,106,052	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				14,570,742	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……3220884=14145299*0.2277 <<率の補正 0.2277 = 0.2277 ＊ 1.00 >> 対象額……14,145,299 率……0.2277		前払補正係数1.0000 1式		3,220,884	
契約保証費 算定式……5658=14145299*0.0004 対象額……14,145,299 率……0.0004		1式		5,658	
＊＊一般管理費等計＊＊				3,226,542	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				17,790,000	
＊＊工事価格計＊＊				17,790,000	
消費税・地方消費税額 算定式……1779000=17790000*0.10 対象額……17,790,000 率……0.1000		1式		1,779,000	
＊＊請負工事費＊＊				19,569,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)	1	ｍ３	126.9	126	SZA109　　0 A=2,B=1,C=1 施工　第0-0001号内訳表
計	1	ｍ３		126	

G0200

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
積込（ルーズ） 土砂 土量50,000m3未満	1	ｍ３	240.4	240	SZA125　　0 A=1,B=1,C=1 施工　第0-0002号内訳表
計	1	ｍ３		240	

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

敷均し(ﾙｰｽﾞ)　　標準(10,000m3未満)　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料	山積０．８ｍ３			
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			126.9	
A　作業区分	=2	敷均し(ﾙｰｽﾞ)		
B　施工数量	=1	標準(10,000m3未満)		
C　障害の有無	=1	障害なし		

積込（ルーズ）　　SZA125

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

土砂　　土量50,000m3未満　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　排ガス２０１４山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			240.4	
A　土質	=1	土砂		
B　作業内容	=1	土量50,000m3未満		
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

掘削　　SZA101

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

土砂　　ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］　　超低騒音・排ガス３次山積０．８ｍ３				
運転手（特殊）				
軽油				
積算単価				
小計			331.0	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=1	ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ		
C　押土の有無	=2	押土なし		
D　障害の有無	=1	障害なし		
E　施工数量	=3	5,000m3未満		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　　SZA105　　施工　第0-0004号内訳表

標準　　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　　11.0km以下　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,914	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=2	DID区間あり		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=8.8	運搬距離［ｋｍ］		

施 工 内 訳 表

土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）　SA351　　施工　第0-0005号内訳表

５０００ｍ３未満　運搬距離４１ｍ　　バックホウ山積０．８ｍ３　　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車運転（機－２８） クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積 排出ガス対策型２０１４年規制	0.375	日	88,282	33,105	SX884　施工　第0-0006号内訳表
計	100	ｍ３		33,105	
小計	1	ｍ３		331	
A　施工数量 B　積込機種・規格 C　運搬距離（m）	=1 =1 =41	５０００ｍ３未満 バックホウ山積０．８ｍ３ 運搬距離（m）			
日当り運搬量　D=267m3/日 不整地運搬車運転　100/D=100/267=0.375日					

施 工 内 訳 表

不整地運搬車運転（機－２８）　SX884　施工　第0-0006号内訳表

クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
不整地運搬車［クローラ型油圧ダンプ］賃料 排ガス２０１４６～７ｔ積　全旋回式	1.540	供用日	26,600	40,964	KQF65
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	133.000	L	146	19,418	TSX24
小計	1	日		88,282	
A　規格	=11	クローラ型油圧ダンプ・全旋回６～７ｔ積			
B　排出ガス対策型区分	=6	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　不整地運搬車（供用日／日）	=1.54	不整地運搬車（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=133	軽油（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0019

施 工 内 訳 表

施工　第0-0007号内訳表

ふるい分け　V0100

山積　0.8m3　スケルトンバケット　100　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ スケルトンバケット	1.5	日	42,070	63,105	F0020
運転手（特殊）	1.5	人	27,900	41,850	RA070
軽油	134	L	146	19,564	TSX24
普通作業員	1.5	人	24,300	36,450	RA010
計	100	ｍ３		160,969	
小計	1	ｍ３		1,609	

08-******08090-40　栃木県　県土整備部

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸　SZC166　施工　第0-0009号内訳表

肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)　梱包なし　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
草刈機［肩掛式］		カッタ径２５５ｍｍ		
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
積算単価				
小計			78.68	
A　除草機種	=5	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm)		
B　梱包の有無	=2	梱包なし		
D　運搬機械	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)		
E　飛散防止措置	=2	飛散防止措置なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

運搬（堤防除草）　SZC163　施工　第0-0010号内訳表

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)　梱包なし　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　２ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			4.902	
A　運搬機械	=1	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級)		
B　梱包の有無	=2	梱包なし		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
D　運搬距離(片道)	=6	6.0km以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

処分費　　S0022

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

その他　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　t　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
その他	100.000	t	52,000	5,200,000	E0100
計	100	t		5,200,000	
小計	1	t		52,000	
A　廃材種別 B　処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力	=4 =52000	その他（Ｂ条件で単価入力） 処分費（円／ｔ）Ａ＝４時入力			

施 工 内 訳 表

土砂等運搬（工事用道路）　SZA105　施工　第0-0012号内訳表

標準　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　1.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			524.6	
A　土砂等発生現場	=1	標準		
B　積込機種･規格	=1	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.8	運搬距離［ｋｍ］		