総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******06181-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	【当初】崩壊土砂防護柵工事 神谷その１（補助砂防）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	07　砂防・地すべり等工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	03　一般交通影響なし	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	86,768,000
法定福利費概算額	3,210,000
労務費調査水準	42,978,415

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	78,880,000		
計	78,880,000	7,888,000	86,768,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
斜面対策		1式		44,307,645	Y0GZZ
防護柵工		1式		42,879,909	Y0G1S
崩壊土砂防護柵基礎工		1式		25,977,806	Y0G1S21J
鋼管杭		1式		2,338,910	Y0G1S21J622
ダウンザホールハンマ工（B-4） 大口径ボーリングマシン 杭径φ355.6mm　L=7.5mm	6	本	354,085	2,124,510	V0100　0 施工　第0-0001号内訳表
やぐら設置・撤去	1	基・回	214,400	214,400	V0140　0 施工　第0-0006号内訳表
システム構台		1式		23,638,896	Y0G1S21J622
システム構台設置工 B-4ブロック	1,112	空ｍ３	5,676	6,311,712	V0150　0 施工　第0-0007号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
システム構台撤去工 B-4ブロック	1,112	空ｍ３	2,838	3,155,856	V0160　0 施工　第0-0008号内訳表
システム構台賃料 A=1112空m3 供用日数54日	1	式	14,171,328	14,171,328	V0180　0 施工　第0-0009号内訳表
崩壊土砂防護柵工		1式		16,902,103	Y0G1S21J
崩壊土砂防護柵 【B-4-1】		1式		5,093,136	Y0G1S21J622
フェンス工（B-4-1）【材料費】	1	式	4,744,400	4,744,400	G0100 科目　第0001号内訳表
支柱調整工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P16	2	本	79,737	159,474	V0200　0 施工　第0-0010号内訳表
上弦材組立工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P17	1	本	48,113	48,113	V0210　0 施工　第0-0011号内訳表
底辺・上辺ロープ設置工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18	3	本	23,051	69,153	V0220　0 施工　第0-0012号内訳表
縦外辺ロープ設置工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18	1	本	5,762	5,762	V0230　0 施工　第0-0013号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ネット設置工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P19	6.0	m	11,039	66,234	V0240　0 施工　第0-0014号内訳表
足場工		1式		122,875	Y0G1S21J622
足場工 手摺先行型足場	1	式	122,875	122,875	S0384　0 A=25,B=1,C=1 施工　第0-0015号内訳表
崩壊土砂防護柵 【B-4-2】		1式		11,351,872	Y0G1S21J622
フェンス工（B-4-2）【材料費】	1	式	10,470,900	10,470,900	G0110 科目　第0002号内訳表
支柱調整工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P16	4	本	79,737	318,948	V0200　0 施工　第0-0010号内訳表
上弦材組立工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P17	3	本	48,113	144,339	V0210　0 施工　第0-0011号内訳表
底辺・上辺ロープ設置工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18	9	本	23,051	207,459	V0220　0 施工　第0-0012号内訳表
縦外辺ロープ設置工 ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18	2	本	5,762	11,524	V0230　0 施工　第0-0013号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ネット設置工					V0240　0
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P19	18.0	m	11,039	198,702	施工　第0-0014号内訳表
足場工					Y0G1S21J622
		1式		334,220	
足場工 手摺先行型足場					S0384　0 A=68,B=1,C=1
	1	式	334,220	334,220	施工　第0-0017号内訳表
仮設工					Y0G1Z
		1式		1,427,736	
工事用道路工					Y0G1Z200
		1式		1,169,784	
工事用道路盛土					Y0G1Z2005EP
		1式		129,202	
不陸整正 補足材料なし					SZD001　0 A=1,E=1,F=1
全ての費用	749	m２	172.5	129,202	施工　第0-0018号内訳表
敷鉄板					Y0G1Z2005ES
		1式		1,040,582	
敷鉄板設置・撤去					SB763　0 A=3
	749	m２	424	317,576	施工　第0-0019号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
敷鉄板賃料 鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ 供用日数９１日	81	枚	8,926	723,006	SB765　0 A=4,C=91,D=1,F=1 施工　第0-0021号内訳表
防護施設工		1式		257,952	Y0G1Z217
仮囲い		1式		257,952	Y0G1Z2175GC
仮囲い設置・撤去	1	式	257,952	257,952	S0388　0 A=24.0,B=1,C=99 施工　第0-0022号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				44,307,645	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		1,600,368	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離１４．７ｋｍ（×往復）	129.9	t	12,320	1,600,368	SA005　0 A=1,B=14.7,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0024号内訳表
現場環境改善費		1式		513,000	Z0010
算定式……513968=44307645*0.0116 対象額……44,307,645 率……0.0116				513,968	
共通仮設費（率分） 算定式……4182641=44307645*0.0944 <<0.0944 =(0.0944 ＊ 1.0 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……44,307,645 率……0.0944		1式		4,182,641	
＊＊共通仮設費計＊＊				6,296,009	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				50,603,654	
現場管理費 算定式……15510019=50603654*0.3065 <<0.3065 =(0.3065*1.0*1.0)*1.00>> 対象額……50,603,654 率……0.3065		1式		15,510,019	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				66,113,673	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……12746716=66113673*0.1928　<<率の補正 0.1928 = 0.1928 ＊ 1.00 >> 対象額……66,113,673 率……0.1928		前払補正係数1.0000 1式		12,746,716	
契約保証費 算定式……26445=66113673*0.0004 対象額……66,113,673 率……0.0004		1式		26,445	
＊＊一般管理費等計＊＊				12,773,161	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				78,880,000	
＊＊工事価格計＊＊				78,880,000	
消費税・地方消費税額 算定式……7888000=78880000*0.10 対象額……78,880,000 率……0.1000		1式		7,888,000	
＊＊請負工事費＊＊				86,768,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
端末支柱ユニット φ267.4　t=9.3　L=9650 有効柵高4.2m 支柱No.80	1	組	1,860,000	1,860,000	F0200　0
中間支柱ユニット φ267.4　t=9.3　L=9650 有効柵高4.2m 支柱No.79	1	組	1,860,000	1,860,000	F0210　0
上弦材ユニット（6.0mスパン） φ139.8　t=6.6　L=5350	1	組	175,000	175,000	F0220　0
上辺ロープユニット（6.0mスパン） FC6×24　AZ/0　φ22×1　L=7500	1	組	47,500	47,500	F0230　0
底辺ロープユニット（6.0mスパン） FC6×24　AZ/0　φ24×2　L=6000 必要ロープ長：14000	2	組	87,300	174,600	F0240　0
縦外辺ロープユニット FC6×24　AZ/0　φ22×1　L=6000	1	組	42,300	42,300	F0250　0
ワイヤネットユニット（6.0mスパン） FC6×24　AZ/0 φ12-6.05×3.40m+φ12-6.05×1.00m	1	組	585,000	585,000	F0260　0
計	1	式		4,744,400	

科 目 内 訳 表

科目　第0002号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
端末支柱ユニット φ267.4　t=9.3　L=9650 有効柵高4.2m 支柱No.81･84	2	組	1,860,000	3,720,000	F0205　0
中間支柱ユニット φ267.4　t=9.3　L=9650 有効柵高4.2m 支柱No.82･83	2	組	1,860,000	3,720,000	F0215　0
上弦材ユニット（6.0mスパン） φ139.8　t=6.6　L=5350	3	組	175,000	525,000	F0220　0
上辺ロープユニット（6.0mスパン） FC6×24　AZ/0　φ22×1　L=7500	3	組	47,500	142,500	F0230　0
底辺ロープユニット（6.0mスパン） FC6×24　AZ/0　φ24×2　L=6000 必要ロープ長：14000	6	組	87,300	523,800	F0240　0
縦外辺ロープユニット FC6×24　AZ/0　φ22×1　L=6000	2	組	42,300	84,600	F0250　0
ワイヤネットユニット（6.0mスパン） FC6×24　AZ/0 φ12-6.05×3.40m+φ12-6.05×1.00m	3	組	585,000	1,755,000	F0260　0
計	1	式		10,470,900	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0013

施 工 内 訳 表

ダウンザホールハンマ工（B-4）　V0100　施工　第0-0001号内訳表

大口径ボーリングマシン　杭径φ355.6mm　L=7.5mm　1　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.770	人	32,600	25,102	RA125 1
とび工	0.770	人	29,800	22,946	RA030 1
特殊作業員	0.770	人	27,500	21,175	RA005 1
普通作業員	1.540	人	24,300	37,422	RA010 1
モルタル １：２ ロス分含む	1.000	ｍ３	26,700	26,700	F0100
大口径ボーリングマシン運転（機-25）	0.770	日	46,053	35,460	V0110 施工　第0-0002号内訳表 1
ダウンザホールハンマ運転（機-25）	0.770	日	17,526	13,495	V0120 施工　第0-0003号内訳表 1
空気圧縮機運転（機－１６） 可搬式・エンジン１８～１９ｍ３／分 排出ガス対策型２次基準	2.310	日	25,116	58,017	SX760 施工　第0-0004号内訳表 1
クローラクレーン運転（機-18） 油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準 ４．９ｔ吊	0.770	日	52,169	40,170	V0130 施工　第0-0005号内訳表 1
諸雑費	29	%	253,787	73,598	#01
小計	1	本		354,085	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0014

大口径ボーリングマシン運転（機-25）　V0110

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ボーリングマシン【大口径】 ３０ｋW級	1.29	供用日	35,700	46,053	F1000
小計	1	日		46,053	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0015

ダウンザホールハンマ運転（機-25）　V0120

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダウンザホールハンマ【空圧式】 掘削孔径３８２～４５７mm	1.38	供用日	12,700	17,526	F1010
小計	1	日		17,526	

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

空気圧縮機運転（機－１６）　SX760　施工　第0-0004号内訳表
可搬式・エンジン１８～１９ｍ３／分　排出ガス対策型２次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
空気圧縮機［可搬式・エンジン］賃料 排ガス２次１８～１９ｍ３／分	1.330	供用日	6,370	8,472	KQA91
軽油	114.000	L	146	16,644	TSX24
小計	1	日		25,116	
A　規格	=9	可搬式・エンジン１８～１９ｍ３／分			
B　排出ガス対策型区分	=3	排出ガス対策型２次基準			
C　空気圧縮機（供用日／日）	=1.33	空気圧縮機（供用日／日）			
D　軽油（Ｌ／日）	=114	軽油（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0017

施 工 内 訳 表

クローラクレーン運転（機-18）　V0130　　施工　第0-0005号内訳表

油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準　４．９ｔ吊　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	18.000	L	146	2,628	TSX24
クローラークレーン 油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準 ４．９ｔ吊	1.273	供用日	17,000	21,641	F1020
小計	1	日		52,169	

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0018

やぐら設置・撤去　　V0140

施 工 内 訳 表

施工　第0-0006号内訳表

1　　基・回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125
とび工	1.000	人	29,800	29,800	RA030
特殊作業員	2.000	人	27,500	55,000	RA005
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２次１６ｔ吊	1.000	日	48,400	48,400	KQ494
小計	1	基・回		214,400	

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0019

施 工 内 訳 表

システム構台設置工　V0150　施工　第0-0007号内訳表

B-4ブロック　100　空ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	2.0	人	32,600	65,200	RA125 1
とび工	7.4	人	29,800	220,520	RA030 1
普通作業員	5.6	人	24,300	136,080	RA010 1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２次２５ｔ吊	0.6	日	53,200	31,920	KQ498
諸雑費	27.0	%	421,800	113,886	#01
計	100	空ｍ３		567,606	
小計	1	空ｍ３		5,676	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0020

施 工 内 訳 表

システム構台撤去工　　V0160　　施工　第0-0008号内訳表

B-4ブロック　　100　　空ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.0	人	32,600	32,600	RA125　1
とび工	3.7	人	29,800	110,260	RA030　1
普通作業員	2.8	人	24,300	68,040	RA010　1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２次２５ｔ吊	0.3	日	53,200	15,960	KQ498
諸雑費	27.0	%	210,900	56,943	#01
計	100	空ｍ３		283,803	
小計	1	空ｍ３		2,838	

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0021

施 工 内 訳 表

システム構台賃料　V0180　施工　第0-0009号内訳表

A=1112空m3　供用日数54日　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
作業構台賃料 供用日数～60日	1,112	空ｍ３・日	236	262,432	F1300
計×供用日数			262,432	14,171,328	+00 262432*54
小計	1	式		14,171,328	

08-******06181-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0022

支柱調整工　　V0200

施 工 内 訳 表

施工　第0-0010号内訳表

ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P16　　10　　本　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	3.0	人	32,600	97,800	RA125　1
特殊作業員	12.0	人	27,500	330,000	RA005　1
普通作業員	8.0	人	24,300	194,400	RA010　1
クローラクレーン運転（機-18） 油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準 ４．９ｔ吊	3.0	日	52,169	156,507	V0130　施工　第0-0005号内訳表
諸雑費	3.0	%	622,200	18,666	#01 労×率
計	10	本		797,373	
小計	1	本		79,737	

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

上弦材組立工　V0210

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表
ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P17　10　本　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.5	人	32,600	81,500	RA125　1
特殊作業員	5.0	人	27,500	137,500	RA005　1
普通作業員	5.0	人	24,300	121,500	RA010　1
クローラクレーン運転（機-18） 油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準 ４．９ｔ吊	2.5	日	52,169	130,422	V0130　施工　第0-0005号内訳表
諸雑費	3.0	%	340,500	10,215	#01 労×率
計	10	本		481,137	
小計	1	本		48,113	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0024

底辺・上辺ロープ設置工　　V0220

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18　　5　　本　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	1.0	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	2.0	人	27,500	55,000	RA005　1
普通作業員	1.0	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	3.0	%	111,900	3,357	#01 労×率
計	5	本		115,257	
小計	1	本		23,051	

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0025

縦外辺ロープ設置工　　V0230

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P18　　20　　本　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	2.0	人	27,500	55,000	RA005　1
普通作業員	1.0	人	24,300	24,300	RA010　1
諸雑費	3.0	%	111,900	3,357	#01 労×率
計	20	本		115,257	
小計	1	本		5,762	

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0026

ネット設置工　V0240

施 工 内 訳 表

施工　第0-0014号内訳表

ｽﾛｰﾌﾟｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽﾀｲﾌﾟLE積算要領(2025)P19　20　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.0	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	3.0	人	27,500	82,500	RA005　1
普通作業員	2.0	人	24,300	48,600	RA010　1
クローラクレーン運転（機-18） 油圧伸縮ジブ型・排ガス対策型２次基準 ４．９ｔ吊	1.0	日	52,169	52,169	V0130　施工　第0-0005号内訳表
諸雑費	3.0	%	163,700	4,911	#01 労×率
計	20	m		220,780	
小計	1	m		11,039	

08-******06181-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

足場工　　S0384　　施工　第0-0015号内訳表

手摺先行型足場　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工（内訳） 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	25.000	掛ｍ２	4,915	122,875	SB685　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		122,875	
A　足場工数量（掛ｍ２）	=25	足場工数量（掛ｍ２）			
B　足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C　安全ネットの有無	=1	安全ネットなし			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

足場工（内訳）　SB685　施工　第0-0016号内訳表

手摺先行型枠組足場　安全ネットなし　100　掛ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.600	人	32,600	52,160	RA125 9
とび工	7.000	人	29,800	208,600	RA030 9
普通作業員	1.300	人	24,300	31,590	RA010 9
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス３次２５ｔ吊	1.400	日	53,200	74,480	KQ4A5 9
諸雑費	34.000	%	366,830	124,722	#09 （労＋機）×率
計	100	掛ｍ２		491,552	
小計	1	掛ｍ２		4,915	
A　足場種別 B　安全ネットの有無 C　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1 =1 =0	手摺先行型枠組足場 安全ネットなし ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

施 工 内 訳 表

足場工　　S0384　　施工　第0-0017号内訳表

手摺先行型足場　　1　式　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
足場工（内訳） 手摺先行型枠組足場 安全ネットなし	68.000	掛ｍ２	4,915	334,220	SB685　施工　第0-0016号内訳表
小計	1	式		334,220	
A　足場工数量（掛ｍ２）	=68	足場工数量（掛ｍ２）			
B　足場種別	=1	手摺先行型枠組足場			
C　安全ネットの有無	=1	安全ネットなし			
D　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			

不陸整正　　SZD001

施 工 内 訳 表

施工　第0-0018号内訳表

補足材料なし　　全ての費用　　1　　ｍ２　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
軽油				
積算単価				
小計			172.5	
A　補足材料の有無	=1	補足材料なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

敷鉄板設置・撤去　　SB763

施 工 内 訳 表

施工　第0-0019号内訳表

100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.295	人	32,600	9,617	RA125 9
とび工	0.295	人	29,800	8,791	RA030 9
普通作業員	0.295	人	24,300	7,168	RA010 9
バックホウ運転（機－２８） クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３ 排出ガス対策型２０１４年規制	0.295	日	55,874	16,482	SX060　施工　第0-0020号内訳表 9
諸雑費	1.000	%	42,058	420	#09 （労＋機）×率
計	100	ｍ２		42,478	
小計	1	ｍ２		424	
A　作業区分	=3	設置・撤去			
設置日当り施工量　D1=656m2/日 撤去日当り施工量　D2=701m2/日 土木一般世話役　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人					
とび工　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 普通作業員　1*100/D1+1*100/D2=1*100/656+1*100/701=0.295人 ﾊﾞｯｸﾎｳ運転　100/D1+100/D2=100/656+100/701=0.295人					

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－２８）　SX060　施工　第0-0020号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３　排出ガス対策型２０１４年規制　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料 排ガス２０１４山積０．８ｍ３	1.060	供用日	10,000	10,600	KQ0B6
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	119.000	L	146	17,374	TSX24
小計	1	日		55,874	
A　規格	=7	クローラ型・クレーン付山積０．８ｍ３			
B　排出ガス対策型区分	=10	排出ガス対策型２０１４年規制			
C　バックホウ（供用日／日）	=1.06	バックホウ（供用日／日）			
D　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
E　軽油（Ｌ／日）	=119	軽油（Ｌ／日）			

敷鉄板賃料　　SB765

施 工 内 訳 表

施工　第0-0021号内訳表

鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ　　供用日数９１日　　1　枚　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
敷鉄板賃料	1.000	枚	7,826	7,826	E0001
敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費 １５２４×６０９６	1.000	枚	1,100	1,100	KAH58
小計	1	枚		8,926	
A　敷鉄板規格	=4	鋼板　２２×１５２４×６０９６ｍｍ			
B　不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０	=0	不足分弁償金数量（ｔ／枚）なし＝０			
C　供用日数（日）	=91	供用日数（日）			
D　継続工事の有無	=1	継続工事なし			
F　整備費の有無	=1	整備費計上あり			
基準賃料　86*91=7,826円　整数止め [比較1]賃料+整備費=7,826+1,100=8,926円 [比較2]賃料計上限度額=214,000*0.9=192,600円					
[比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

08-******06181-40　　栃木県　県土整備部

仮囲い設置・撤去　　S0388

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮囲い設置・撤去（内訳）	24.000	m	10,748	257,952	SB789　施工　第0-0023号内訳表
小計	1	式		257,952	
A　仮囲い設置撤去工数量（m） B　作業区分 C　仮囲い供用日数（Ｂ＝１，２時入力）	=24 =1 =99	仮囲い設置撤去工数量（m） 設置・撤去 仮囲い供用日数（Ｂ＝１，２時入力）			

仮囲い設置・撤去（内訳）　SB789

施 工 内 訳 表

施工　第0-0023号内訳表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.490	人	32,600	15,974	RA125　9
普通作業員	2.449	人	24,300	59,510	RA010　9
仮囲い　仮設材損料 丸パイプ土中打込式　Ｈ＝３．０ｍ	99.000	供用日	247	24,453	KC090
諸雑費	10.000	%	75,484	7,548	#09 （労）×率
計	10	m		107,485	
小計	1	m		10,748	
A　作業区分 B　仮囲い供用日数（Ａ＝１，２時入力）	=1 =99	設置・撤去 仮囲い供用日数（Ａ＝１，２時入力）			
設置日当り施工量　D1=35m/日 撤去日当り施工量　D2=49m/日 土木一般世話役　1*10/D1+1*10/D2=1*10/35+1*10/49=0.490人					
普通作業員　5*10/D1+5*10/D2=5*10/35+5*10/49=2.449人					

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0024号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離１４．７ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	9,320	9,320	E0001 4660*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		12,320	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=14.7	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,660円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,660*(1+0/10)+0=4,660円/t　整数止め					