総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所	
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******00819-40	
変更回数	0	
適用単価区分	1　実施単価	
適用単価地区	91 安足土木管内①(旧佐野)	
適用単価世代	0-080910(0)	
諸経費体系	1　一般公共	
ファイル名	R8当初　道路空洞化対策工事　葛生停車場線その２１（道保全単）　.ES5	
	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	04　道路改良工事	
現場環境改善費	00　計上しない	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	32,802,000
法定福利費概算額	1,080,000
労務費調査水準	15,228,520

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	29,820,000		
計	29,820,000	2,982,000	32,802,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路改良		1式		15,699,506	Y0HZZ
地盤改良工		1式		14,706,506	Y0H01
固結工		1式		14,706,506	Y0H0120A
薬液注入		1式		14,706,506	Y0H0120A52J
空洞充填工	42.9	m３	168,309	7,220,456	G0100　0 科目　第0001号内訳表
セメント系耐久グラウト材	42.9	m３	174,500	7,486,050	F0006　0
仮設工		1式		993,000	Y0H26
プラント組立・解体		1式		363,000	Y0H26200

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
プラント組立・解体		1式		363,000	Y0H262005EP
車上プラント組立・解体	1	式	363,000	363,000	F0001　0
交通管理工		1式		630,000	Y0H26232
交通誘導警備員		1式		630,000	Y0H26232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	630,000	630,000	S0914　0 A=18,B=2,C=2 施工　第0-0002号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				15,699,506	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
共通仮設費（率分） 算定式……2378475=15699506*0.1515 <<0.1515 =(0.1165 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……15,699,506 率……0.1165		1式		2,378,475	
＊＊共通仮設費計＊＊				2,378,475	
＊＊純工事費＊＊				18,077,981	
現場管理費 算定式……6457454=18077981*0.3572 <<0.3572 =(0.3247*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……18,077,981 率……0.3247		1式		6,457,454	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊				24,535,435	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……5280025=24535435*0.2152　<<率の補正 0.2152 = 0.2152 ＊ 1.00 >> 対象額……24,535,435　前払補正係数1.0000 率……0.2152		1式		5,280,025	
契約保証費 算定式……9814=24535435*0.0004 対象額……24,535,435 率……0.0004		1式		9,814	
＊＊一般管理費等計＊＊				5,289,839	
＊＊工事価格＊＊				29,820,000	
＊＊工事価格計＊＊				29,820,000	
消費税・地方消費税額 算定式……2982000=29820000*0.10 対象額……29,820,000 率……0.1000		1式		2,982,000	
＊＊請負工事費＊＊				32,802,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

10　　ｍ３　　当り

施　工　名　称　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	3.5	人	32,600	114,100	RA125　　0 1
特殊作業員	7.0	人	27,500	192,500	RA005　　0 1
普通作業員	14.0	人	24,300	340,200	RA010　　0 1
運転手（一般）	7.0	人	26,400	184,800	RA075　　0 1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊 機械経費編2-21	7.0	日	17,023	119,161	SX130　　0 1 A=5,C=1,D=1.231,E=0,F=30.600 施工　第0-0001号内訳表
グラウト機械等損料	3.5	日	68,400	239,400	F0002　　0 1
消耗機材費 削孔・注入等	10,000	L	25	250,000	F0003　　0 1
動力費 発電機	3.5	日	12,000	42,000	F0004　　0 1
散水車	3.5	日	34,510	120,785	F0005　　0 1

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

10　　ｍ３　　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
諸雑費	5	%	1,602,946	80,147	#0001 A=1
小計	10	ｍ３		1,683,093	
計	1	ｍ３		168,309	

施 工 内 訳 表

トラック運転（機－１８）　SX130　施工　第0-0001号内訳表

クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊　機械経費編2-21　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.231	供用日	10,200	12,556	MA443
運転手（特殊）	0.000	人	27,900	0	RA070
軽油	30.600	L	146	4,467	TSX24
小計	1	日		17,023	
A　規格	=5	クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1.231	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=30.6	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　10,200円					

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	36.000	人・日	17,500	630,000	SA063　施工　第0-0003号内訳表
小計	1	式		630,000	
A　必要日数	=18	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0003号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			