総 括 情 報 表

事務所	10 安　足　土木事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08010-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	01 安足土木管内②(旧足利)
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	(当初)防草工事　２９３号その１（道保全単）.ES5

	当　世　代	前　世　代
前払率	40	
工種	13　道路維持工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	02　一般交通影響あり（２）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	9,977,000
法定福利費概算額	420,000
労務費調査水準	3,329,448

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	9,070,000		
計	9,070,000	907,000	9,977,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
道路維持		1式		3,432,421	Y0SZZ
道路土工		1式		2,819,921	Y0R38
掘削工		1式		135,620	Y0R38200
掘削		1式		69,654	Y0R38200A00
掘削 土砂 小規模(標準)	57	m３	1,222	69,654	SZA101　0 A=1,B=5,E=7 施工　第0-0010号内訳表
土砂等運搬		1式		58,710	Y0R38200A01
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	57	m３	1,030	58,710	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,G=0.9 施工　第0-0011号内訳表
整地		1式		7,256	Y0R38200A03

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
整地 残土受入れ地での処理	57	m３	127.3	7,256	SZA109　0 A=1 施工　第0-0012号内訳表
防草コンクリート		１式		2,684,301	Y0R382MV
防草コンクリート工	1	式	2,684,301	2,684,301	G0100 科目　第0001号内訳表
仮設工		１式		612,500	Y0R61
交通管理工		１式		612,500	Y0R61232
交通誘導警備員		１式		612,500	Y0R61232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	17,500	17,500	S0914　0 A=1,B=1,C=2 施工　第0-0013号内訳表
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	595,000	595,000	S0914　0 A=17,B=2,C=2 施工　第0-0015号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				3,432,421	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
準備費		1式		11,800	Z0005
運搬費（準備費配下用）	1	式	1,400	1,400	SA053　0 A=1.4 施工　第0-0016号内訳表
処分費（準備費配下用） その他 ０．２ｔ グループコード内には使用しないこと。	1	式	10,400	10,400	S0024　0 A=0.2,B=3,C=1,D=52000 施工　第0-0017号内訳表
現場環境改善費		1式		66,000	Z0010
算定式……66588=3432421*0.0194 対象額……3,432,421 率……0.0194				66,588	
共通仮設費（率分） 算定式……951595=3442821*0.2764 <<0.2764 =(0.1974 ＊ 1.4 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……3,442,821 率……0.1974		1式		951,595	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費計＊＊				1,029,395	
＊＊純工事費＊＊				4,461,816	
現場管理費 算定式……2841284=4461816*0.6368 <<0.6368 =(0.5307*1.2*1.0)*1.00>> 対象額……4,461,816 率……0.5307		1式		2,841,284	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				7,303,100	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……1772462=7303100*0.2427 <<率の補正 0.2427 = 0.2427 ＊ 1.00 >> 対象額……7,303,100 率……0.2427		前払補正係数1.0000 1式		1,772,462	
契約保証費 算定式……2921=7303100*0.0004 対象額……7,303,100 率……0.0004		1式		2,921	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊				1,775,383	
＊＊工事価格＊＊				9,070,000	
＊＊工事価格計＊＊				9,070,000	
消費税・地方消費税額 算定式……907000=9070000*0.10 対象額……9,070,000 率……0.1000		1式		907,000	
＊＊請負工事費＊＊				9,977,000	

G0100

科 目 内 訳 表

科目　第0001号内訳表

1　式　当り

施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形 盛土部 法面締固めあり 全ての費用	333	m２	726.4	241,891	SZA301　0 A=1,B=1,C=2,D=2,E=1,F=1 施工　第0-0001号内訳表
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャラン　ＲＣ－４０ 全ての費用	333	m２	1,339	445,887	SZA391　0 A=2,C=4,D=1 施工　第0-0002号内訳表
型枠	8	m２	9,492	75,936	S1823　0 施工　第0-0003号内訳表
溶接金網	333	m２	1,203	400,599	S0126　0 施工　第0-0004号内訳表
鉄筋加工 ＳＤ３４５　Ｄ１３	0.1	t	223,480	22,348	SB501　0 A=1,C=5 施工　第0-0005号内訳表
コンクリート 小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 全ての費用	23	m３	34,790	800,170	SZB401　0 A=2,B=3,E=1,K=1,L=4,M=1,O=1,P=1,Q=1,R=1 施工　第0-0007号内訳表
コテ仕上げ	333	m２	1,758	585,414	S1822　0 施工　第0-0008号内訳表
養生	23	m３	4,872	112,056	S1824　0 施工　第0-0009号内訳表
計	1	式		2,684,301	