工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	11,251,650	
計			11,251,650	
共通費				
共通仮設費	1	式	2,291,066	
現場管理費	1	式	248,254	
一般管理費等	1	式	2,450,654	
計			4,989,974	
工事価格	1	式	16,240,000	
消費税等相当額	1	式	1,624,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	17,864,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
川田水再生センター	1	式	11,251,650	
計			11,251,650	

川田水再生センター

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	4,945,000	
建築とりこわし	1	式	3,395,950	
電気設備とりこわし	1	式	28,720	
発生材処理	1	式	1,767,000	
指定廃棄物の移設	1	式	292,000	
外構	1	式	822,980	
計			11,251,650	

川田水再生センター　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		2,252,000	別紙 00-0001
災害防止		1	式		915,000	別紙 00-0002
内部足場	高所作業車	1	式		1,446,000	別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式		332,000	別紙 00-0004
計					4,945,000	

川田水再生センター　建築とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用 発生ｶﾞﾗ積込み含む	32.4	m3	13,600	440,640	
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用 発生ｶﾞﾗ積込み含む	113	m3	5,870	663,310	
S造建物上屋解体	鉄骨ｶｯﾀｰ主体 軽量級　鋼材量15kg/㎡程度 ﾃﾝﾄｼｰﾄ共	600	㎡	3,820	2,292,000	
計					3,395,950	

川田水再生センター　電気設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
総合盤撤去	300*500*100（解体）	1	個	1,660	1,660	代価表　0008
外部ボックス撤去	300*500*100（解体）	1	個	1,660	1,660	代価表　0009
プルボックス撤去	300*300*100（解体）	1	個	1,290	1,290	代価表　0010
ボックス撤去	200*400*100（解体）	1	個	1,290	1,290	代価表　0011
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)（解体）	163	m	90	14,670	代価表　0012
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない（解体）	163	m	50	8,150	代価表　0013
計					28,720	

川田水再生センター　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		637,000	別紙 00-0005
発生材処分		1	式		1,130,000	別紙 00-0006
計					1,767,000	

川田水再生センター　　指定廃棄物の移設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
指定廃棄物積込	フレキシブルコンテナ1㎥程度	73	袋	1,200	87,600	
指定廃棄物小運搬	フレキシブルコンテナ1㎥程度	73	袋	1,600	116,800	
指定廃棄物荷下し	フレキシブルコンテナ1㎥程度	73	袋	1,200	87,600	
計					292,000	

川田水再生センター　外構

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚さ100㎜程度	600	㎡	850	510,000	代価表　0016
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚さ15㎜程度	393	㎡	120	47,160	代価表　0017
墨出し	一 般 － －	122	㎡	1,000	122,000	
トラロープ	φ9　材工共	82.2	m	500	41,100	代価表　0018
くい丸	トラロープ保持用 Φ42.7*2.4*1100	4	本	2,680	10,720	代価表　0019
土工機械運搬	根切り	1	往復	92,000	92,000	代価表　0020
計					822,980	

川田水再生センター　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		2,252,000	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	858	㎡	2,550	2,187,900	代価表　0001
安全手すり	枠組本足場　手すり先行足場用 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	107	m	600	64,200	代価表　0003
計					2,252,100	
災害防止		1	式		915,000	別紙 00-0002
防音ｼｰﾄ張り	防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	683	㎡	1,340	915,220	代価表　0005
計					915,220	
内部足場	高所作業車	1	式		1,446,000	別紙 00-0003
高所作業車	10m程度一般運転手・軽油込み	32	台・日	45,200	1,446,400	代価表　0007
計					1,446,400	

川田水再生センター　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		332,000	別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	858	㎡	370	317,460	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	107	m	80	8,560	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		683	㎡	9	6,147	
計					332,167	

川田水再生センター　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		637,000	別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間有り　7.0km以下	146	m3	2,470	360,620	
内装材 積込み	機 械	67.1	m3	1,910	128,161	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り　2.0km以下	67.1	m3	1,550	104,005	
内装材 積込み	機 械	12.8	m3	1,910	24,448	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間有り　2.0km以下	12.8	m3	1,550	19,840	
計					637,074	

川田水再生センター　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		1,130,000	別紙 00-0006
残材処分	コンクリート	146	m3	3,250	474,500	
残材処分	廃プラスチック	67.1	m3	17,600	1,180,960	
残材処分	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物)	14.7	t	▲47,000	▲690,900	代価表　0014
残材処分	解体系混合廃棄物	12.8	m3	19,000	243,200	
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	42.8	kg	▲1,910	▲81,748	代価表　0015
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		74	kg	60	4,440	
計					1,130,452	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		2,090,850	別紙 00-0007
キャスターゲート（組立解体共）		1	式		99,000	別紙 00-0008
計					2,189,850	

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
仮囲い		1	式		2,090,850	別紙 00-0007
仮囲い	H=2.0m 仮囲い鉄板 設置費 撤去費 供用90日賃料 基本料 修理費 運搬費含む	265	m	7,890	2,090,850	代価表　0021
計					2,090,850	
キャスターゲート (組立解体共)		1	式		99,000	別紙 00-0008
キャスターゲート (組立解体共)	存置期間３ヶ月	2	か所	49,500	99,000	代価表　0023
計					99,000	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			2,550		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 －　－	㎡	1	1	1,652.11	1,652.11		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 高さ12m未満 供用1日賃料　修理費含む	日	45	1	9.77	439.65		代価表　0002
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	460.26	460.26		
	計						2,552.02		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 高さ12m未満 供用1日賃料　修理費含む	日	1			9		代価表　0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 －　－	㎡	1	1	9.77	9.77		
	計						9.77		
	安全手すり	枠組本足場　手すり先行足場用 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	m	1			600		代価表　0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 －	m	1	1	300.38	300.38		
02	安全手すり	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む －	日	45	1	3.82	171.9		代価表　0004
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む －	m	1	1	135.24	135.24		
	計						607.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			3		代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	1	3.82	3.82		
	計						3.82		
	防音ｼｰﾄ張り	防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			1,340		代価表 0005
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	826.05	826.05		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	日	45	1	9.41	423.45		代価表 0006
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.24	94.24		
	計						1,343.74		
	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	日	1			9		代価表 0006
01	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	1	9.41	9.41		
	計						9.41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高所作業車	10m程度一般運転手・軽油込み	台・日	1			45,200		代価表 0007
01	高所作業車(機器賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床8～10m 標準ﾃﾞｯｷ	台・日	1	1	8,580	8,580		
02	運転手(一般)		人	1	1	26,400	26,400	○	
03	軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 － －	L	24	1	142	3,408		
	その他		式	1	0.26	26,400	6,864		
	計						45,252		
	総合盤撤去	300*500*100 (解体)	個	1			1,660		代価表 0008
01	電工		人	0.09	0.5	29,400	1,323	○	
	その他		式	1	0.26	1,323	343.98		
	計						1,666.98		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	外部ボックス撤去	300*500*100（解体）	個	1			1,660		代価表 0009
01	電工		人	0.09	0.5	29,400	1,323	○	
	その他		式	1	0.26	1,323	343.98		
	計						1,666.98		
	プルボックス撤去	300*300*100（解体）	個	1			1,290		代価表 0010
01	電工		人	0.07	0.5	29,400	1,029	○	
	その他		式	1	0.26	1,029	267.54		
	計						1,296.54		
	ボックス撤去	200*400*100（解体）	個	1			1,290		代価表 0011
01	電工		人	0.07	0.5	29,400	1,029	○	
	その他		式	1	0.26	1,029	267.54		
	計						1,296.54		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD) (解体)	m	1			90		代価表 0012
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	0.5	1	193.35	96.68		
	計						96.68		
	600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない (解体)	m	1			50		代価表 0013
01	600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	m	0.5	1	103.72	51.86		
	計						51.86		
	残材処分	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物)	t	1			▲47,000		代価表 0014
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー Ｈ２	t	1	▲1	47,000	▲47,000		
	計						▲47,000		
	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	kg	1			▲1,910		代価表 0015
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	▲0.001	1	1,915,000	▲1,915		
	計						▲1,915		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚さ100㎜程度	㎡	1			850		代価表 0016
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.1	1	8,543.6	854.36		
	計						854.36		
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 厚さ15㎜程度	㎡	1			120		代価表 0017
01	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	0.015	1	8,543.6	128.15		
	計						128.15		
	トラロープ	φ9 材工共	m	1			500		代価表 0018
01	トラロープ	φ9	m	1	1	21.8	21.8		
02	とび工		人	0.02	0.65	29,800	387.4	○	
	その他		式	1	0.26	387.4	100.72		
	計						509.92		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	くい丸	トラロープ保持用 Φ42.7*2.4*1100	本	1			2,680		代価表 0019
01	くい丸	トラロープ保持用 Φ42.7*2.4*1100	本	1	1	2,200	2,200		
02	とび工		人	0.02	0.65	29,800	387.4	○	
	その他		式	1	0.26	387.4	100.72		
	計						2,688.12		
	土工機械運搬	根切り	往復	1			92,000		代価表 0020
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	92,000	92,000		
	計						92,000		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	仮囲い	H=2.0m 仮囲い鉄板 設置費 撤去費 供用90日賃料 基本料 修理費 運搬費含む	m	1			7,890		代価表 0021
01	仮囲い	設置費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	4,083.82	4,083.82		
02	仮囲い	撤去費 仮囲鉄板 H=2.0m - -	m	1	1	2,198.97	2,198.97		
03	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500	日	90	1	7.03	632.7		代価表 0022
04	仮囲い	基本料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	330.12	330.12		
05	仮囲い運搬	H=2.0m	m	1	1	653.33	653.33		
	計						7,898.94		
	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500	日	1			7		代価表 0022
01	仮囲い	供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 H=2.0m t=1.2mm w=500 -	m	1	1	7.03	7.03		
	計						7.03		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	キャスターゲート（組立解体共）	存置期間３ヶ月	か所	1			49,500		代価表　0023
01	キャスターゲート（組立解体共）	存置期間６ヶ月	か所	1	1	64,800	64,800		
02	キャスターゲート	月当たり増減額	か所	▲3	1	5,100	▲15,300		
	計						49,500		

○は「その他」の率対象