総 括 情 報 表

事務所	34 下水道管理事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******08051-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	71 大田原土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R08【当初】管路施設耐震化工事　北那須処理区その２（補助下水）.ES5

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	08　その他市町村	
前払率	40	
工種	31　下水道（２）工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額
請負工事費計	49,423,000
法定福利費概算額	1,960,000
労務費調査水準	22,562,071

	工事価格	消費税相当額	請負工事費
本工事費	44,930,000		
計	44,930,000	4,493,000	49,423,000

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
管路施設		1式		23,259,868	Y10ZZ
管渠（継手部）		1式		3,294,304	Y1040
調査工		1式		119,004	Y10402FW
既設管調査		1式		119,004	Y10402FW5A7 A=1
事前調査工 φ800～3000	4	箇所	29,751	119,004	V0100　　0 施工　第0-0001号内訳表
耐震化工		1式		3,175,300	Y10402FX
可とう性継手設置工		1式		3,175,300	Y10402FX5AE A=1
可とう継手設置工 ﾋｭｰﾑ管φ1100菅更生無	3	箇所	777,554	2,332,662	V0300　　0 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
可とう継手設置工 ﾋｭｰﾑ管φ1200管更生無	1	箇所	842,638	842,638	V0400　0 施工　第0-0007号内訳表
付帯工		1式		178,166	Y1043
舗装撤去工		1式		69,986	Y10432EY
舗装版切断		1式		42,229	Y10432EY485
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	58.8	m	703.9	41,389	SZD321　0 A=1,B=1,E=1,F=1 施工　第0-0008号内訳表
舗装版切断運搬費（汚泥） ２ｔ車　片道１０ｋｍまで	0.1	m３	8,400	840	T8231　0
舗装版破砕		1式		19,187	Y10432EY486
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 騒音振動対策不要 全ての費用	41	m２	217.9	8,933	SZD311　0 A=1,B=1,C=1,D=1,F=1,G=1,H=1 施工　第0-0009号内訳表
殻運搬 舗装版破砕 22.0km以下 全ての費用	2	m３	5,127	10,254	SZA961　0 A=3,B=3,C=1,E=1,F=1,G=12.6 施工　第0-0010号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻運搬処理					Y10432EY448
		1式		8,570	
＃処分費（直接工事費用）＃					#0042
		1式		8,570	
処分費 舗装版切断汚泥 グループコード内には使用しないこと。	0.1	m３	45,700	4,570	S0020　0 A=5 施工　第0-0011号内訳表
処分費 アスファルト グループコード内には使用しないこと。	2	m３	2,000	4,000	S0020　0 A=3 施工　第0-0012号内訳表
管路土工					Y10432DV
		1式		108,180	
管路掘削					Y10432DV51I
		1式		57,018	
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	26	m３	2,193	57,018	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0013号内訳表
管路埋戻					Y10432DV51J
		1式		31,488	
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	8	m３	3,936	31,488	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発生土処理		1式		19,674	Y10432DV51K
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	17	m３	1,030	17,510	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=0.6 施工　第0-0015号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	17	m３	127.3	2,164	SZA109　0 A=1 施工　第0-0016号内訳表
付帯工		1式		318,123	Y1043
管路土工		1式		42,317	Y10432DV
管路掘削		1式		17,544	Y10432DV51I
床掘り 土砂 小規模 全ての費用	8	m３	2,193	17,544	SZA161　0 A=1,B=5,E=1,F=1 施工　第0-0013号内訳表
管路埋戻		1式		23,616	Y10432DV51J
埋戻し 土砂 小規模 全ての費用	6	m３	3,936	23,616	SZA181　0 A=5,B=1,D=1,E=1 施工　第0-0014号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発生土処理		１式		1,157	Y10432DV51K
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 1.0km以下	1	ｍ３	1,030	1,030	SZA105　0 A=2,B=5,C=1,D=1,F=1,G=0.6 施工　第0-0015号内訳表
整地 残土受入れ地での処理	1	ｍ３	127.3	127	SZA109　0 A=1 施工　第0-0016号内訳表
舗装復旧工（種別毎）		１式		275,806	Y10432F2
下層路盤		１式		130,256	Y10432F2438
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２００ｍｍ 1層施工 全ての費用	18	ｍ２	1,091	19,638	SZD005　0 A=200,B=1,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0017号内訳表
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚４５０ｍｍ 3層施工 全ての費用	41	ｍ２	2,698	110,618	SZD005　0 A=450,B=3,D=4,E=1,F=1 施工　第0-0018号内訳表
表層		１式		145,550	Y10432F243B
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０ｍｍ 全ての費用	41	ｍ２	3,550	145,550	SZD023　0 A=1,B=50,C=1,D=2,E=24,F=2,H=1,I=1,J=1,K=1 施工　第0-0019号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
管きょ工（開削）		１式		1,456,162	Y103W
管路路面覆工		１式		1,456,162	Y103W2E2
覆工		１式		313,920	Y103W2E252I
覆工板・覆工板受桁設置工 開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下	32	ｍ２	3,215	102,880	V0500　0 施工　第0-0020号内訳表
仮設材 覆工板	32	ｍ２	3,364	107,648	S0412　0 A=1060,B=1060,C=54800,D=1,E=2,F=1020 施工　第0-0022号内訳表
覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料 Ｈ２５０型 当該工事供用日数５６日	32	ｍ２	1,245	39,840	SB541　0 A=1,B=56,C=56,D=1,E=2,F=1,G=3650,H=95,I=95,J=105000 施工　第0-0023号内訳表
覆工板・覆工板受桁撤去工 開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下	32	ｍ２	1,986	63,552	V0510　0 施工　第0-0024号内訳表
覆工		１式		764,208	Y103W2E252I A=1
覆工板開工 開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下	6	回	63,684	382,104	V0520　0 施工　第0-0025号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
覆工板閉工 開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下	6	回	63,684	382,104	V0530　0 施工　第0-0027号内訳表
マンホール工		１式		378,034	Y103W2E252I
斜壁撤去工	2	箇所	71,145	142,290	V0540　0 施工　第0-0028号内訳表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 14.4km以下 全ての費用	0.1	ｍ３	2,742	274	SZA961　0 A=2,B=1,C=1,E=1,F=1,G=12.6 施工　第0-0030号内訳表
斜壁設置工	2	箇所	117,545	235,090	V0550　0 施工　第0-0031号内訳表
＃処分費（直接工事費用）＃		１式		380	#0042
処分費 コンクリート（鉄筋） グループコード内には使用しないこと。	0.1	ｍ３	3,800	380	S0020　0 A=1 施工　第0-0032号内訳表
仮設工		１式		18,013,113	Y1000
水替工		１式		16,788,713	Y1000209

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
配管設置		1式		11,291,941	Y10002096WQ
配管設置工 鋼管φ200	33.2	m	4,821	160,057	V0590　0 施工　第0-0033号内訳表
配管設置工 鋼管φ250	99.7	m	5,785	576,764	V0600　0 施工　第0-0035号内訳表
配管設置工 鋼管φ300	97.5	m	7,232	705,120	V0610　0 施工　第0-0036号内訳表
鋼管φ200賃料	1	式	1,350,000	1,350,000	F0015　0
鋼管φ250賃料	1	式	3,500,000	3,500,000	F0016　0
鋼管φ300賃料	1	式	3,750,000	3,750,000	F0017　0
雑材料 逆止弁、ﾎﾟﾘｽﾘｰﾌﾞ等	1		1,250,000	1,250,000	F0018　0
配管撤去		1式		720,904	Y100020942X

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
配管撤去工 鋼管φ200	33.2	m	2,410	80,012	V0620　0 施工　第0-0037号内訳表
配管撤去工 鋼管φ250	99.7	m	2,892	288,332	V0630　0 施工　第0-0038号内訳表
配管撤去工 鋼管φ300	97.5	m	3,616	352,560	V0640　0 施工　第0-0039号内訳表
汚水ポンプ設置		1式		606,498	Y10002095MC
汚水ポンプ設置 口径200mm　全揚程15m	3	箇所	202,166	606,498	V0560　0 施工　第0-0040号内訳表
汚水ポンプ撤去		1式		303,249	Y1000209698
汚水ポンプ撤去 口径200mm　全揚程15m	3	箇所	101,083	303,249	V0570　0 施工　第0-0042号内訳表
汚水ポンプ運転		1式		2,919,222	Y1000209699 A=1
汚水ポンプ運転 口径200mm　全揚程15m	6	日	162,179	973,074	V0580　0 施工　第0-0043号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
汚水ポンプ運転 口径200㎜　全揚程15m	6	日	162,179	973,074	V0580　0 施工　第0-0043号内訳表
汚水ポンプ運転 口径200㎜　全揚程15m	6	日	162,179	973,074	V0580　0 施工　第0-0043号内訳表
止水プラグ	1	式	732,672	732,672	Y100020969B A=1
プラグ設置工 φ1100（半円型）	1	箇所	155,115	155,115	V0650　0 施工　第0-0045号内訳表
プラグ設備損料 φ1100（半円型）	1	式	500,000	500,000	F0019　0
プラグ撤去工 φ1100（半円型）	1	箇所	77,557	77,557	V0660　0 施工　第0-0047号内訳表
仮設足場設置撤去工	1	式	214,227	214,227	Y10002095EV A=1
仮設足場設置工	9	ｍ２	16,902	152,118	V0670　0 施工　第0-0048号内訳表
仮設足場撤去工	9	ｍ２	6,901	62,109	V0680　0 施工　第0-0049号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通管理工		1式		1,224,400	Y1000232
交通誘導警備員		1式		910,000	Y1000232Y21
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	910,000	910,000	S0914　0 A=26,B=2,C=2 施工　第0-0050号内訳表
交通誘導警備員		1式		314,400	Y1000232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	314,400	314,400	S0914　0 A=6,B=2,C=2 施工　第0-0052号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				23,259,868	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
運搬費		1式		106,470	Z0004
仮設材等の運搬 製品長１２m以内 運搬距離０．６ｋｍ（×往復）	9.1	t	11,700	106,470	SA005　0 A=1,B=0.6,C=3,D=1,F=2,G=2,J=4 施工　第0-0054号内訳表
現場環境改善費		1式		306,000	Z0010
算定式……306912=23250918*0.0132 対象額……23,250,918 率……0.0132				306,912	
共通仮設費（率分） 算定式……3335465=23259868*0.1434 <<0.1434 =(0.1103 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……23,259,868 率……0.1103		1式		3,335,465	
＊＊共通仮設費計＊＊				3,747,935	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊純工事費＊＊				27,007,803	
現場管理費 算定式……10244059=27007803*0.3793 <<0.3793 =(0.3448*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……27,007,803 率……0.3448		1式		10,244,059	
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				37,251,862	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			
一般管理費等 算定式……7666433=37251862*0.2058 <<率の補正 0.2058 = 0.2058 ＊ 1.00 >> 対象額……37,251,862 率……0.2058		前払補正係数1.0000 1式		7,666,433	
契約保証費 算定式……14900=37251862*0.0004 対象額……37,251,862 率……0.0004		1式		14,900	
＊＊一般管理費等計＊＊				7,681,333	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事価格＊＊				44,930,000	
＊＊工事価格計＊＊				44,930,000	
消費税・地方消費税額 算定式……4493000=44930000*0.10 対象額……44,930,000 率……0.1000		1式		4,493,000	
＊＊請負工事費＊＊				49,423,000	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0017

事前調査工　　V0100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

φ800～3000

10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251　1
トンネル世話役 労務単価５割増	1.000	人	65,800	65,800	R1051　1
トンネル特殊工 労務単価５割増	1.000	人	62,500	62,500	R0951　1
トンネル作業員 労務単価５割増	2.000	人	49,300	98,600	R1001　1
ライトバン運転工	1.000	日	4,648	4,648	V2000　施工　第0-0002号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805　施工　第0-0003号内訳表
管内径測定装置損料 φ800～3000	1.000	日	9,200	9,200	F0001
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	528	528	F0004
消耗品費	2.000	%	275,800	5,516	#01
計	10	箇所		297,511	
小計	1	箇所		29,751	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年05月10日

0-0018

ライトバン運転工　　V2000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
ガソリン 　レギュラー　スタンド	16.200	L	150	2,430	TSX32
ライトバン運転１時間当り損料 　１５００ｃｃ	6.000	時間	193	1,158	T7070
ライトバン供用１日当り損料 　１５００ｃｃ	1.000	日	1,060	1,060	T7071
小計	1	日		4,648	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0003号内訳表

ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ　普通型　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ	1.330	供用日	464	617	KQC05
ガソリン レギュラー　スタンド	7.200	Ｌ	150	1,080	TSX32
小計	1	日		1,697	
A　規格	=1	ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ			
B　機種	=1	普通型			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.33	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=7.2	燃料（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0020

施 工 内 訳 表

可とう継手設置工　V0300　施工　第0-0004号内訳表

ﾋｭｰﾑ管φ1100管更生無　1.5　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251　1
トンネル世話役 労務単価５割増	1.000	人	65,800	65,800	R1051　1
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701　1
トンネル特殊工 労務単価５割増	2.000	人	62,500	125,000	R0951　1
トンネル作業員 労務単価５割増	1.000	人	49,300	49,300	R1001　1
ｽﾘｰﾌﾞ材(ﾋｭｰﾑ管　φ1100 管更生無し)	1.5	箇所	403,000	604,500	F2090
ｼｰﾙ材 7126×1.5	10,689	cm3	1	10,689	F0005
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊	1.000	日	16,041	16,041	SX130　施工　第0-0005号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 排出ガス対策型２次基準	1.000	日	6,749	6,749	SX805　施工　第0-0006号内訳表
誘導目地切削機損料 ﾋｭｰﾑ管φ1100管更生無	1.000	日	140,000	140,000	F0006
切削器ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損料 3.880×1.5	5.82	m	4,500	26,190	F0007
嵌合機損料	1.000	日	15,000	15,000	F0008

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小型高圧洗浄機損料 7.0kw(9.5PS) 50kgf/cm2	1.000	日	2,480	2,480	F0009
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	528	528	F0004
消耗品費	4.000	%	330,800	13,232	#01
計	1.5	箇所		1,166,331	
小計	1	箇所		777,554	

施 工 内 訳 表

トラック運転（機－１８）　SX130　施工　第0-0005号内訳表

クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２ｔ吊	1.230	供用日	9,410	11,574	MA442
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.000	人	41,800	0	R0701
軽油	30.600	L	146	4,467	TSX24
小計	1	日		16,041	
A　規格	=4	クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1.23	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=30.6	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　9,410円					

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0006号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ　排出ガス対策型２次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 排ガス２次４５ｋＶＡ	1.180	供用日	1,860	2,194	KQD82
軽油	31.200	L	146	4,555	TSX24
小計	1	日		6,749	
A　規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ			
B　機種	=3	排出ガス対策型２次基準			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.18	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=31.2	燃料（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0024

施 工 内 訳 表

可とう継手設置工　V0400　施工　第0-0007号内訳表

ﾋｭｰﾑ管φ1200管更生無　1.4　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251　1
トンネル世話役 労務単価５割増	1.000	人	65,800	65,800	R1051　1
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701　1
トンネル特殊工 労務単価５割増	2.000	人	62,500	125,000	R0951　1
トンネル作業員 労務単価５割増	1.000	人	49,300	49,300	R1001　1
ｽﾘｰﾌﾞ材(ﾋｭｰﾑ管　φ1200 管更生無し)	1.4	箇所	435,000	609,000	F2120
ｼｰﾙ材 8580×1.4	12,012	cm3	1	12,012	F0005
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊	1.000	日	16,041	16,041	SX130　施工　第0-0005号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 排出ガス対策型２次基準	1.000	日	6,749	6,749	SX805　施工　第0-0006号内訳表
誘導目地切削機損料 ﾋｭｰﾑ管φ1200管更生無	1.000	日	147,000	147,000	F0010
切削器ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損料 4.24×1.4	5.94	m	4,500	26,730	F0007
嵌合機損料	1.000	日	15,000	15,000	F0008

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小型高圧洗浄機損料 7.0kw(9.5PS) 50kgf/cm2	1.000	日	2,480	2,480	F0009
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	528	528	F0004
消耗品費	4.000	%	330,800	13,232	#01
計	1.4	箇所		1,179,694	
小計	1	箇所		842,638	

施 工 内 訳 表

舗装版切断　SZD321　施工　第0-0008号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下　全ての費用　1　m　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］	超低騒音切削深２０ｃｍ級　Ｂ径５６ｃｍ			
その他(機械)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
その他(労務)				
ブレード（コンクリートカッタ）	径１８インチ（４５ｃｍ）			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
その他(材料)				
積算単価				
小計			703.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

舗装版破砕　SZD311　施工　第0-0009号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　騒音振動対策不要　全ての費用　1　ｍ２　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料　山積０．４５ｍ３				
土木一般世話役				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			217.9	
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版		
B　障害等の有無	=1	障害等なし		
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要		
D　舗装版厚	=1	15cm以下		
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり		
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
H　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

殻運搬　　SZA961　　施工　第0-0010号内訳表

舗装版破砕　　22.0km以下　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			5,127	
A　殻発生作業	=3	舗装版破砕		
B　積込工法区分	=3	機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=12.6	運搬距離［ｋｍ］		

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0011号内訳表

舗装版切断汚泥　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装版切断汚泥処分費 汚泥比重　１．２０～１．１０	100.000	ｍ３	45,700	4,570,000	T8230
計	100	ｍ３		4,570,000	
小計	1	ｍ３		45,700	
A　廃材種別	=5	舗装版切断汚泥			

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0012号内訳表

アスファルト　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
アスファルト廃材処理費	100.000	ｍ３	2,000	200,000	T2604 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		200,000	
小計	1	ｍ３		2,000	
A　廃材種別	=3	アスファルト			

床掘り　　SZA161

施 工 内 訳 表

施工　第0-0013号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］　　排ガス２次山積０．２８ｍ３				
運転手（特殊）				
普通作業員				
軽油				
積算単価				
小計			2,193	
A　土質	=1	土砂		
B　施工方法	=5	小規模		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

埋戻し　　SZA181　　施工　第0-0014号内訳表

土砂　　小規模　　全ての費用　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］	排ガス２次山積０．２８ｍ３			
タンパ及びランマ［ランマ］	質量６０～８０ｋｇ			
普通作業員				
特殊作業員				
運転手（特殊）				
軽油				
ガソリン	レギュラー　スタンド			
積算単価				
小計			3,936	
A　施工方法	=5	小規模		
B　土質	=1	土砂		
D　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
E　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

土砂等運搬　SZA105　施工　第0-0015号内訳表

小規模　土砂(岩塊･玉石混り土含む)　1.0km以下　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　４ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			1,030	
A　土砂等発生現場	=2	小規模		
B　積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)		
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)		
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
F　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
G　運搬距離［ｋｍ］	=0.6	運搬距離［ｋｍ］		

整地　　SZA109

施 工 内 訳 表

施工　第0-0016号内訳表

残土受入れ地での処理　　1　　ｍ３　　当り

代 表 機 労 材 規 格	金　　額	備　　考
バックホウ［クローラ型］賃料　　山積０．８ｍ３		
運転手（特殊）		
軽油		
積算単価		
小計	127.3	
A　作業区分　　=1　　残土受入れ地での処理		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0017号内訳表

全仕上り厚２００ｍｍ　1層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			1,091	
A　全仕上り厚(mm)	=200	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=1	1層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

下層路盤（車道・路肩部）　SZD005　施工　第0-0018号内訳表

全仕上り厚４５０ｍｍ　3層施工　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
モータグレーダ［土工用］	排ガス２０１４ブレード幅３．１ｍ			
ロードローラ［マカダム］賃料	質量１０～１２ｔ			
タイヤローラ賃料	質量１３～１４ｔ			
その他(機械)				
運転手（特殊）				
普通作業員				
特殊作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
再生クラッシャラン	ＲＣ－４０			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			2,698	
A　全仕上り厚(mm)	=450	全仕上り厚(mm)		
B　施工区分	=3	3層施工		
D　材料	=4	再生クラッシャラン　ＲＣ－４０		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		

施 工 内 訳 表

表層（車道・路肩部）　SZD023　施工　第0-0019号内訳表

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０ｍｍ　全ての費用　1　ｍ２　当り

代表機労材規格			金額	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ			
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ			
その他(機械)				
特殊作業員				
普通作業員				
土木一般世話役				
その他(労務)				
アスファルト混合物	エコスラグ入り再生密粒度アスコン（２０）			
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用			
ガソリン	レギュラー　スタンド			
軽油				
その他(材料)				
積算単価				
小計			3,550	
A　平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)		
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3		
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ		
E　材料	=24	エコスラグ入り再生密粒度アスコン(20)-50		
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3		
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし		
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

全ての費用　　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　　額	備　　考
J　費用の内訳	=1	全ての費用		
K　再資源化施設からの運搬距離	=1	運搬距離　４０ｋｍ以下		

特単単価適用日：08年09月10日

0-0039

施 工 内 訳 表

覆工板・覆工板受桁設置工　V0500　施工　第0-0020号内訳表

開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.51	人	32,600	49,226	RA125 1
とび工	3.01	人	29,800	89,698	RA030 1
溶接工	1.51	人	37,300	56,323	RA065 1
普通作業員	1.51	人	24,300	36,693	RA010 1
バックホウ運転（機－１８） クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	1.51	日	45,538	68,762	SX050　施工　第0-0021号内訳表
諸雑費率	9	%	231,940	20,874	#01
計	100	ｍ２		321,576	
小計	1	ｍ２		3,215	

08-******08051-40　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－１８）　SX050　施工　第0-0021号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３　排出ガス対策型２次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス２次山積０．２８ｍ３	1.500	供用日	8,060	12,090	MA227
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070
軽油	38.000	L	146	5,548	TSX24
小計	1	日		45,538	
A　規格	=12	クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３			
B　機種	=2	排出ガス対策型２次基準			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　バックホウ（供用日／日）	=1.5	バックホウ（供用日／日）			
G　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
H　軽油（Ｌ／日）	=38	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　8,060円					

仮設材　　S0412

施 工 内 訳 表

施工　第0-0022号内訳表

覆工板　　1　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
鋼材賃料	1.000	ｍ２	2,120	2,120	
鋼材修理費及び損耗費	1.000	ｍ２	1,244	1,244	1244.4*1
小計	1	ｍ２		3,364	
A　当該期間賃料（円／月・ｍ２）	=1060	当該期間賃料（円／月・ｍ２）			
B　当該次期間賃料（円／月・ｍ２）	=1060	当該次期間賃料（円／月・ｍ２）			
C　仮設材市中価格（円／ｍ２）	=54800	仮設材市中価格（円／ｍ２）			
D　使用回数（回）	=1	使用回数（回）			
E　供用月数（月）	=2	供用月数（月）			
F　仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費	=1020	仮設材（覆工板、鉄製山留材）の整備費			
賃料及び修理費・損耗費を計上					

施 工 内 訳 表

覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料　SB541　施工　第0-0023号内訳表
Ｈ２５０型　当該工事供用日数５６日　1　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
受桁・桁受賃料	0.134	t	5,320	712	E0001
修理費及び損耗費	0.134	t	3,978	533	E0002
小計	1	ｍ２		1,245	
A　H形鋼規格	=1	Ｈ２５０型			
B　通算供用日数（日）	=56	通算供用日数（日）			
C　当該工事供用日数（日）	=56	当該工事供用日数（日）			
D　１現場での使用回数（回）	=1	１現場での使用回数（回）			
E　製品区分	=2	中古品			
F　修理費及び損耗費計上の有無	=1	修理費及び損耗費計上あり			
G　鋼製山留材の整備費（円／ｔ）	=3650	鋼製山留材の整備費（円／ｔ）			
H　当該期間市場単価（円／日・ｔ）	=95	当該期間市場単価（円／日・ｔ）			
I　当該次期間市場単価（円／日・ｔ）	=95	当該次期間市場単価（円／日・ｔ）			
J　仮設材市中単価（円／ｔ）	=105000	仮設材市中単価（円／ｔ）			
基準賃料　95*56=5,320円　整数止め 修理費及び損耗費　係数a*市場価格b*0.5*(1+1)=1.09*3,650.000*1.0=3,978円　整数止め [比較1]賃料+修理費及び損耗費=5,320+3,978=9,298円					
[比較2]賃料計上限度額=105,000*0.8=84,000円 [比較1]≦[比較2]　賃料計上限度額を超えない					

特単単価適用日：08年09月10日

0-0043

施 工 内 訳 表

覆工板・覆工板受桁撤去工　V0510　施工　第0-0024号内訳表

開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下　100　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.92	人	32,600	29,992	RA125 1
とび工	1.83	人	29,800	54,534	RA030 1
溶接工	0.92	人	37,300	34,316	RA065 1
普通作業員	0.92	人	24,300	22,356	RA010 1
バックホウ運転（機－１８） クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	0.92	日	45,538	41,894	SX050　施工　第0-0021号内訳表
諸雑費率	11	%	141,198	15,531	#01
計	100	ｍ２		198,623	
小計	1	ｍ２		1,986	

08-******08051-40　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0044

施 工 内 訳 表

覆工板開工　　V0520　　施工　第0-0025号内訳表

開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.44	人	48,900	21,516	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.44	人	36,400	16,016	R0101
バックホウ運転（機－１８） クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	0.44	日	59,438	26,152	SX050　施工　第0-0026号内訳表
小計	1	回		63,684	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－１８）　SX050　施工　第0-0026号内訳表

クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３　排出ガス対策型２次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス２次山積０．２８ｍ３	1.500	供用日	8,060	12,090	MA227
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701
軽油	38.000	L	146	5,548	TSX24
小計	1	日		59,438	
A　規格	=12	クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３			
B　機種	=2	排出ガス対策型２次基準			
C　岩石割増	=1	岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
F　バックホウ（供用日／日）	=1.5	バックホウ（供用日／日）			
G　特殊運転手（人／日）	=1	特殊運転手（人／日）			
H　軽油（Ｌ／日）	=38	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　8,060円					

特単単価適用日：08年09月10日

0-0046

施 工 内 訳 表

覆工板閉工　　V0530　　施工　第0-0027号内訳表

開削覆工　覆工板設置面積１００ｍ２以下　　1　回　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	0.44	人	48,900	21,516	R1251
普通作業員 労務単価５割増	0.44	人	36,400	16,016	R0101
バックホウ運転（機－１８） クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	0.44	日	59,438	26,152	SX050　施工　第0-0026号内訳表
小計	1	回		63,684	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0047

斜壁撤去工　　V0540

施 工 内 訳 表

施工　第0-0028号内訳表

2　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA005　1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010　1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070　1
バックホウ運転（機－１８） クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	1.000	日	17,638	17,638	SX050　施工　第0-0029号内訳表
諸経費	11	%	112,300	12,353	#01
計	2	箇所		142,291	
小計	1	箇所		71,145	

施 工 内 訳 表

バックホウ運転（機－１８）　SX050　施工　第0-0029号内訳表
クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３　排出ガス対策型２次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ クレーン付・排ガス２次山積０．２８ｍ３	1.500	供用日	8,060	12,090	MA227
運転手（特殊）	0.000	人	27,900	0	RA070
軽油	38.000	L	146	5,548	TSX24
小計	1	日		17,638	
A　規格 B　機種 C　岩石割増	=12 =2 =1	クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準 岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　豪雪割増 F　バックホウ（供用日／日）	=0 =1 =1.5	供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ バックホウ（供用日／日）			
G　特殊運転手（人／日） H　軽油（Ｌ／日）	=0 =38	特殊運転手（人／日） 軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　8,060円					

施 工 内 訳 表

殻運搬　SZA961　施工　第0-0030号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　14.4km以下　全ての費用　1　ｍ３　当り

代 表 機 労 材 規 格			金　額	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］　１０ｔ積級				
運転手（一般）				
軽油				
積算単価				
小計			2,742	
A　殻発生作業	=2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし		
B　積込工法区分	=1	機械積込		
C　DID区間の有無	=1	DID区間なし		
E　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ		
F　費用の内訳	=1	全ての費用		
G　運搬距離［ｋｍ］	=12.6	運搬距離［ｋｍ］		

特単単価適用日：08年09月10日

0-0050

斜壁設置工　　V0550

施 工 内 訳 表

施工　第0-0031号内訳表

2　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125　1
特殊作業員	1.000	人	27,500	27,500	RA005　1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010　1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070　1
バックホウ運転（機－１８） クローラ型・クレーン付山積０．２８ｍ３ 排出ガス対策型２次基準	1.000	日	17,638	17,638	SX050　施工　第0-0029号内訳表
組立式１号マンホール（斜壁） 上φ６００×下φ９００×Ｈ６００ｍｍ	2	個	46,400	92,800	T5503
諸経費	11	%	112,300	12,353	#01
計	2	箇所		235,091	
小計	1	箇所		117,545	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

処分費　　S0020

施 工 内 訳 表

施工　第0-0032号内訳表

コンクリート（鉄筋）　　グループコード内には使用しないこと。　　100　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート廃材処理費 鉄筋構造物廃材	100.000	ｍ３	3,800	380,000	T2600 Ｓコードを使用すること
計	100	ｍ３		380,000	
小計	1	ｍ３		3,800	
A　廃材種別	=1	コンクリート（鉄筋）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0052

施 工 内 訳 表

配管設置工　　V0590　　施工　第0-0033号内訳表

鋼管φ200　　30　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
配管工	1.000	人	29,600	29,600	RA180 1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010 1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070 1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130 施工　第0-0034号内訳表
諸経費	11	%	114,400	12,584	#01
計	30	m		144,640	
小計	1	m		4,821	

トラック運転（機－１８）　　SX130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0034号内訳表

クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.230	供用日	10,200	12,546	MA443
運転手（特殊）	0.000	人	27,900	0	RA070
軽油	35.000	L	146	5,110	TSX24
小計	1	日		17,656	
A　規格	=5	クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1.23	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=35	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　10,200円					

特単単価適用日：08年09月10日

0-0054

施 工 内 訳 表

配管設置工　　V0600　　施工　第0-0035号内訳表

鋼管φ250　　25　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
配管工	1.000	人	29,600	29,600	RA180 1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010 1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070 1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130 施工　第0-0034号内訳表
諸経費	11	%	114,400	12,584	#01
計	25	m		144,640	
小計	1	m		5,785	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0055

施 工 内 訳 表

配管設置工　　V0610　　施工　第0-0036号内訳表

鋼管φ300　　20　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125　1
配管工	1.000	人	29,600	29,600	RA180　1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010　1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070　1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0034号内訳表
諸経費	11	%	114,400	12,584	#01
計	20	m		144,640	
小計	1	m		7,232	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0056

施 工 内 訳 表

配管撤去工　　V0620　　施工　第0-0037号内訳表

鋼管φ200　　60　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125　1
配管工	1.000	人	29,600	29,600	RA180　1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010　1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070　1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0034号内訳表
諸経費	11	%	114,400	12,584	#01
計	60	m		144,640	
小計	1	m		2,410	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0057

施 工 内 訳 表

配管撤去工　　V0630　　施工　第0-0038号内訳表

鋼管φ250　　50　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125　1
配管工	1.000	人	29,600	29,600	RA180　1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010　1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070　1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0034号内訳表
諸経費	11	%	114,400	12,584	#01
計	50	m		144,640	
小計	1	m		2,892	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0058

施 工 内 訳 表

配管撤去工　　V0640　　施工　第0-0039号内訳表

鋼管φ300　　40　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125　1
配管工	1.000	人	29,600	29,600	RA180　1
普通作業員	1.000	人	24,300	24,300	RA010　1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070　1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0034号内訳表
諸経費	11	%	114,400	12,584	#01
計	40	m		144,640	
小計	1	m		3,616	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

特単単価適用日：08年09月10日

0-0059

施 工 内 訳 表

汚水ポンプ設置　　V0560　　施工　第0-0040号内訳表

口径200㎜　全揚程15m　　1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2.000	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070 1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130 施工　第0-0034号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805 施工　第0-0041号内訳表
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	540	540	F0011
諸経費	11	%	164,100	18,051	#01
小計	1	箇所		202,166	

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0041号内訳表
ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ　普通型　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ	1.330	供用日	464	617	KQC05
ガソリン レギュラー　スタンド	7.200	Ｌ	150	1,080	TSX32
小計	1	日		1,697	
A　規格	=1	ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ			
B　機種	=1	普通型			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.33	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=7.2	燃料（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0061

施 工 内 訳 表

汚水ポンプ撤去　　V0570　　施工　第0-0042号内訳表

口径200㎜　全揚程15m　　2　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.000	人	32,600	32,600	RA125 1
特殊作業員	2.000	人	27,500	55,000	RA005 1
普通作業員	2.000	人	24,300	48,600	RA010 1
運転手（特殊）	1.000	人	27,900	27,900	RA070 1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130 施工　第0-0034号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805 施工　第0-0041号内訳表
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	540	540	F0011
諸経費	11	%	164,100	18,051	#01
計	2	箇所		202,166	
小計	1	箇所		101,083	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0062

施 工 内 訳 表

汚水ポンプ運転　　V0580　　施工　第0-0043号内訳表

口径200㎜　全揚程15m　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員 労務単価５割増	1.000	人	41,200	41,200	R0051 1
汚水ポンプ損料 口径200㎜　全揚程15m	1	基	87,700	87,700	F0012 1
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ 排出ガス対策型２次基準	1.000	日	17,208	17,208	SX805 施工　第0-0044号内訳表 1
諸経費	11	%	146,108	16,071	#01
小計	1	日		162,179	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0044号内訳表
ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ　排出ガス対策型２次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 排ガス２次１２５ｋＶＡ	1.180	供用日	4,190	4,944	KQD90
軽油	84.000	L	146	12,264	TSX24
小計	1	日		17,208	
A　規格	=14	ディーゼルエンジン駆動１２５ｋＶＡ			
B　機種	=3	排出ガス対策型２次基準			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.18	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=84	燃料（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0064

施 工 内 訳 表

プラグ設置工　　V0650　　施工　第0-0045号内訳表

φ1100（半円型）　　1　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251
特殊作業員 労務単価５割増	1.000	人	41,200	41,200	R0051
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0046号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805　施工　第0-0003号内訳表
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	540	540	F0011
設置工具損料	1.000	日	3,200	3,200	F0013
小計	1	箇所		155,115	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

トラック運転（機－１８）　　SX130

施 工 内 訳 表

施工　第0-0046号内訳表

クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊　　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２．９ｔ吊	1.230	供用日	10,200	12,546	MA443
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.000	人	41,800	0	R0701
軽油	35.000	L	146	5,110	TSX24
小計	1	日		17,656	
A　規格	=5	クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1.23	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=35	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　10,200円					

特単単価適用日：08年09月10日

0-0066

施 工 内 訳 表

プラグ撤去工　　V0660　　施工　第0-0047号内訳表

φ1100（半円型）　　2　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251
特殊作業員 労務単価５割増	1.000	人	41,200	41,200	R0051
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0046号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805　施工　第0-0003号内訳表
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	540	540	F0011
設置工具損料	1.000	日	3,200	3,200	F0013
計	2	箇所		155,115	
小計	1	箇所		77,557	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0067

仮設足場設置工　　V0670

施 工 内 訳 表

施工　第0-0048号内訳表

17.5　ｍ２　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251　1
とび工 労務単価５割増	1.000	人	44,700	44,700	R0301　1
特殊作業員 労務単価５割増	1.000	人	41,200	41,200	R0051　1
普通作業員 労務単価５割増	1.000	人	36,400	36,400	R0101　1
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701　1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0046号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805　施工　第0-0003号内訳表
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	540	540	F0011
仮設足場資材	17.5	ｍ２	3,100	54,250	F0014
諸経費	4.000	%	213,000	8,520	#01
計	17.5	ｍ２		295,785	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	ｍ２		16,902	

特単単価適用日：08年09月10日

0-0069

施 工 内 訳 表

仮設足場撤去工　　V0680　　施工　第0-0049号内訳表

35　　ｍ２　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251　1
とび工 労務単価５割増	1.000	人	44,700	44,700	R0301　1
特殊作業員 労務単価５割増	1.000	人	41,200	41,200	R0051　1
普通作業員 労務単価５割増	1.000	人	36,400	36,400	R0101　1
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701　1
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２．９ｔ吊	1.000	日	17,656	17,656	SX130　施工　第0-0046号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805　施工　第0-0003号内訳表
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	540	540	F0011
諸経費	4.000	%	213,000	8,520	#01
計	35	ｍ２		241,535	
小計	1	ｍ２		6,901	

08-******08051-40　　栃木県　県土整備部

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0050号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	52.000	人・日	17,500	910,000	SA063　施工　第0-0051号内訳表
小計	1	式		910,000	
A　必要日数	=26	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0051号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員B	1.000	人	17,500	17,500	RA227
小計	1	人・日		17,500	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0052号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	12.000	人・日	26,200	314,400	SA063　施工　第0-0053号内訳表
小計	1	式		314,400	
A　必要日数	=6	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0053号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 内 訳 表

仮設材等の運搬　　SA005　　施工　第0-0054号内訳表

製品長１２m以内　　運搬距離０．６ｋｍ（×往復）　　1　t　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設材等運搬費	1.000	t	8,700	8,700	E0001 4350*2
仮設材等積込み、取卸し費 往復分	1.000	t	3,000	3,000	K0503
小計	1	t		11,700	
A　製品長区分	=1	製品長１２m以内			
B　片道運搬距離（ｋｍ）	=0.6	片道運搬距離（ｋｍ）			
C　運搬区分	=3	往復運搬			
D　深夜早朝割増の有無	=1	深夜早朝割増なし			
F　有料道路利用料計上の有無	=2	有料道路利用料計上なし			
G　その他の諸料金計上の有無	=2	その他の諸料金計上なし			
J　仮設材等（鋼矢板,H形鋼等）の積込,取卸費	=4	積込み,取卸し（往復分）			
基本運賃　E=4,350円/t 仮設材等運搬費　E*(1+深夜早朝割増F2)+冬期割増額=4,350*(1+0/10)+0=4,350円/t　整数止め					