総 括 情 報 表

事務所	34 下水道管理事務所
設計書名	実施設計書　　当初　　08-******09242-40
変更回数	0
適用単価区分	1　実施単価
適用単価地区	71 大田原土木事務所管内
適用単価世代	0-080910(0)
諸経費体系	1　一般公共
ファイル名	R08【当初（固定設計書）】管路施設耐震化工事　北那須処理区その３（補助下水）.E

	当　世　代	前　世　代
旧市町村名	08　その他市町村	
前払率	40	
工種	31　下水道（２）工事	
現場環境改善費	01　率計上する	
市街地補正区分	12　市街地以外	
交通規制区分	01　一般交通影響あり（１）	
ゼロ債務工事に係る補正	01　補正なし	
週休二日補正区分	05　通期(現場閉所)	
契約保証方法	01　金銭的保証	
ICT間接費率補正の有無	01　補正なし	
消費税等の率	06　１０％適用	

総 括 情 報 表

	金　　額

	工事価格	消費税相当額	請負工事費

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本　工　事＊＊					X1000
管路施設		1式		4,012,029	Y10ZZ
管渠（継手部）		1式		3,750,029	Y1040
調査工		1式		148,755	Y10402FW
既設管調査		1式		148,755	Y10402FW5A7 A=1
事前調査工 φ800～3000	5	箇所	29,751	148,755	V0100　　0 施工　第0-0001号内訳表
耐震化工		1式		3,601,274	Y10402FX
可とう性継手設置工		1式		3,601,274	Y10402FX5AE A=1
可とう継手設置工 ﾋｭｰﾑ管φ800管更生無	4	箇所	705,930	2,823,720	V0400　　0 施工　第0-0004号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
可とう継手設置工 ﾋｭｰﾑφ1100管更生無	1	箇所	777,554	777,554	V0300　0 施工　第0-0007号内訳表
仮設工		1式		262,000	Y1000
交通管理工		1式		262,000	Y1000232
交通誘導警備員		1式		262,000	Y1000232Y21 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員Ｂ	1	式	262,000	262,000	S0914　0 A=5,B=2,C=2 施工　第0-0008号内訳表

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊直接工事費＊＊				4,012,029	
うち材料費 算定式……		1式			
うち労務費 算定式……		1式			
現場環境改善費		1式		75,000	Z0010
算定式……75426=4012029*0.0188 対象額……4,012,029 率……0.0188				75,426	
共通仮設費（率分） 算定式……694883=4012029*0.1732 <<0.1732 =(0.1332 ＊ 1.3 ＊ 1.0) ＊ 1.00 >> 対象額……4,012,029 率……0.1332		1式		694,883	
＊＊共通仮設費計＊＊				769,883	
＊＊純工事費＊＊				4,781,912	
現場管理費 算定式……2009837=4781912*0.4203 <<0.4203 =(0.3821*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……4,781,912 率……0.3821		1式		2,009,837	

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
うち法定福利費事業主分 算定式……		1式			
うち建退共制度の掛金 算定式……		1式			
＊＊工事原価＊＊				6,791,749	
うち安全衛生経費 算定式……		1式			

事前調査工　　V0100

施 工 内 訳 表

施工　第0-0001号内訳表

φ800～3000　　10　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251　1
トンネル世話役 労務単価５割増	1.000	人	65,800	65,800	R1051　1
トンネル特殊工 労務単価５割増	1.000	人	62,500	62,500	R0951　1
トンネル作業員 労務単価５割増	2.000	人	49,300	98,600	R1001　1
ライトバン運転工	1.000	日	4,648	4,648	V2000　施工　第0-0002号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ 普通型	1.000	日	1,697	1,697	SX805　施工　第0-0003号内訳表
管内径測定装置損料 φ800～3000	1.000	日	9,200	9,200	F0001
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	528	528	F0004
消耗品費	2.000	%	275,800	5,516	#01
計	10	箇所		297,511	
小計	1	箇所		29,751	

特単単価適用日：08年05月10日

0-0008

ライトバン運転工　　V2000

施 工 内 訳 表

施工　第0-0002号内訳表

1　日　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン レギュラー　スタンド	16.200	L	150	2,430	TSX32
ライトバン運転１時間当り損料 １５００ｃｃ	6.000	時間	193	1,158	T7070
ライトバン供用１日当り損料 １５００ｃｃ	1.000	日	1,060	1,060	T7071
小計	1	日		4,648	

08-******09242-40　　栃木県　県土整備部

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0003号内訳表

ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ　普通型　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料 ２ｋＶＡ	1.330	供用日	464	617	KQC05
ガソリン レギュラー　スタンド	7.200	Ｌ	150	1,080	TSX32
小計	1	日		1,697	
A　規格	=1	ガソリンエンジン駆動２ｋＶＡ			
B　機種	=1	普通型			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.33	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=7.2	燃料（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0010

施 工 内 訳 表

可とう継手設置工　V0400　施工　第0-0004号内訳表

ﾋｭｰﾑ管φ800管更生無　1.4　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251 1
トンネル世話役 労務単価５割増	1.000	人	65,800	65,800	R1051 1
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701 1
トンネル特殊工 労務単価５割増	2.000	人	62,500	125,000	R0951 1
トンネル作業員 労務単価５割増	1.000	人	49,300	49,300	R1001 1
ｽﾘｰﾌﾞ材(ﾋｭｰﾑ管　φ800 管更生無し)	1.4	箇所	314,000	439,600	F2010
ｼｰﾙ材 4365×1.4	6,111	cm3	1	6,111	F0005
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊	1.000	日	16,041	16,041	SX130 施工　第0-0005号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 排出ガス対策型２次基準	1.000	日	6,749	6,749	SX805 施工　第0-0006号内訳表
誘導目地切削機損料	1.000	日	140,000	140,000	F0006
切削器ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損料 2.80×1.4	3.92	m	4,500	17,640	F0007
嵌合機損料	1.000	日	15,000	15,000	F0008

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小型高圧洗浄機損料 7.0kw(9.5PS) 50kgf/cm2	1.000	日	2,480	2,480	F0009
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	528	528	F0004
消耗品費	4.000	%	330,800	13,232	#01
計	1.4	箇所		988,303	
小計	1	箇所		705,930	

施 工 内 訳 表

トラック運転（機－１８）　SX130　施工　第0-0005号内訳表

クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
トラック［クレーン装置付］ ４～４．５ｔ積　２ｔ吊	1.230	供用日	9,410	11,574	MA442
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.000	人	41,800	0	R0701
軽油	30.600	L	146	4,467	TSX24
小計	1	日		16,041	
A　規格	=4	クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊			
B　供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
D　トラック（供用日／日）	=1.23	トラック（供用日／日）			
E　特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F　軽油（Ｌ／日）	=30.6	軽油（Ｌ／日）			
機械損料補正なし　15欄　9,410円					

施 工 内 訳 表

発動発電機運転（機－１６）　SX805　施工　第0-0006号内訳表
ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ　排出ガス対策型２次基準　1　日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
発動発電機［ディーゼルエンジン駆動］賃料 排ガス２次４５ｋＶＡ	1.180	供用日	1,860	2,194	KQD82
軽油	31.200	L	146	4,555	TSX24
小計	1	日		6,749	
A　規格	=10	ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ			
B　機種	=3	排出ガス対策型２次基準			
C　発動発電機（供用日／日）	=1.18	発動発電機（供用日／日）			
D　燃料（Ｌ／日）	=31.2	燃料（Ｌ／日）			

特単単価適用日：08年09月10日

0-0014

施 工 内 訳 表

可とう継手設置工　V0300　施工　第0-0007号内訳表

ﾋｭｰﾑφ1100管更生無　1.5　箇所　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役 労務単価５割増	1.000	人	48,900	48,900	R1251　1
トンネル世話役 労務単価５割増	1.000	人	65,800	65,800	R1051　1
運転手（特殊） 労務単価５割増	1.000	人	41,800	41,800	R0701　1
トンネル特殊工 労務単価５割増	2.000	人	62,500	125,000	R0951　1
トンネル作業員 労務単価５割増	1.000	人	49,300	49,300	R1001　1
ｽﾘｰﾌﾞ材(ﾋｭｰﾑ管　φ1100 管更生無し)	1.5	箇所	403,000	604,500	F2090
ｼｰﾙ材 7126×1.5	10,689	cm3	1	10,689	F0005
トラック運転（機－１８） クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊	1.000	日	16,041	16,041	SX130　施工　第0-0005号内訳表
発動発電機運転（機－１６） ディーゼルエンジン駆動４５ｋＶＡ 排出ガス対策型２次基準	1.000	日	6,749	6,749	SX805　施工　第0-0006号内訳表
誘導目地切削機損料	1.000	日	140,000	140,000	F0006
切削器ﾌﾞﾚｰﾄﾞ損料 3.880×1.5	5.82	m	4,500	26,190	F0007
嵌合機損料	1.000	日	15,000	15,000	F0008

施 工 内 訳 表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小型高圧洗浄機損料 7.0kw(9.5PS) 50kgf/cm2	1.000	日	2,480	2,480	F0009
送風機損料 φ300 ダクト5m付き	1.000	日	122	122	F0003
ｶﾞｽ検知器損料	1.000	日	528	528	F0004
消耗品費	4.000	%	330,800	13,232	#01
計	1.5	箇所		1,166,331	
小計	1	箇所		777,554	

交通誘導警備員の計上　　S0914

施 工 内 訳 表

施工　第0-0008号内訳表

交通誘導警備員Ｂ　　1　式　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員Ｂ	10.000	人・日	26,200	262,000	SA063　施工　第0-0009号内訳表
小計	1	式		262,000	
A　必要日数	=5	必要日数			
B　配置人数	=2	配置人数			
C　交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員Ｂ			

交通誘導警備員Ｂ　　SA063

施 工 内 訳 表

施工　第0-0009号内訳表

1　人・日　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員Ｂ 労務単価５割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			