工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式	10,038,720	
計			10,038,720	
共通費				
共通仮設費	1	式	96,677	
現場管理費	1	式	195,287	
一般管理費等	1	式	1,882,250	
計			2,174,214	
工事価格	1	式	12,210,000	
消費税等相当額	1	式	1,221,000	消費税率 10 %
設計金額	1	式	13,431,000	

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
北那須浄化センター	1	式	10,038,720	
計			10,038,720	

北那須浄化センター

名　　称	数　量	単 位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式	4,945,000	
建築とりこわし	1	式	3,435,380	
電気設備とりこわし	1	式	32,940	
発生材処理	1	式	1,153,000	
外構	1	式	472,400	
計			10,038,720	

解体工事　細目別内訳

北那須浄化センター　　直接仮設

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
外部足場		1	式		2,252,000	別紙 00-0001
災害防止		1	式		915,000	別紙 00-0002
内部足場	高所作業車	1	式		1,446,000	別紙 00-0003
仮設材運搬		1	式		332,000	別紙 00-0004
計					4,945,000	

北那須浄化センター　建築とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
S造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体	圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用 発生ｶﾞﾗ積込み含む	46.3	m3	13,600	629,680	
ｺﾝｸﾘｰﾄ土間解体	圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶ併用 発生ｶﾞﾗ積込み含む	110	m3	5,870	645,700	
S造建物上屋解体	鉄骨ｶｯﾀｰ主体 軽量級　鋼材量15kg/㎡程度 ﾃﾝﾄｼｰﾄ共	600	㎡	3,600	2,160,000	
計					3,435,380	

北那須浄化センター　電気設備とりこわし

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
受信機撤去	300*400*100（解体）	1	個	1,480	1,480	代価表　0008
プルボックス撤去	200*200*100（解体）	2	個	920	1,840	代価表　0009
ホーム分電盤撤去	300*400*100（解体）	1	個	1,480	1,480	代価表　0010
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)（解体）	201	m	90	18,090	代価表　0011
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない（解体）	201	m	50	10,050	代価表　0012
計					32,940	

北那須浄化センター　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬	積込み共	1	式		782,000	別紙 00-0005
発生材処分		1	式		371,000	別紙 00-0006
計					1,153,000	

北那須浄化センター　外構

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
現地盛土積込		60	m3	3,980	238,800	代価表　0015
現地盛土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 1.0km以下	60	m3	1,290	77,400	代価表　0016
埋戻し	- 盛土	60	m3	1,070	64,200	代価表　0017
土工機械運搬	埋戻し -	1	往復	92,000	92,000	代価表　0018
計					472,400	

北那須浄化センター　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
外部足場		1	式		2,252,000	別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	858	㎡	2,550	2,187,900	代価表　0001
安全手すり	枠組本足場　手すり先行足場用 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	107	m	600	64,200	代価表　0003
計					2,252,100	
災害防止		1	式		915,000	別紙 00-0002
防音ｼｰﾄ張り	防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	683	㎡	1,340	915,220	代価表　0005
計					915,220	
内部足場	高所作業車	1	式		1,446,000	別紙 00-0003
高所作業車	10m	32	台・日	45,200	1,446,400	代価表　0007
計					1,446,400	

北那須浄化センター　直接仮設

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬		1	式		332,000	別紙 00-0004
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	858	㎡	370	317,460	
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	107	m	80	8,560	
仮設材運搬 (ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		683	㎡	9	6,147	
計					332,167	

北那須浄化センター　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
発生材運搬	積込み共	1	式		782,000	別紙 00-0005
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　10t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ1.4m3　無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 DID区間無し 16.5km以下	157	m3	3,430	538,510	
内装材 積込み	機 械	12.6	m3	1,910	24,066	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間無し 13.0km以下	12.6	m3	3,990	50,274	
内装材 積込み	機 械	28.8	m3	1,910	55,008	
とりこわし 発生材運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他 DID区間無し 13.0km以下	28.8	m3	3,990	114,912	
計					782,770	

北那須浄化センター　発生材処理

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生材処分		1	式		371,000	別紙 00-0006
残材処分	コンクリート	157	m3	3,250	510,250	
残材処分	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物)	16.8	t	▲47,000	▲789,600	代価表　0013
残材処分	解体系混合廃棄物	12.6	m3	19,000	239,400	
残材処分	廃プラスチック	28.8	m3	17,600	506,880	
ﾅｹﾞｯﾄ処理(被覆銅線)		91.5	kg	60	5,490	
銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	52.9	kg	▲1,910	▲101,039	代価表　0014
計					371,381	

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			2,550		代価表　0001
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 掛払い手間 12m未満 - -	㎡	1	1	1,652.11	1,652.11		
02	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 高さ12m未満 供用1日賃料　修理費含む	日	45	1	9.77	439.65		代価表　0002
03	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 基本料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1	460.26	460.26		
	計						2,552.02		
	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900 高さ12m未満 供用1日賃料　修理費含む	日	1			9		代価表　0002
01	枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700　布枠500+240 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 - -	㎡	1	1	9.77	9.77		
	計						9.77		
	安全手すり	枠組本足場　手すり先行足場用 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	m	1			600		代価表　0003
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	m	1	1	300.38	300.38		
02	安全手すり	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	45	1	3.82	171.9		代価表　0004
03	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	m	1	1	135.24	135.24		
	計						607.52		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	安全手すり	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	日	1			3		代価表 0004
01	安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む -	m	1	1	3.82	3.82		
	計						3.82		
	防音ｼｰﾄ張り	防音ｼｰﾄ張り 掛払い手間 供用45日賃料 基本料 修理費含む	㎡	1			1,340		代価表 0005
01	防音ｼｰﾄ張り	掛払い手間 - -	㎡	1	1	826.05	826.05		
02	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	日	45	1	9.41	423.45		代価表 0006
03	防音ｼｰﾄ張り	基本料 修理費含む - -	㎡	1	1	94.24	94.24		
	計						1,343.74		
	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	日	1			9		代価表 0006
01	防音ｼｰﾄ張り	供用1日賃料 修理費含む - -	㎡	1	1	9.41	9.41		
	計						9.41		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	高所作業車	10m	台・日	1			45,200		代価表 0007
01	高所作業車(機器賃料)	ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ 作業床8～10m 標準ﾃﾞｯｷ	台・日	1	1	8,580	8,580		
02	運転手(一般)		人	1	1	26,400	26,400	○	
03	軽油	小型ﾛｰﾘｰ ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 -	L	24	1	142	3,408		
	その他		式	1	0.26	26,400	6,864		
	計						45,252		
	受信機撤去	300*400*100（解体）	個	1			1,480		代価表 0008
01	電工		人	0.08	0.5	29,400	1,176	○	
	その他		式	1	0.26	1,176	305.76		
	計						1,481.76		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	プルボックス撤去	200*200*100（解体）	個	1			920		代価表 0009
01	電工		人	0.05	0.5	29,400	735	○	
	その他		式	1	0.26	735	191.1		
	計						926.1		
	ホーム分電盤撤去	300*400*100（解体）	個	1			1,480		代価表 0010
01	電工		人	0.08	0.5	29,400	1,176	○	
	その他		式	1	0.26	1,176	305.76		
	計						1,481.76		
	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)（解体）	m	1			90		代価表 0011
01	EM-CEｹｰﾌﾞﾙ	8mm2- 3C FEP内(PF･CD)	m	0.5	1	193.35	96.68		
	計						96.68		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	600V絶縁電線撤去	5.5㎜2 × 1本 再使用しない（解体）	m	1			50		代価表 0012
01	600V絶縁電線撤去	5.5㎜2 × 1本 再使用しない	m	0.5	1	103.72	51.86		
	計						51.86		
	残材処分	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2(有価物)	t	1			▲47,000		代価表 0013
01	鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ	ヘビー　Ｈ２	t	1	▲1	47,000	▲47,000		
	計						▲47,000		
	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	kg	1			▲1,910		代価表 0014
01	銅ｽｸﾗｯﾌﾟ	1号銅線	t	▲0.001	1	1,915,000	▲1,915		
	計						▲1,915		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名称	摘要	単位	数量	乗率	単価	金額	率対象	備考
	現地盛土積込		m3	1			3,980		代価表 0015
01	普通作業員		人	0.13	1	24,300	3,159	○	
	その他		式	1	0.26	3,159	821.34		
	計						3,980.34		
	現地盛土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 1.0km以下	m3	1			1,290		代価表 0016
01	建設発生土運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級 ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し 1.0km以下	m3	1	1	1,298.13	1,298.13		
	計						1,298.13		
	埋戻し	- 盛土	m3	1			1,070		代価表 0017
01	埋戻し(B種)	- 発生土	m3	1	1	1,070	1,070		
	計						1,070		

○は「その他」の率対象

その他

NO	名　　称	摘　　要	単 位	数　　量	乗　　率	単　　価	金　　額	率対象	備　　考
	土工機械運搬	埋戻し -	往復	1			92,000		代価表　0018
01	土工機械運搬	根切り、埋戻し -	往復	1	1	92,000	92,000		
	計						92,000		

○は「その他」の率対象