

総括情報表

頁0-0001

事務所 設計書名 変更回数	34 下水道管理事務所 実施設計書 当初 08-*****40501-40 0			
適用単価区分 適用単価地区 適用単価世代	1 実施単価 32 日光土木管内①(今市市) 0-080710(0)			
諸経費体系 ファイル名	1 一般公共 R8【当初】(対象)マンホール更生 上流処理区129 130. ES5			
	当 世 代	前 世 代		
前払率 工種 現場環境改善費 市街地補正区分 交通規制区分 ゼロ債務工事に係る補正 週休二日補正区分 契約保証方法 ICT間接費率補正の有無 消費税等の率	40 51 下水道（４）工事 01 率計上する 12 市街地以外 02 一般交通影響あり（２） 01 補正なし 05 通期(現場閉所) 01 金銭的保証 01 補正なし 06 １０％適用			

総括情報表

頁0-0002

	金 額		工事価格	消費税相当額	請負工事費
請負工事費計	99,781,000	本工事費	90,710,000		
		計	90,710,000	9,071,000	99,781,000
法定福利費概算額	3,140,000				
労務費調査水準	50,415,721				

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本 工	＊＊事＊＊						X1000
MH耐震				1 式		32,647,324	Y10ZZ
MH耐震工				1 式		30,027,324	Y103W
人孔内更生工				1 式		30,027,324	Y103W2DV
人孔内更生工 (No. 129)				1 式		6,089,844	Y103W2DV51I A=1
更生材料 (No. 129)		1		式	3,861,636	3,861,636	G0100 0 科目 第0001号内訳表
施工前調査工 (No. 129)		31		m 2	3,000	93,000	G0110 0 科目 第0002号内訳表
足掛け金物切断工 (No. 129)		30		本	5,522	165,660	G0115 0 科目 第0003号内訳表
人孔内洗浄工 (No. 129)		31		m 2	3,028	93,868	G0120 0 科目 第0004号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルカリ付与剤塗布工 (No. 129)						G0130
	31	m 2		4,372	135,532	科目 第0005号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 129) 下部 1段目						G0140 0
	1	枚		65,594	65,594	科目 第0006号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 129) 下部 積上部						G0150 0
	4	枚		43,729	174,916	科目 第0007号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 129) 上部 1段目						G0160 0
	1	枚		65,594	65,594	科目 第0008号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 129) 上部 積上部						G0170 0
	3	枚		43,729	131,187	科目 第0009号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 129) 斜壁部						G0180 0
	1	枚		52,475	52,475	科目 第0010号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 129) 床版部・スラブリング						G0181
	5	枚		32,797	163,985	科目 第0011号内訳表
端部処理工 (No. 129)						G0220 0
	13.1	m		13,118	171,845	科目 第0012号内訳表
充てん樹脂充てん工 (No. 129)						G0230 0
	307.0	kg		982	301,474	科目 第0013号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
足掛け金物 設置工 (No. 129)						G0240 0
	30		本	17,617	528,510	科目 第0014号内訳表
人孔内仕上げ工 (No. 129)						G0250 0
	31		m 2	2,728	84,568	科目 第0015号内訳表
耐震補強工 (No. 129)						Y103W2DV51J A=1
			1 式		3,038,843	
断面修復工 修復材 (No. 129)						G0260
	1		式	767,661	767,661	科目 第0016号内訳表
断面修復工 (No. 129)						G0270
	31		m 2	43,311	1,342,641	科目 第0017号内訳表
人孔内仮設足場 設置工 (No. 129)						G0280 0
	26		m 2	6,945	180,570	科目 第0018号内訳表
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工						S4638 0 A=1, B=2, C=1, D=2
	0.1		m 3	52,300	5,230	施工 第0-0007号内訳表
コンクリート殻積込・運搬 (断面修復工) D I D区間なし						SA671 0 A=1, D=1, F=10.0
	0.1		m 3	9,691	969	施工 第0-0008号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用						SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, Q=1, R=1
	0.1		m 3	37,360	3,736	施工 第0-0010号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗					V0190 0
	2	m2	28,644	57,288	施工 第0-0011号内訳表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)バラ					SZB405 0 B=1
全ての費用	0.1	m 3	139,700	13,970	施工 第0-0012号内訳表
劣化部除去工（手研り）No. 129					G0300
	31	m 2	19,924	617,644	科目 第0019号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 2 9 5 D 1 0					SB501 0 A=3, B=1, C=1
	0.1	t	491,343	49,134	施工 第0-0013号内訳表
殻処分 (No. 129)					Y103W2DV51J
		1 式		220	
#処分費（直接工事費用）#					#0042
		1 式		220	
処分費 コンクリート（無筋）					S0020 0 A=2
グループコード内には使用しないこと。	0.1	m 3	2,200	220	施工 第0-0016号内訳表
仮設工（No. 129）					Y103W2DV51J A=1
		1 式		2,483,430	
スぺーサプラグ設置工 φ900mm					G1000
	2	箇所	161,725	323,450	科目 第0020号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
バイパス管設置工 φ 350mm									G1010	
	2.4		m		26,150		62,760		科目	第0021号内訳表
スパーサプラグ撤去工 φ 900mm									G1020	
	2		箇所		153,100		306,200		科目	第0022号内訳表
バイパス管撤去工 φ 350mm									G1030	
	2.4		m		24,425		58,620		科目	第0023号内訳表
スパーサプラグリース料 φ 900mm 30～45日									F0097	0
	1		式		1,395,000		1,395,000			
スパーサプラグ基本整備料 φ 900mm									F0098	0
	2		回		36,000		72,000			
バイパス管材料費 φ 350mm									F0099	0
	2.4		m		96,000		230,400			
バイパス管接続器具 φ 350mm									F0100	0
	1		式		35,000		35,000			
人孔内更生工 (No. 130)									Y103W2DV51I	
									A=1	
				1 式			8,010,724			
更生材料 (No. 130)									G0500	0
	1		式		5,078,256		5,078,256		科目	第0024号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工前調査工 (No. 130)						G0510 0
	40	m 2		3,000	120,000	科目 第0025号内訳表
足掛け金物切断工 (No. 130)						G0515 0
	30	本		5,522	165,660	科目 第0026号内訳表
人孔内洗浄工 (No. 130)						G0518 0
	40	m 2		3,028	121,120	科目 第0027号内訳表
アルカリ付与剤塗布工 (No. 130)						G0520
	40	m 2		4,372	174,880	科目 第0028号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130) 下部 1段目						G0530
	1	枚		131,188	131,188	科目 第0029号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130) 下部 積上部						G0540
	4	枚		87,458	349,832	科目 第0030号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130) 上部 1段目						G0550 0
	1	枚		65,594	65,594	科目 第0031号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130) 上部 積上部						G0560 0
	3	枚		43,729	131,187	科目 第0032号内訳表
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130) 斜壁部						G0570 0
	1	枚		52,475	52,475	科目 第0033号内訳表

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130) 床版部・スラブリング	7	枚	52,475	367,325	G0580 科目 第0034号内訳表
端部処理工 (No. 130)	16.7	m	13,118	219,070	G0610 0 科目 第0035号内訳表
充てん樹脂充てん工 (No. 130)	398.5	kg	995	396,507	G0620 0 科目 第0036号内訳表
足掛け金物 設置工 (No. 130)	30	本	17,617	528,510	G0630 0 科目 第0037号内訳表
人孔内仕上げ工 (No. 130)	40	m ²	2,728	109,120	G0640 0 科目 第0038号内訳表
耐震補強工 (No. 130)		1 式		3,999,218	Y103W2DV51J A=1
断面修復工 修復材 (No. 130)	1	式	996,398	996,398	G0650 科目 第0039号内訳表
断面修復工 (No. 130)	40	m ²	43,311	1,732,440	G0660 科目 第0040号内訳表
人孔内仮設足場 設置工 (No. 130)	34	m ²	6,945	236,130	G0670 0 科目 第0041号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	0.6	m 3	52,300	31,380	S4638 0 A=1, B=2, C=1, D=2 施工 第0-0007号内訳表
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） D I D区間なし	0.6	m 3	9,691	5,814	SA671 0 A=1, D=1, F=10.0 施工 第0-0008号内訳表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 全ての費用	0.6	m 3	37,360	22,416	SZB401 0 A=1, B=4, E=2, G=2, K=1, L=4, M=1, O=1, P=1, Q=1, R=1 施工 第0-0010号内訳表
モルタル上塗	4	m2	28,644	114,576	V0190 0 施工 第0-0011号内訳表
モルタル練 セメント(普通ポルトランド)バラ 全ての費用	0.1	m 3	139,700	13,970	SZB405 0 B=1 施工 第0-0012号内訳表
劣化部除去工（手研り）No. 130	40	m 2	19,924	796,960	G0690 科目 第0042号内訳表
鉄筋加工・組立 一般構造物 S D 2 9 5 D 1 0	0.1	t	491,343	49,134	SB501 0 A=3, B=1, C=1 施工 第0-0013号内訳表
殻処分 (No. 130)		1 式		1,320	Y103W2DV51J
#処分費（直接工事費用）#		1 式		1,320	#0042

＊本工事費＊ 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 コンクリート（無筋）					S0020 0 A=2
グループコード内には使用しないこと。	0.6	m 3	2,200	1,320	施工 第0-0016号内訳表
仮設工（No.130）		1 式		6,403,725	Y103W2DV51J A=1
スぺーサプラグ設置工 φ900mm	1	箇所	161,725	161,725	G1000 科目 第0020号内訳表
スぺーサプラグ設置工 φ800mm	2	箇所	153,100	306,200	G1040 科目 第0043号内訳表
バイパス管設置工 φ400mm	2.4	m	29,600	71,040	G1050 科目 第0044号内訳表
スぺーサプラグ撤去工 φ900mm	1	箇所	153,100	153,100	G1020 科目 第0022号内訳表
スぺーサプラグ撤去工 φ800mm	2	箇所	144,475	288,950	G1060 科目 第0045号内訳表
バイパス管撤去工 φ400mm	2.4	m	27,875	66,900	G1070 科目 第0046号内訳表
バイパス管設置工 φ200mm	1.2	m	22,700	27,240	G1080 科目 第0047号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
バイパス管撤去工 φ200mm									G1090	
	1.2		m		20,975		25,170		科目	第0048号内訳表
スパーサプラグリース料 φ900mm 45～60日	1		式		1,740,000		1,740,000		F0101	0
スパーサプラグリース料 φ800mm 45～60日	1		式		1,560,000		1,560,000		F0111	0
スパーサプラグリース料 φ800mm 45～60日	1		式		1,560,000		1,560,000		F0111	0
スパーサプラグ基本整備料 φ800mm	2		回		32,000		64,000		F0112	0
バイパス管材料費 φ400mm	2.4		m		102,000		244,800		F0103	0
バイパス管接続器具 φ400mm	1		式		40,000		40,000		F0104	0
バイパス管材料費 φ200mm	1.2		m		58,000		69,600		F0105	0
バイパス管接続器具 φ200mm	1		式		25,000		25,000		F0106	0

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工			1 式		2,620,000	Y1000
交通管理工			1 式		2,620,000	Y1000232 A=1
交通誘導警備員の計上 交通誘導警備員 B	1		式	2,620,000	2,620,000	S0914 0 A=50, B=2, C=2 施工 第0-0017号内訳表

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊直接工事費＊＊					32,647,324	
うち材料費 算定式……			1 式			
うち労務費 算定式……			1 式			
現場環境改善費			1 式		401,000	Z0010
算定式…… $401543=32645784*0.0123$ 対象額……32,645,784 率……0.0123					401,543	
共通仮設費（率分） 算定式…… $2755434=32647324*0.0844$ <<0.0844 =(0.0703 * 1.2 * 1.0) * 1.00 >> 対象額……32,647,324 率……0.0703			1 式		2,755,434	
＊＊共通仮設費計＊＊					3,156,434	
＊＊純工事費＊＊					35,803,758	
現場管理費 算定式…… $11851043=35803758*0.3310$ <<0.3310 =(0.3009*1.1*1.0)*1.00>> 対象額……35,803,758 率……0.3009			1 式		11,851,043	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
うち法定福利費事業主分 算定式……			1 式			
うち建退共制度の掛金 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					47,654,801	
うち安全衛生経費 算定式……			1 式			
＊ ＊ 工事原価算定式…… 計 ＊ ＊			1 式		76,548,760	
一般管理費等 算定式…… $14135615=74358839 \times 0.1901$ <<率の補正 0.1901 = 0.1901 * 1.00 >> 対象額……74,358,839 率……0.1901			前払補正係数1.0000 1 式		14,135,615	
契約保証費 算定式…… $29743=74358839 \times 0.0004$ 対象額……74,358,839 率……0.0004			1 式		29,743	
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					14,165,358	
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					90,710,000	

＊本工事費＊

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊工事価格計＊＊								90,710,000		
消費税・地方消費税額 算定式……9071000=90710000*0.10 対象額……90,710,000 率………0.1000				1	式			9,071,000		
＊＊請負工事費＊＊								99,781,000		

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
片斜壁モールド 片斜-600C (H=600) 600×900	1	枚	146,200	146,200	F0001 0 1
直壁モールドφ900 直壁-900A (H=300) 1号人孔用	1	枚	66,700	66,700	F0003 0 1
直壁モールドφ900 直壁-900D (H=1200) 1号人孔用	3	枚	189,200	567,600	F0004 0 1
直壁モールドφ1200 直壁-1200A (H=300) 2号人孔用	1	枚	88,700	88,700	F0006 0 1
直壁モールドφ1200 直壁-1200D (H=1200) 2号人孔用	4	枚	251,200	1,004,800	F0051 0 1
平板モールド W : 300 L : 1200 2号人孔用	4	枚	23,800	95,200	F0054 0 1
スラブリング φ900	1	枚	39,900	39,900	F0055 0 1
更生用樹脂	307.00	kg	4,100	1,258,700	F0007 0 1
更生用耐硫エポキシパテ 耐酸性	31.37	kg	3,700	116,069	F0008 0 1

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生用シリコーン	18.00	set	11,500	207,000	F0009 0 1
更生用アルカリ付与剤	9.30	kg	4,600	42,780	F0010 0 1
足掛金物（現場打用） 片足用 巾150mm	30	本	1,470	44,100	T5340 0 1
雑材料費	5.00	%	3,677,749	183,887	#0001
計	1	式		3,861,636	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	1	人	41,200	41,200	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	126,500	6,325	#0001
小計	50	m 2		150,026	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m ²		3,000	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	167,700	8,385	#0001
小計	35	本		193,286	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	本		5,522	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
高压洗浄車運転工 4 t 車	1	日	109,549	109,549	V0110 0 施工 第0-0002号内訳表
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	167,700	8,385	#0001

科目内訳表

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	100	m 2		302,835	
計	1	m 2		3,028	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	60	m 2		262, 376	
計	1	m 2		4, 372	
A=1					

下部 1段目 4 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
諸雑費	5		%	233,500	11,675	#0001

下部 1段目 4 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	4	枚		262,376	
計	1	枚		65,594	
A=1					

下部 積上部 6 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

更生材モールド直壁E 設置工 (No.129)
G0150

科目内訳表

科目 第0007号内訳表

頁0-0030

下部 積上部

6

枚 当り

[illegible]

08-*****40501-40

栃木県 県土整備部

上部 1段目 4 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
諸雑費	5		%	233,500	11,675	#0001

更生材モールド直壁E 設置工 (No. 129)
G0160

科目内訳表

科目 第0008号内訳表

頁0-0032

上部 1段目

4

枚 当り

[illegible]

上部 積上部 6 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

上部 積上部

科目 第0009号内訳表

6

考

栃木県 県土整備部

斜壁部		5		枚		当り	
施工名称など		数	量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役 労務単価5割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
	更生技師（トンネル世話役） 労務単価5割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
	特殊作業員 労務単価5割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
	普通作業員 労務単価5割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
	トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0
							施工 第0-0001号内訳表
	発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
	送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
	ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
	諸雑費	5		%	233,500	11,675	#0001

斜壁部

科目 第0010号内訳表

5

考

考

床版部・スラブリング 8 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
諸雑費	5		%	233,500	11,675	#0001

床版部・スラブリング

G0181

科目 第0011号内訳表

頁0-0038

8

枚 当り

08-*****40501-40

栃木県 県土整備部

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師 (トンネル世話役) 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	20.0	m		262,376	
計	1	m		13,118	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
押え治具損料 No. 129	1		日	20,460	20,460	V0120 0 施工 第0-0003号内訳表
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001
小計	288.0	kg		282,836	
計	1	kg		982	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
コアドリル損料	1	日	1,890	1,890	V0130 0
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001
小計	15	本		264,266	
計	1	本		17,617	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師 (トンネル世話役) 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
清掃仕上剤	10	kg	1,050	10,500	F0019 0

科目内訳表

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001
小計	100	m 2		272,876	
計	1	m 2		2,728	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐硫酸性断面修復材					F0020 0 1
	1, 624. 68	kg	450	731, 106	
雑材料費					#0001
	5	%	731, 106	36, 555	
計					
A=1	1	式		767, 661	

科目内訳表

5 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
左官 労務単価 5 割増	2	人	50,400	100,800	RA175 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転 (機 - 1 8) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 t 吊	1	日	16,102	16,102	SX130 0 A=4, D=1. 23, E=0. 00, F=30. 6 施工 第0-0005号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	186,100	9,305	#0001
小計	5	m 2		216,555	

科目内訳表

5 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m 2		43,311	
A=1					

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
とび工 労務単価 5 割増	1	人	44,700	44,700	RA030 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	1	人	41,200	41,200	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
仮設足場資材	30	m 2	380	11,400	F0021 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	171,200	8,560	#0001
小計	30	m 2		208,361	
計	1	m 2		6,945	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	1	人	41,200	41,200	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	2	人	36,400	72,800	RA010 0 1
壁面切削機損料	1	日	5,000	5,000	F0031 0
特殊ピット損料	1	日	6,000	6,000	F0032 0
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0

科目内訳表

10 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑消耗費	5	%	162,900	8,145	#0001
小計	10	m 2		199,246	
計	1	m 2		19,924	
A=1					

スぺーサプラグ設置工 φ900mm

G1000

科目内訳表

科目 第0020号内訳表

頁0-0054

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.73	人	48,900	35,697	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	2.19	人	41,200	90,228	RA005 0
機械設備 4tユニック	1.0	日	20,000	20,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
設置工具損料 プラグ設置専用工具	1.0	日	15,000	15,000	F0093 0
計	1	箇所		161,725	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.06	人	48,900	2,934	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	0.18	人	41,200	7,416	RA005 0
機械設備 4tユニック	0.5	日	20,000	10,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
設置工具損料 バイパス設置専用工具	1.0	日	5,000	5,000	F0094 0
計	1	m		26,150	
A=1					

スぺーサプラグ撤去工 φ900mm

G1020

科目内訳表

科目 第0022号内訳表

頁0-0056

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.68	人	48,900	33,252	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	2.04	人	41,200	84,048	RA005 0
機械設備 4tユニック	1.0	日	20,000	20,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
撤去工具損料 プラグ撤去専用工具	1.0	日	15,000	15,000	F0095 0
計	1	箇所		153,100	
A=1					

バイパス管撤去工 φ350mm

G1030

科目内訳表

科目 第0023号内訳表

頁0-0057

1.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.05	人	48,900	2,445	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	0.15	人	41,200	6,180	RA005 0
機械設備 4tユニック	0.5	日	20,000	10,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
撤去工具損料 バイパス撤去専用工具	1.0	日	5,000	5,000	F0096 0
計	1	m		24,425	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
片斜壁モールド 片斜-600C (H=600) 600×900	1	枚	146,200	146,200	F0001 0 1
直壁モールドφ900 直壁-900A (H=300) 1号人孔用	1	枚	66,700	66,700	F0003 0 1
直壁モールドφ900 直壁-900D (H=1200) 1号人孔用	3	枚	189,200	567,600	F0004 0 1
直壁モールドφ1800 直壁-1800A (H=300) 4号人孔用	1	枚	127,500	127,500	F0050 0 1
直壁モールドφ1800 直壁-1800D (H=1200) 4号人孔用	4	枚	370,100	1,480,400	F0057 0 1
平板モールド W：300 L：2000 4号人孔用	6	枚	38,500	231,000	F0056 0 1
スラブリング φ900	1	枚	39,900	39,900	F0055 0 1
更生用樹脂	408.6	kg	4,100	1,675,260	F0007 0 1
更生用耐硫エポキシパテ 耐酸性	34.11	kg	3,700	126,207	F0008 0 1

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生用シリコーン	24.00	set	11,500	276,000	F0009 0 1
更生用アルカリ付与剤	12.08	kg	4,600	55,568	F0010 0 1
足掛金物（現場打用） 片足用 巾150mm	30	本	1,470	44,100	T5340 0 1
雑材料費	5.00	%	4,836,435	241,821	#0001
計	1	式		5,078,256	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	1	人	41,200	41,200	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	126,500	6,325	#0001
小計	50	m 2		150,026	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m 2		3, 000	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
諸雑費	5		%	167,700	8,385	#0001
小計	35		本		193,286	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	本		5,522	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
高压洗浄車運転工 4 t 車	1	日	109,549	109,549	V0110 0 施工 第0-0002号内訳表
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	167,700	8,385	#0001

科目内訳表

100 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	100	m 2		302, 835	
計	1	m 2		3, 028	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

科目内訳表

60 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	60	m 2		262, 376	
計	1	m 2		4, 372	
A=1					

下部 1段目 2 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130)
G0530

科目内訳表

科目 第0029号内訳表

頁0-0069

下部 1段目

2

枚 当り

[illegible]

08-*****40501-40

栃木県 県土整備部

下部 積上部 3 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

更生材モールド直壁E 設置工 (No.130)
G0540

科目内訳表

科目 第0030号内訳表

頁0-0071

下部 積上部

3

枚 当り

[illegible]

08-*****40501-40

栃木県 県土整備部

上部 1段目 4 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
諸雑費	5		%	233,500	11,675	#0001

更生材モールド直壁E 設置工 (No. 130)
G0550

科目内訳表

科目 第0031号内訳表

頁0-0073

上部 1段目

4

枚 当り

[illegible]

上部 積上部 6 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

上部 積上部

科目 第0032号内訳表

6

考

栃木県 県土整備部

斜壁部		5		枚		当り	
施工名称など		数	量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役 労務単価5割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
	更生技師（トンネル世話役） 労務単価5割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
	特殊作業員 労務単価5割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
	普通作業員 労務単価5割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
	トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0
							施工 第0-0001号内訳表
	発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
	送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
	ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
	諸雑費	5		%	233,500	11,675	#0001

斜壁部

科目 第0033号内訳表

5

枚 当り

[illegible]

床版部・スラブリング

5 枚 当り

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0
諸雑費	5		%	233,500	11,675	#0001

床版部・スラブリング

G0580

科目 第0034号内訳表

頁0-0079

5

枚 当り

08-*****40501-40

栃木県 県土整備部

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師 (トンネル世話役) 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001

科目内訳表

20.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	20.0	m		262,376	
計	1	m		13,118	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
押え治具損料 No. 130	1		日	24,270	24,270	V0500 0 施工 第0-0006号内訳表
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001
小計	288.0	kg		286,646	
計	1	kg		995	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1		人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師（トンネル世話役） 労務単価 5 割増	1		人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2		人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1		人	36,400	36,400	RA010 0 1
コアドリル損料	1		日	1,890	1,890	V0130 0
トラック運転工 2t車	1		日	12,153	12,153	V0100 0
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1		日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1		日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1		日	417	417	F0013 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001
小計	15	本		264,266	
計	1	本		17,617	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
更生技師 (トンネル世話役) 労務単価 5 割増	1	人	65,800	65,800	RA105 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	2	人	41,200	82,400	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
清掃仕上剤	10	kg	1,050	10,500	F0019 0

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	233,500	11,675	#0001
小計	100	m 2		272,876	
計	1	m 2		2,728	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
耐硫酸性断面修復材					F0020 0 1
	2, 108. 78	kg	450	948, 951	
雑材料費					#0001
	5	%	948, 951	47, 447	
計					
A=1	1	式		996, 398	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
左官 労務単価 5 割増	2	人	50,400	100,800	RA175 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転 (機 - 1 8) クレーン装置付 4 ~ 4 . 5 t 積 2 t 吊	1	日	16,102	16,102	SX130 0 A=4, D=1. 23, E=0. 00, F=30. 6 施工 第0-0005号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
諸雑費	5	%	186,100	9,305	#0001
小計	5	m 2		216,555	

科目内訳表

施 工 名 称 な ど		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 A=1		1	m 2		43,311	

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
とび工 労務単価 5 割増	1	人	44,700	44,700	RA030 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	1	人	41,200	41,200	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	1	人	36,400	36,400	RA010 0 1
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0 施工 第0-0001号内訳表
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0
仮設足場資材	30	m 2	380	11,400	F0021 0

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費	5	%	171,200	8,560	#0001
小計	30	m ²		208,361	
計	1	m ²		6,945	
A=1					

科目内訳表

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	1	人	48,900	48,900	RA125 0 1
特殊作業員 労務単価 5 割増	1	人	41,200	41,200	RA005 0 1
普通作業員 労務単価 5 割増	2	人	36,400	72,800	RA010 0 1
壁面切削機損料	1	日	5,000	5,000	F0031 0
特殊ピット損料	1	日	6,000	6,000	F0032 0
トラック運転工 2t車	1	日	12,153	12,153	V0100 0
発動発電機運転 ディーゼル10kVA	1	日	4,304	4,304	F0113 0
送風機損料 150/180m3/min 3.7kW	1	日	327	327	F0012 0
ガス検知器損料	1	日	417	417	F0013 0

科目内訳表

10 m 2 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
雑消耗費	5	%	162,900	8,145	#0001
小計	10	m 2		199,246	
計	1	m 2		19,924	
A=1					

スぺーサプラグ設置工 φ800mm

G1040

科目内訳表

科目 第0043号内訳表

頁0-0095

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.68	人	48,900	33,252	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	2.04	人	41,200	84,048	RA005 0
機械設備 4tユニック	1.0	日	20,000	20,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
設置工具損料 プラグ設置専用工具	1.0	日	15,000	15,000	F0093 0
計	1	箇所		153,100	
A=1					

科目内訳表

1.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.08	人	48,900	3,912	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	0.24	人	41,200	9,888	RA005 0
機械設備 4tユニック	0.5	日	20,000	10,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
設置工具損料 バイパス設置専用工具	1.0	日	5,000	5,000	F0094 0
計	1	m		29,600	
A=1					

スぺーサプラグ撤去工 φ800mm

G1060

科目内訳表

科目 第0045号内訳表

頁0-0097

1箇所 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.63	人	48,900	30,807	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	1.89	人	41,200	77,868	RA005 0
機械設備 4tユニック	1.0	日	20,000	20,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
撤去工具損料 プラグ撤去専用工具	1.0	日	15,000	15,000	F0095 0
計	1	箇所		144,475	
A=1					

バイパス管撤去工 φ400mm

G1070

科目内訳表

科目 第0046号内訳表

頁0-0098

1.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.07	人	48,900	3,423	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	0.21	人	41,200	8,652	RA005 0
機械設備 4tユニック	0.5	日	20,000	10,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
撤去工具損料 バイパス撤去専用工具	1.0	日	5,000	5,000	F0096 0
計	1	m		27,875	
A=1					

バイパス管設置工 φ200mm

G1080

科目内訳表

科目 第0047号内訳表

頁0-0099

1.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価 5 割増	0.04	人	48,900	1,956	RA125 0
特殊作業員 労務単価 5 割増	0.12	人	41,200	4,944	RA005 0
機械設備 4tユニック	0.5	日	20,000	10,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
設置工具損料 バイパス設置専用工具	1.0	日	5,000	5,000	F0094 0
計	1	m		22,700	
A=1					

バイパス管撤去工 φ200mm

G1090

科目内訳表

科目 第0048号内訳表

頁0-0100

1.0 m 当り

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.03	人	48,900	1,467	RA125 0
特殊作業員 労務単価5割増	0.09	人	41,200	3,708	RA005 0
機械設備 4tユニック	0.5	日	20,000	10,000	F0091 0
喚起測定工 送風機・測定器	1.0	日	800	800	F0092 0
撤去工具損料 バイパス撤去専用工具	1.0	日	5,000	5,000	F0096 0
計	1	m		20,975	
A=1					

特単単価適用日：08年07月10日
0-0101

施 工 内 訳 表

トラック運転工
2t車

V0100

施工 第0-0001号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 6h×6.80L/h	28.20	L	148	4,173	TSX24
トラック損料 2t 98kW 133PS	6.00	時間	1,330	7,980	F0011
小計	1	日		12,153	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0102

高压洗浄車運転工
4 t 車

V0110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0002号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油	40.20	L	148	5,949	TSX24 6.5L/hr×6hr
運転手（特殊） 労務単価5割増	1.00	人	41,800	41,800	R0701
高压洗浄車損料 147kW 4t	6.00	時間	10,300	61,800	F0033
小計	1	日		109,549	

押え治具損料
No. 129

V0120

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

特単単価適用日：08年07月10日
0-0103

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材モールド専用押え治具（上部） No. 129	1	日	9,570	9,570	F0014
更生材モールド専用押え治具（下部） No. 129	1	日	10,890	10,890	F0015
小計	1	日		20,460	

コアドリル損料

V0130

施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足掛け金物設置用コアドリル	1	日	990	990	F0017
ダイヤモンドビット	1	本	900	900	F0018
小計	1	日		1,890	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック〔クレーン装置付〕 ４～４．５ｔ積 ２ｔ吊	1.230	供用日	9,410	11,574	MA442
運転手（特殊） 労務単価５割増	0.000	人	41,800	0	R0701
軽油	30.600	L	148	4,528	TSX24
小計	1	日		16,102	
A 規格	=4	クレーン装置付４～４．５ｔ積２ｔ吊			
B 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
C 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
D トラック（供用日／日）	=1.23	トラック（供用日／日）			
E 特殊運転手（人／日）	=0	特殊運転手（人／日）			
F 軽油（L／日）	=30.6	軽油（L／日）			
機械損料補正なし 15欄 9,410円					

特単単価適用日：08年07月10日
0-0106

押え治具損料
No. 130

V0500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
更生材モールド専用押え治具（上部） No. 130	1	日	9,570	9,570	F0052
更生材モールド専用押え治具（下部） No. 130	1	日	14,700	14,700	F0053
小計	1	日		24,270	

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 無筋構造物 制約：無 人力 夜間	1.000	m 3	52,300	52,300	T3G13 52300*1
小計	1	m 3		52,300	
A 構造物区分	=1	無筋構造物			
B 施工区分	=2	人力施工			
C 時間的制約の有無	=1	無し			
D 夜間作業の有無	=2	夜間作業（20時～6時）あり			
標準単価補正係数K1：－					

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）
D I D区間なし

SA671

施 工 内 訳 表

施工 第0-0008号内訳表

0-0108

10 m 3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員 労務単価5割増	1.299	人	36,400	47,283	R0101
ダンプトラック運転（機－22） オンロード・ディーゼル4t積級	1.060	日	46,827	49,636	SX110 施工 第0-0009号内訳表
計	10	m 3		96,919	
小計	1	m 3		9,691	
A D I D区間の有無	=1	D I D区間なし			
D タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F 運搬距離 [k m]	=10	運搬距離 [k m]			
日当り施工量 D=7.7m3/日 普通作業員 1*10/D=1*10/7.7=1.298人 運搬距離 11.5km以下					

ダンプトラック運転（機－２２）
オンロード・ディーゼル４ｔ積級

SX110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0009号内訳表

0-0109

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] ４ｔ 積級	1.020	供用日	8,310	8,476	MA402
運転手（一般） 労務単価５割増	0.890	人	39,600	35,244	R0751
軽油	19.200	L	148	2,841	TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック４ｔ 良好	1.020	供用日	261	266	KP110
小計	1	日		46,827	
A 規格	=2	オンロード・ディーゼル４ｔ 積級			
B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1	運搬路面状況 良好			
C 岩石割増	=1	岩石割増なし			
D 供用日当運転時間（標準＝省略）	=0	供用日当運転時間（標準＝省略）			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日）	=1.02	ダンプトラック（供用日／日）			
G 一般運転手（人／日）	=0.89	一般運転手（人／日）			
H 軽油（L／日）	=19.2	軽油（L／日）			
I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.02	タイヤ損耗費（供用日／日）			
機械損料補正なし 15欄 8,310円					

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員			労務単価 5 割増	
特殊作業員			労務単価 5 割増	
土木一般世話役			労務単価 5 割増	
その他(労務)				
生コンクリート (1 8 - 8 - 2 5)			(W / C 指定なし)	
積算単価				
小計			37,360	
A	構造物種別	=1	無筋・鉄筋構造物	
B	打設工法	=4	人力打設	
E	養生工の種類	=2	一般養生	
G	現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし	
K	コンクリートセメント種類	=1	高炉セメント	
L	コンクリート規格	=4	1 8 - 8 - 2 5	
M	生コンクリート小型車割増	=1	普通車運搬	
O	豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ	
P	費用の内訳	=1	全ての費用	
Q	生コン運搬距離L (Km)	=1	0 < L (k m) ≤ 1 0	
R	水セメント比	=1	水セメント比指定なし	

特単単価適用日：08年07月10日
0-0111

モルタル上塗

V0190

施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官 労務単価 5 割増	0.33	人	50,400	16,632	R1751
普通作業員 労務単価 5 割増	0.33	人	36,400	12,012	R0101
小計	1	m2		28,644	

モルタル練
セメント(普通ポルトランド)バラ

SZB405

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表

頁0-0112

全ての費用

1 m 3 当り

代 表 機 労 材 規 格			金 額	備 考
普通作業員			労務単価 5 割増	
土木一般世話役			労務単価 5 割増	
その他(労務)				
セメント (普通ポルトランド)			バラ	
砂 (コンクリート用)			0 ~ 5 mm	
積算単価				
小計			139,700	
B	セメント種類	=1	セメント(普通ポルトランド)バラ	
C	費用の内訳	=1	全ての費用	

鉄筋加工・組立
一般構造物

SB501
SD 2 9 5 D 1 0

施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表
0-0113
1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋加工	1.000	t	269,254	269,254	SB502 施工 第0-0014号内訳表
鉄筋組立（一般構造物）	1.000	t	222,089	222,089	SB502 施工 第0-0015号内訳表
小計	1	t		491,343	
A 作業区分	=3	加工・組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=1	SD 2 9 5 D 1 0			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.200	人	48,900	9,780	R12519
鉄筋工 労務単価5割増	2.300	人	47,100	108,330	R05019
普通作業員 労務単価5割増	0.200	人	36,400	7,280	R01019
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.040	日	53,200	2,128	KQ4C5
異形棒鋼 SD295 D10	1.030	t	123,000	126,690	TA152
諸雑費	12.000	%	125,390	15,046	#09 (労)×率
小計	1	t		269,254	
A 作業区分	=1	加工			
C 鉄筋材料規格・径	=1	SD295 D10			
D R T C賃料補正係数 (標準=省略)	=0	R T C賃料補正係数 (標準=省略)			
鉄筋使用量 設計量*(1+K)=1*(1+0.03)=1.030t					

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役 労務単価5割増	0.500	人	48,900	24,450	R1251 9
鉄筋工 労務単価5割増	3.500	人	47,100	164,850	R0501 9
普通作業員 労務単価5割増	0.300	人	36,400	10,920	R0101 9
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ〕賃料 排ガス201425t吊	0.110	日	53,200	5,852	KQ4C5
諸雑費	8.000	%	200,220	16,017	#09 (労)×率
小計	1	t		222,089	
A 作業区分	=2	組立			
B 組立区分	=1	一般構造物			
C 鉄筋材料規格・径	=1	SD295 D10			
D R T C 賃料補正係数（標準＝省略）	=0	R T C 賃料補正係数（標準＝省略）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート廃材処理費 無筋構造物廃材	100.000	m 3	2,200	220,000	T2602 Sコードを使用すること
計	100	m 3		220,000	
小計	1	m 3		2,200	
A 廃材種別	=2	コンクリート（無筋）			

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	100.000	人・日	26,200	2,620,000	SA063 施工 第0-0018号内訳表
小計	1	式		2,620,000	
A 必要日数	=50	必要日数			
B 配置人数	=2	配置人数			
C 交通誘導警備員	=2	交通誘導警備員B			

交通誘導警備員B

SA063

施 工 内 訳 表

施工 第0-0018号内訳表 0-0118
1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B 労務単価5割増	1.000	人	26,200	26,200	R2271
小計	1	人・日		26,200	
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			